

# Restabilirea liniei de bordură, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 899 669,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str I.Franco (de la str Decebal pînă la trecerea peste calea ferată)</b> <b>1.1. Demolarea bordurilor</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	2 207,0000	19,39 19,39	42 791,08 42 791,08
2	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordiura din beton)	t	248,3000	30,30 30,30	7 522,25 7 522,25
3	TR11AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pînă la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	248,3000	24,24 24,24	6 017,80 6 017,80
4	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (demolarea fundatiei din beton)	m3	262,6000	310,30 256,30	81 483,65 67 303,25
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea	100 m3	3,8100	1 908,00 0,00	7 269,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialului de la demolari)				
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t	685,0000	54,60 0,00	37 401,00 0,00
		<b>Total Demolarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>182 485,26 123 634,38</b>
		<b>1.2. Montarea bordurilor</b>				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	150,3500	449,33 59,98	67 557,38 9 018,61
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	2 207,0000	262,21 35,75	578 699,90 78 896,06
9	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	220,7000	60,59 60,59	13 372,21 13 372,21
		<b>Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>659 629,49 101 286,88</b>
		<b>1.3. Reparatia trotuarului</b>				
10	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2	80,5000	21,81 21,81	1 755,90 1 755,90
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3	96,8700	474,38 84,83	45 952,83 8 217,09
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементнопесчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя	m2	80,5000	328,03 63,26	26 406,08 5 092,11

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm)				
		<b>Total Reparatia trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>74 114,81 15 065,10</b>
		<b>Total str I.Franco (de la str Decebal pina la trecerea peste calea ferata) Inclusiv salariu</b>				<b>916 229,56 239 986,36</b>
		<b>2. str Bulgara</b>				
		<b>2.1. Montarea bordurilor</b>				
13	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 ( executarea casetei )	100 m3	0,6900	7 537,41 368,39	5 200,81 254,19
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t	685,0000	54,60 0,00	37 401,00 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	0,6900	182,83 21,81	126,15 15,05
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	30,0000	449,33 59,98	13 480,02 1 799,52
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	600,0000	262,21 35,75	157 326,66 21 448,86
18	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	60,0000	60,59 60,59	3 635,40 3 635,40
		<b>Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>217 170,04 27 153,02</b>
		<b>2.2. Executarea parcarii</b>				
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: ( executarea casetei )	100 m3	1,9200	7 537,39 368,39	14 471,79 707,30
20	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t	307,2000	54,60 0,00	16 773,12 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	1,9200	182,82 21,81	351,01 41,88

1	2	3	4	5	6	7
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	70,0000	524,66 36,35	36 726,48 2 544,78
		<b>Total Executarea parcarii Inclusiv salariu</b>				<b>68 322,40 3 293,96</b>
		<b>Total str Bulgara Inclusiv salariu</b>				<b>285 492,44 30 446,98</b>
		<b>3. str N.Iorga</b>				
		<b>3.1. Demolarea bordurilor</b>				
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	330,0000	19,39 19,39	6 398,30 6 398,30
24	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordiura din beton)	t	36,9000	30,30 30,30	1 117,89 1 117,89
25	TR11AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	36,9000	24,24 24,24	894,31 894,31
26	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (demolarea fundatiei din beton)	m3	56,9000	310,30 256,30	17 655,83 14 583,23
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului de la demolari)	100 m3	0,7400	1 908,00 0,00	1 411,92 0,00
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la	t	139,3000	54,60 0,00	7 605,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 km				
		<b>Total Demolarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>35 084,03 22 993,73</b>
		<b>3.2. Montarea bordurilor</b>				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	32,3000	449,33 59,98	14 513,49 1 937,49
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	330,0000	262,21 35,75	86 529,66 11 796,87
31	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	37,0000	60,59 60,59	2 241,83 2 241,83
		<b>Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>103 284,98 15 976,19</b>
		<b>Total str N.Iorga Inclusiv salariu</b>				<b>138 369,01 38 969,92</b>

		Прямые затраты	Lei	1 340 091,01
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	74 256,78
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	1 414 347,79
		Cheltueli transportare (ПЗ) * 2,5 %	2,50 %	21 222,40
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 435 570,19
		Cheltueli de regie (Total) * 7,9 %	7,90 %	113 410,05
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 548 980,24
		Beneficiu de deviz (Total) * 2,2 %	2,20 %	34 077,57
		Total Total+Benefi	100,00 +	1 583 057,81
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	316 611,56
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 899 669,37 309 403,26</b>

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restabilirea liniei de bordură,  
conform necesităților DGC a  
Primăriei mun.Bălți**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 1 899 669,37 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 653,8862	60,59	100 208,97
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 068,2331	60,59	125 314,24
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 351,4850	60,59	81 886,48
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,0338	60,59	1 032,08
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,8688	60,59	961,49
				<b>Total manopera</b>		<b>309 403,26</b>

**Materiale:**

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,2100	250,00	3 552,50
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	208,3549	250,00	52 088,73
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0105	250,00	2,63
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	244,5475	250,00	61 136,87
5.	1421102200227	Pietris	m3	0,0105	250,00	2,63
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,0960	350,00	8 783,60
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4025	350,00	140,88
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,8988	350,00	2 414,58
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 160,0400	2,50	22 900,10
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	128,8000	2,50	322,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 266,2650	2,50	3 165,66
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	81,7075	180,00	14 707,35
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	141,1650	1 680,00	237 157,20
14.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	3 152,6850	140,00	441 375,90
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,6100	350,00	563,50
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,3435	10,50	161,11
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,8220	10,50	197,63
18.	4100126202818	Apa	m3	21,2650	10,50	223,28
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>848 896,15</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	89,3130	150,00	13 396,95
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	44,6565	180,00	8 038,17
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	191,7000	65,00	12 460,50
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9400	530,00	1 558,20
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	34,9154	400,00	13 966,16

		valturi R 8-14 de 14tf				
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,7035	400,00	8 681,40
7.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	37,3230	400,00	14 929,20
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0440	400,00	417,60
9.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	9,4482	400,00	3 779,28
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	191,7000	25,00	4 792,50
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	330,6030	300,00	99 180,90
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5344	385,00	590,74
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>181 791,60</b>

Прямые затраты	Lei	1 340 091,01
Asigurari sociale si medicale (P3) * 24 %	24,00 %	74 256,78
Total P3+Asigur	100,00 +	1 414 347,79
Cheltueli transportare (P3) * 2,5 %	2,50 %	21 222,40
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 435 570,19
Cheltueli de regie (Total) * 7,9 %	7,90 %	113 410,05
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 548 980,24
Beneficiu de deviz (Total) * 2,2 %	2,20 %	34 077,57
Total Total+Benefi	100,00 +	1 583 057,81
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	316 611,56

**Total deviz:**

**1 899 669,  
37**

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restabilirea liniei de bordură,  
conform necesităților DGC a Primăriei  
mun.Bălți**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str I.Franco (de la str Decebal pina la trecerea peste calea ferata)</b>				
		<b>1.1. Demolarea bordurilor</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			19,39 19,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,59	19,39
2	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordiuura din beton)	t			30,30 30,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,59	30,30
3	TRIIAA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			24,24 24,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	60,59	24,24
4	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (demolarea fundatiei din beton)	m3			310,30 256,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	60,59	256,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	25,00	15,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului de la demolari)	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		<b>1.2. Montarea bordurilor</b>				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			449,33 59,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,59	59,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			262,21 35,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,59	9,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,59	26,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 680,00	75,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
9	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			60,59
						60,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	60,59	60,59
		<b>1.3. Reparatia trotuarului</b>				
10	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2			21,81
						21,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,59	10,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	60,59	10,91
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3			474,38
						84,83
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	60,59	84,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	385,00	1,93
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементнопесчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, толщиной слоя 10 см)	m2			328,03
						63,26
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,59	61,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,59	1,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	29,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00
		<b>2. str Bulgara</b>				
		<b>2.1. Montarea bordurilor</b>				
13	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 ( executarea casetei )	100 m3			7 537,41
						368,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	60,59	368,39
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	250,00	1,01
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,00
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t			54,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			182,83
						21,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,59	21,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			449,33
						59,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,59	59,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			262,21
						35,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,59	9,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,59	26,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 680,00	75,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
18	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			60,59
						60,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	60,59	60,59
		<b>2.2. Executarea parcarii</b>				
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: ( executarea casetei )	100 m3			7 537,39
						368,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	60,59	368,39
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	250,00	1,01
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,00
20	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t			54,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			182,82
						21,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,59	21,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogigire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			524,66
						36,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,59	36,35
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	385,00	5,78
		<b>3. str N.Iorga</b>				
		<b>3.1. Demolarea bordurilor</b>				
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных	m			19,39
						19,39

1	2	3	4	5	6	7
		бордюров различного размера, уложенных на бетон)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,59	19,39
24	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordiura din beton)	t			30,30 30,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,59	30,30
25	TRIIAA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			24,24 24,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	60,59	24,24
26	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (demolarea fundatiei din beton)	m3			310,30 256,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300	60,59	256,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	25,00	15,00
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului de la demolari)	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km	t			54,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
		<b>3.2. Montarea bordurilor</b>				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			449,33 59,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,59	59,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			262,21 35,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,59	9,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,59	26,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 680,00	75,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
31	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			60,59 60,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	60,59	60,59

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.