

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a stadionului cu gazon artificial de mini fotbal s. Colibasi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел		
1	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	515,00
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	324,00
3	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) (plasa impletita Betafense)	m2	322,00
4	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	86,00
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	54,00
6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	316,00
7	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130 dm.2mm Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2	128,00
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,20
9	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	52,00
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.	m3	4,20

1	2	3	4	5
		CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030		
11	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	34,00
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	58,00
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (h=40mm)	m2	56,00

Intocmit _____

Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrari de reparatie a
stadionului cu gazon artificial de
mini fotbal s. Colibasi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor	kg	515,00		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, simple, forjate sau ornamentale				
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	324,00		
3	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) (plasa impletita Betafense)	m2	322,00		
4	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	86,00		
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	54,00		
6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	316,00		
7	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130 dm.2mm Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2	128,00		
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,20		
9	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	52,00		
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,20		
11	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	34,00		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	58,00		

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm				
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (h=40mm)	m2	56,00		
		Total Раздел				
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	
		Transport (ПЗ+CAS) * 10 %		
		Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp) * 14,5 %		
		Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * 6 %		
		TVA (ПЗ+CAS+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a stadionului de mini fotbal s. Colibasi

Formular Nr.3

_____ (denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № lucrari de reparatie

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	63,630		
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,778		
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,450		
4.	7129020012800	Pavator	h-om	72,914		
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	366,340		
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,240		
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,360		
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	608,960		
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,960		
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,080		
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,190		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	326,860		
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,174		
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,280		
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,799		
5.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	31,600		
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,400		
7.	1752127334760s	Plasa de siguranta	buc	134,400		
8.	2010237318750	Distantieri	buc	15,600		
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,740		
10.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	37,920		
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	22,540		
12.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	9,480		
13.	2430226109307	Diluant decapant	kg	27,000		
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	59,160		
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	89,600		
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	880,880		
17.	2661112800655s	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	56,840		
18.	2663102100000	Beton	m3	4,434		
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,784		
20.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	58,290		
21.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	31,600		
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	88,410		
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,240		
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,520		
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	324,000		
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	52,520		
27.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	322,000		
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	17,720		
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,120		
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,352		
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,907		

		Total materiale de construcții				
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	10,300		
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,120		
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,212		
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,520		
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,300		
		Total utilaje de construcții				

Total	lei
CAS (II3) * 24 %	24,00 %
Transport (II3+CAS) * 10 %	
Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp) * 14,5 %	
Beneficiul (II3+CAS+Transp+Chelt) * 6 %	
TVA (II3+CAS+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a stadionului
cu gazon artificial de mini fotbal s.
Colibasi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200		
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
3	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) (plasa impletita Betafense)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000		
4	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300		
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000		
6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300		
7	RpCH29A	Plasa de siguranta, refofosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130 dm.2mm Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2			
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	1752127334760s	Plasa de siguranta	buc	1,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
9	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007		
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100000	Beton	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
11	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (h=40mm)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800655s	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.