

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 57
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

20.04.2023

mun. Hîncești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1679059305259 din data 31.03.2023, între primăria municipiului Hîncești, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 132, telefon: 026923286, 026924198, 026922975, fax: 026923286, IDNO 1007601004054 IDNO 1014611001799 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AN 048813 din 14.11.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, Aviz nr. 1034/23 din 13.03.2023 valabil 12 luni, eliberat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al R.M., Agenția pentru Supravegherea Tehnică, pentru genurile de activitate ”Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, reprezentat prin Proțiu Natalia, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *”Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andrieș”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni și zile** -__după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **440 243,44 (patru sute patruzeci mii două sute patruzeci și trei lei patruzeci și patru bani) lei MD, inclusiv 73 373,91 (șaptezeci și trei mii trei sute șaptezeci și trei lei nouăzeci și unu bani) TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...20.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului - **rețineri succesive din plata convenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți, valabilă până la executarea contractului**, în cuantum de **_5_%** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperate, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ...5. zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-3801, str. Fedico, 22 of. 25,
mun. Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

Telefon: 069715606 sud-terra@mail.ru

Cod fiscal: 1014611001799

Banca: B BC «Moldindconbank»S.A.

Cod: MOLDM2X

IBAN MD08ML000000002251950923

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-3401, str. Mihalcea
Hîncu,, 132, mun. Hîncești, Republica
Moldova

Telefon: 026923286, 026924198, 026922975

Cod fiscal: 1007601004054

Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria
Regională Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN MD81TRPDAE311120A06447AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

S.R.L. SUD-TERRA

Primăria municipiului Hîncești

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	”Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andrieș””	45400000-1	Conform caietului de sarcini	Conform devizelor oferite (Propunerea tehnică)	Cadrul normativ în vigoare
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L. SUD-TERRA

BENEFICIAR

Primăria municipiului Hîncești

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	”Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andrieș””	45400000-1	LOT	1	440 243,44	440 243,44	2 luni
	TOTAL				440 243,44	440 243,44	2 luni

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.R.L. SUD-TERRA

BENEFICIAR

Primăria municipiului Hîncești

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andries”** (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. **Str. Metropolit Varlaam.1 mun. Hîncești).**

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. **Deviz de cheltuieli și schema a obiectului.**

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. **Conform cerintelor listei cu cantitățile de lucrari.**

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. **Culoare și dimensiunile placilor ceramice se vor coordona cu beneficiarul.**

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. **(Nu se necesită).**

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. **Materialele utilizate se vor insoti de certificate de calitate**

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere. **Conform cerintelor normative.**

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. **(Nu se necesită).**

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. **(Nu se necesită).**

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Nu se necesită).**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Nu se necesită).**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Nu se necesită).**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(Nu se necesită)..**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(Nu se necesită)..**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(Nu se necesită)..**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu se necesită)..**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2023.03.17 15:09:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 17.03.2023

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andries”**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,5000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	118,2300
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	19,1500
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,7600
5	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	25,0000
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	22,0000
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,0000
8	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	4,0000
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	2,0000
11	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		racord, avind diametru de 3/4"		
12	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	115,0000
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	26,0000
14	RpEE03C	Demontarea prizelor Doar manopera.	buc	12,0000
15	RpEE15A	Demontarea intrerupatoarelor - Doar manopera	buc	13,0000
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,0000
17	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	26,0000
18	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	5,0000
		Capitolul 1.2. Lucrari de finisare		
19	2.1	Pardoseli	m2	0,0000
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	118,2300
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	118,2300
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,6000
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	110,9300

1	2	3	4	5
24	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,5200
25	2.2	Pereti	m2	0,0000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,8800
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	119,0000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	238,9600
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,8800
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,8800
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	272,8800
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	51,2000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,3600
34	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	15,3600

1	2	3	4	5
35	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	79,2000
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,0000
37	CK26A	Elemente liniare colturi montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	51,2000
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,8400
39	CK25A	Vitralii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,9200
40	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Pentru mascarea elementelor de consolidare din otel	m2	33,9200
41	2.3	Tavan	m2	0,0000
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	118,2300
		Capitolul 1.3. Consolidarea golurilor demontate		
43	TsA05A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor.	m3	1,9200
44	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,8000

1	2	3	4	5
45	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	75,0000
46	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,4800
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	15,0000
48	CL10C1	Construcții metalice de susținere a grinzilor și consolidare a golurilor peretelui din fatai livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi peste 35 m, cu greutatea până la 0,150 t, asamblate prin sudură	t	0,7160
49	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe bază de ulei executate la poziție, în 2 straturi pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale confecționate din profile usoare, executate manual	t	0,7160
		Capitolul 1.4. Montarea sistemului de încălzire		
50	RpSA16A	Montarea teviilor din policlorura de vinil tip greu, îmbinate prin lipire, în coloane, la clădiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 20 mm	m	24,0000
51	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 20mm	buc	2,0000
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	16,0000
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc	8,0000
54	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv 22*500*1000	buc	8,0000
55	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.5. Lucrari diverse		
56	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	40,0000
57	TrI1AA02G2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	40,0000
58	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare electrica		
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	472,0000
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*1.5mm2	m	140,0000
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*2.5mm2	m	96,0000
62	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,0000
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000
64	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED 48W 6500K 600*600	buc	26,0000

1	2	3	4	5
65	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЦПН-12з inclusiv costul dulapului	buc	1,0000
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A inclusiv costul resursei	buc	1,0000
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A inclusiv costul resursei	buc	1,0000
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A inclusiv costul resursei	buc	2,0000
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4	buc	2,0000

Data 17.03.2023

Digitally signed by Botnari Alexandru

Date: 2023.03.17 15:09:49 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

(semnătura autorizată)



Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)

**Obiect Lucrări de reparație a holului în I.E.T.
nr. 4 „Andrieș”****Investitor** Primaria mun. Hincesti.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
5	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
		<i>Total</i>	lei			
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		
		<i>Total</i>	lei			
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		<i>Total</i>	lei			
8	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>	lei			
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800		
		<i>Total</i>	lei			
11	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000		
		<i>Total</i>	lei			
12	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
14	RpEE03C	Demontarea prizelor Doar manopera.	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700		
		<i>Total</i>	lei			
15	RpEE15A	Demontarea intreruptoarelor - Doar manopera	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
		<i>Total</i>	lei			
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
		<i>Total</i>	lei			
17	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		
		<i>Total</i>	lei			
18	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Lucrari de finisare				
19	2.1	Pardoseli	m2			
		<i>Total</i>	lei			
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100001	Beton cimento plast	m3	0,1025		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>	lei			
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
25	2.2	Pereti	m2			
		<i>Total</i>	lei			
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800		
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
34	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800		
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
35	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000		
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
37	CK26A	Elemente liniare colturi montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718392	Coltari din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
39	CK25A	Vitralii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939122	Vitralii din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
40	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Pentru mascarea elementelor de consolidare din otel	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000		
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
41	2.3	Tavan	m2			
		<i>Total</i>	lei			
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. Consolidarea golurilor demontate				
43	TsA05A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor.	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
		<i>Total</i>	lei			
44	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
		<i>Total</i>	lei			
45	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
		<i>Total</i>	lei			
46	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000111	Beton C16/20	m3	1,0250		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
		<i>Total</i>	lei			
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800		
		<i>Total</i>	lei			
48	CL10C1	Constructii metalice de sustinere a grinzilor si consolidare a golurilor peretelui din fatai livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,7500		
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,0000		
		<i>Total</i>	lei			
49	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4. Montarea sistemii de incalzire				
50	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300		
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20	m	1,0200		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800		
	2523156714800	Piesa de legatura din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100		
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,0700		
		<i>Total</i>	lei			
51	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
	2913124202120	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 20mm	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 25	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>	lei			
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22*500*1000	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157001000	Radiator 22*500*1000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5. Lucrari diverse				
56	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
		<i>Total</i>	lei			
57	TrI1AA02G2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
58	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		<i>Total</i>	lei			
		2. Lucrari de montare electrica				
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300		
	2521216704235	Tub PVC cu D=16 mm tip IP	m	1,0200		
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000		
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*1.5mm2	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700		
	2722103107022	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*1.5mm2	m	1,0300		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*2.5mm2	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700		
	272210310758	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*2.5mm2	m	1,0300		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700		
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
64	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED 48W 6500K 600*600	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48W 600*600	buc	1,0000		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
65	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ПЦРН-12з inclusiv costul dulapului	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-1055	Dulap pentru 12 module	buc	1,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A inclusiv costul resursei	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-555	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A inclusiv costul resursei	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-5522	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A inclusiv costul resursei	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-5008	Automat BA47-29/3/C6A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-520	Automat BA47-29/1/C4A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Investitor
Primaria mun. Hincesti.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

OFERTĂ

Către **Primaria municipiului Hincesti**

Digitally signed by Protiuc Natalia
Date: 2023.03.30 16:19:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Protiuc N.I.** reprezentanți ai ofertantului SRL «Sud-Terra» ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: «**Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andrieș”**» pentru suma fără TVA de **366 869,53 (trei sute sasezeci și sase mii opt sute sasezeci și nouă,53) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **73 373,91 (saptezeci și trei mii trei sute saptezeci și trei,91) lei. Valoarea cu TVA –440 243,44 (patru sute patruzeci mii două sute patruzeci și trei,44) lei.**
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **în 2 (doi) luni.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv pînă la data de **02/06/2023**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi. Data **31/03/2023**, în calitate de **director Protiuc N.I.**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL «Sud-Terra»**.



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 (zero)** (% din prețul total oferat).
2. **Garanția de bună executare** va fi constituită sub formă garanția bancară în cuantum de **5%** (din prețul total oferat) și constituie: **22 012,17 (douazeci și doua mii douasprezece,17)lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate - **3 (ani) an.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 (cinci) zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie a holului in
I.E.T. nr.4 "Andries"**

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Protiuc Natalia
Date: 2023.03.30 16:18:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova**DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 440 243,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente 29.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	2,5000	358,150 354,000	895,375 885,000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	118,2300	64,435 64,000	7 618,149 7 566,720
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, до 1 м3 в одном месте)	m3	19,1500	245,600 241,600	4 703,240 4 626,640
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни,	m2	18,7600	16,800 16,800	315,168 315,168

1	2	3	4	5	6	7
		коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
5	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m	25,0000	9,200 9,200	230,000 230,000
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	22,0000	25,600 25,600	563,200 563,200
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	12,0000	31,600 31,600	379,200 379,200
8	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм)	buc	4,0000	22,400 22,400	89,600 89,600
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,0000	38,000 38,000	114,000 114,000
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc	2,0000	35,200 35,200	70,400 70,400
11	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/4")	buc	5,0000	36,000 36,000	180,000 180,000
12	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей,	m	115,0000	8,150 6,400	937,250 736,000

1	2	3	4	5	6	7
		площадью сечения 16-35 мм ² , проложенных свободно в штрабах)				
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	26,0000	8,800 8,800	228,800 228,800
14	RpEE03C	Demontarea prizelor Doar manopera (Снятие розеток - только работа))	buc	12,0000	50,800 50,800	609,600 609,600
15	RpEE15A	Demontarea intrerupatoarelor - Doar manopera (Демонтаж выключателей - только работа)	buc	13,0000	26,000 26,000	338,000 338,000
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	8,0000	6,400 6,400	51,200 51,200
17	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4")	m	26,0000	18,777 14,400	488,203 374,400
18	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля, диаметром 3/8"-1")	buc	5,0000	3,200 3,200	16,000 16,000
		<i>Total</i>	Lei			17 827,385
		Total Lucrari de demontare				17 827,385

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 373,928
		1.2. Lucrari de finisare				
19	2.1	Pardoseli	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	118,2300	284,695 36,000	33 659,506 4 256,280
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	118,2300	107,490 28,000	12 708,554 3 310,440
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	7,6000	197,205 44,000	1 498,757 334,400
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	110,9300	197,599 52,000	21 919,679 5 768,360
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические	m	18,5200	64,576 34,000	1 195,954 629,680

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)				
25	2.2	Pereti	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	272,8800	3,850 1,200	1 050,588 327,456
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	119,0000	84,865 48,000	10 098,926 5 712,000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	238,9600	76,645 48,800	18 315,089 11 661,248
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	272,8800	26,581 22,000	7 253,443 6 003,360
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	272,8800	3,850	1 050,588

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,200	327,456
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilоetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-акрилэтиленовыми водоэмульсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)	m2	272,8800	43,715 23,200	11 928,950 6 330,816
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	51,2000	38,050 26,400	1 948,181 1 351,680
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	15,3600	26,581 22,000	408,287 337,920
34	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilоetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-акрилэтиленовыми водоэмульсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)	m2	15,3600	43,715 23,200	671,462 356,352
35	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	79,2000	25,492 16,000	2 018,966 1 267,200

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)				
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	6,0000	216,450 20,000	1 298,700 120,000
37	СК26А	Elemente liniare colturi montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Линейные элементы навесные уголки, Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	51,2000	108,490 14,400	5 554,688 737,280
38	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,8400	2 557,910 32,400	17 496,104 221,616
39	СК25А	Vitralii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Витражи площадью до 7 м2	m2	5,9200	1 857,910 32,400	10 998,827 191,808

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
40	CF18A	Placare perete cu placi din ghips- carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) *Pentru mascarea elementelor de consolidare din otel (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) гипсо- картонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с нормальной влажностью *Для маскировки элементов стальной арматуры)	m2	33,9200	203,990 28,000	6 919,331 949,760
41	2.3	Tavan	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
42	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	118,2300	229,515 88,000	27 135,557 10 404,240
		<i>Total</i>	Lei			195 130,137
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				195 130,137 60 599,352
		1.3. Consolidarea golurilor demonstate				
43	TsA05A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными	m3	1,9200	43,200 43,200	82,944 82,944

1	2	3	4	5	6	7
		откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, легкий грунт)				
44	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	4,8000	97,189 42,000	466,509 201,600
45	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	75,0000	24,305 1,160	1 822,838 87,000
46	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	0,4800	2 894,431 180,000	1 389,327 86,400
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 16 - 25 см)	buc	15,0000	29,200 29,200	438,000 438,000

1	2	3	4	5	6	7
48	CL10C1	Constructii metalice de sustinere a grinzelor consolidate a golurilor peretelui din fatai ivrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Металлоконструкции для поддержки балок, усиления зазоров стен в фасадах, собранные в готовые узлы, на высоте более 35 м, весом 0,151-1,500 т, соединение на сварке)	t	0,7160	21 966,601 3 570,000	15 728,086 2 556,120
49	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах из легких профилей)	t	0,7160	993,876 396,000	711,615 283,536
		<i>Total</i>	Lei			20 639,319
		Total Consolidarea golurilor demontate Inclusiv salariu				20 639,319 3 735,600
		1.4. Montarea sistemii de incalzire				
50	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаяными стыками, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	24,0000	76,010 21,200	1 824,240 508,800
51	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm (Установка сервисного клапана, одинарного или двойного с присоединением, независимо от способа закрытия, диаметром 20 мм.)	buc	2,0000	72,230 6,400	144,460 12,800

1	2	3	4	5	6	7
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc	16,0000	129,256 7,200	2 068,090 115,200
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc	8,0000	20,000 4,000	160,000 32,000
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22*500*1000 (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)	buc	8,0000	1 028,689 20,000	8 229,511 160,000
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	16,0000	51,410 6,000	822,560 96,000
		<i>Total</i>	Lei			13 248,861
		Total Montarea sistemii de incalzire Inclusiv salariu				13 248,861 924,800
		1.5. Lucrari diverse				
56	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	40,0000	43,200 43,200	1 728,000 1 728,000
57	Tr11AA02 G2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые из силоса,	t	40,0000	4,000 4,000	160,000 160,000

1	2	3	4	5	6	7
		в вагон или авто, 2 категории)				
58	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	40,0000	29,150 0,000	1 166,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 054,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 054,000 1 888,000
		<i>Total</i>	Lei			249 899,702
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			20 285,203
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			8 003,023
		<i>Total</i>				278 187,928
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			27 818,792
		<i>Total</i>				306 006,720
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			18 360,403
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				324 367,123 84 521,680
		2. Lucrari de montare electrica				
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	472,0000	35,190 17,200	16 609,763 8 118,400
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² *Cablul VVG 3*1,5mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)	m	140,0000	15,948 2,800	2 232,670 392,000
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m	96,0000	21,669 2,800	2 080,252 268,800

1	2	3	4	5	6	7
		16 mmр *Cablu VVG 3*2,5mm2 (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)				
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	10,0000	51,062 10,800	510,617 108,000
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	12,0000	57,274 12,400	687,289 148,800
64	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) *LED 48W 6500K	buc	26,0000	333,387 9,200	8 668,075 239,200

1	2	3	4	5	6	7
		600*600 (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.))				
65	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРН-12з inclusiv costul dulapului	buc	1,0000	333,600 94,800	333,600 94,800
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A inclusiv costul resursei	buc	1,0000	118,596 62,400	118,596 62,400
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A inclusiv costul resursei	buc	1,0000	118,596 62,400	118,596 62,400
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A inclusiv costul resursei	buc	2,0000	106,764 62,400	213,528 124,800
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4	buc	2,0000	107,544 62,400	215,088 124,800
		<i>Total</i>	Lei			31 788,074
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			2 338,656
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 097,600
		<i>Total</i>				35 224,330
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			4 872,200
		<i>Total</i>				40 096,530
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 405,791

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare electrica Inclusiv salariu				42 502,321 9 744,400
		Total	Lei			366 869,53
		TVA	20 %			73 373,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				440 243,44 <hr/> 94 266,10

Intocmit

SRL Sud-Terra

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a holului in I.E.T. nr.4 "Andries"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 440 243,44 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	11,7300	40,00	469,200
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	91,3455	40,00	3 653,820
3.	7122050013400	Zidar	h-om	146,3140	40,00	5 852,560
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	129,7080	40,00	5 188,320
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	314,0592	40,00	12 562,368
6.	7123010010200	Betonist	h-om	112,0520	40,00	4 482,080
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1750	40,00	87,000
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5600	40,00	182,400
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,3148	40,00	372,592
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	94,5840	40,00	3 783,360
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,1880	40,00	3 727,520
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	127,5695	40,00	5 102,780
13.	7133010012100	Ipsosar	h-om	27,7200	40,00	1 108,800
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	53,7000	40,00	2 148,000
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,0800	40,00	403,200
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,0400	40,00	441,600
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	279,6900	40,00	11 187,600
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	190,6404	40,00	7 625,616
19.	7212030022700	Sudor	h-om	21,3010	40,00	852,040
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,0860	40,00	243,440
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,4730	40,00	1 338,920
22.	7422010060100	Timplar	h-om	260,6471	40,00	10 425,884
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,2736	40,00	1 970,944
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	272,4613	40,00	10 898,452
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9396	40,00	157,584
Total manopera						94 266,10

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,00	5,400
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3940	36,00	14,184
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	87,00	2,436
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	8,70	21,228
5.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,1000	24,17	244,117
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	117,6413	6,30	741,140
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,0938	325,00	2 305,485
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3264	325,00	106,080
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	8,4882	295,00	2 504,019

		mm				
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,0358	295,00	2 370,561
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,2602	27,50	117,156
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,6342	5,00	83,171
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8166	121,30	99,054
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0024	6 000,00	14,400
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0168	6 000,00	100,800
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	153,5200	0,15	23,028
17.	2030112939122	Vitralii din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,9200	1 800,00	10 656,000
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,8400	2 500,00	17 100,000
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4320	277,70	119,966
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	100,8354	12,00	1 210,025
21.	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000	3,00	72,000
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7876	25,00	19,690
23.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5760	12,00	6,912
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4296	25,00	10,740
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,9800	0,50	6,490
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2864	25,00	7,160
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,3800	25,00	159,500
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	81,8640	16,00	1 309,824
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,0192	35,00	280,672
30.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici	kg	144,1200	35,00	5 044,200
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4320	25,00	10,800
32.	24302261000001	Fuga	kg	3,1472	30,00	94,416
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,2330	30,00	66,990
34.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	13,8394	3,60	49,822
35.	2513206621500	Banda de armare	m	69,1968	1,00	69,197
36.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	52,2240	92,00	4 804,608
37.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	25,7040	32,00	822,528
38.	2521216704235	Tub PVC cu D=16 mm tip IP	m	505,5120	5,90	2 982,521
39.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	2,0160	20,00	40,320
40.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	76,1040	3,00	228,312
41.	2523156714800	Piesa de legatura din PVC rigid, tip greu (G)	buc	17,8920	25,00	447,300
42.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,0000	3,00	96,000
43.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,8520	2,50	4,630
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 839,5760	2,50	12 098,940
45.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	146,1600	2,50	365,400
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0512	2 300,00	117,760
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,1720	4,50	423,774
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 706,1744	3,50	5 971,610
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	304,0644	4,30	1 307,477
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,9063	110,00	869,693
51.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	36,3283	125,00	4 541,037
52.	2663102100001	Beton cemento plast	m3	12,1186	1 420,83	17 218,470
53.	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,4994	1 420,63	709,463
54.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8510	983,33	836,813
55.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	207,5904	6,30	1 307,820
56.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,9040	983,33	1 872,260

57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,9942	983,33	3 927,616
58.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	49,1264	3,12	153,274
59.	2670112204051	Placi din laminat	m2	117,6413	120,00	14 116,956
60.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	18,8904	18,00	340,027
61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,6560	5,00	38,280
62.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	144,1200	5,00	720,600
63.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	76,8750	22,58	1 735,838
64.	27221031070022	Conductor de aluminiu sau cupru VVG3*1,5mm2	m	158,6200	11,58	1 836,820
65.	272210310758	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*2,5mm2	m	108,7680	16,63	1 808,812
66.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	124,1415	130,00	16 138,395
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2400	25,00	6,000
68.	2746167335100	Priza	buc	12,2400	15,83	193,759
69.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	716,0000	15,00	10 740,000
70.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,0000	195,20	1 171,200
71.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,0000	15,60	343,200
72.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	74,3400	43,33	3 221,152
73.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4000	5,50	2,200
74.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	84,7440	4,60	389,822
75.	2822115700000	Radiator 22*500*1000	buc	8,0000	1 000,00	8 000,000
76.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,0000	35,67	570,720
77.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3840	43,83	16,831
78.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,9380	54,00	212,652
79.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,5800	5,00	17,900
80.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,0000	0,87	27,840
81.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,0000	3,54	84,960
82.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,5800	2,50	8,950
83.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,5800	2,42	8,664
84.	2874136313300	Diblu din metal	buc	472,9200	1,16	548,587
85.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	27,3000	8,75	238,875
86.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	99,1200	20,83	2 064,670
87.	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,1900	5,00	40,950
88.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 25	buc	16,0000	120,00	1 920,000
89.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48W 6500K 600*600	buc	27,3000	300,00	8 190,000
90.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000	1,30	31,200
91.	2913124202120	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 20mm	buc	2,0000	65,83	131,660
92.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	8,0000	16,00	128,000
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,7600	4,26	54,357
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8037	20,00	76,074
95.	4100126202818	Apa	m3	5,5251	20,00	110,502
96.	540-5008	Automat BA47-29/3/C6A	buc	2,0000	35,62	71,240
97.	540-520	Automat BA47-29/1/C4A	buc	2,0000	35,62	71,240
98.	540-5522	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	35,62	35,620
99.	540-555	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	35,62	35,620
100.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30	kg	0,0240	65,00	1,560

		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
101.	620-1055	Dulap pentru 12 module	buc	1,0000	180,00	180,000
102.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,2880	5,00	136,440
Total materiale de construcții						182 012,48

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,4900	50,00	74,500
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,000
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,300
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7242	25,00	68,105
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7734	25,00	44,335
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,0676	25,00	1 026,690
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,8234	50,00	191,170
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4788	35,00	16,758
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2880	35,00	10,080
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7368	204,10	150,381
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0650	100,00	206,500
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1277	50,00	6,385
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,7500	35,00	201,250
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,2000	20,00	64,000
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,9380	50,00	196,900
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400	12,00	2,880
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	7,1600	275,00	1 969,000
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,2400	275,00	1 166,000
Total utilaje de construcții						5 409,26

Total	Lei	366 869,5 3
TVA	20 %	73 373,91

Total deviz:

**440 243,4
4**

Intocmit

SRL Sud-Terra

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a holului in I.E.T. Investitor
nr.4 "Andries"
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			358,150 354,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	40,00	248,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	40,00	106,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			64,435 64,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, до 1 м3 в одном месте)	m3			245,600 241,600
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	40,00	190,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	40,00	50,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	25,00	3,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
5	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных за пределами зданий, диаметр 1/2"-1")	m			9,200 9,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			25,600 25,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	40,00	25,60
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			31,600

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)				31,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	40,00	31,60
8	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм)	buc			22,400 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	40,00	22,40
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			38,000 38,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,00
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc			35,200 35,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	40,00	35,20
11	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/4")	buc			36,000 36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	40,00	36,00
12	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм2, проложенных свободно в штрабах)	m			8,150 6,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	40,00	6,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	35,00	1,75
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,800 8,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
14	RpEE03C	Demontarea prizelor Doar manopera (Снятие розеток - только работа)	buc			50,800 50,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	40,00	50,80
15	RpEE15A	Demontarea intrerupatoarelor - Doar manopera (Демонтаж выключателей - только работа)	buc			26,000 26,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	40,00	26,00
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			6,400 6,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
17	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4")	m			18,777 14,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,57
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	121,30	2,80
18	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля, диаметром 3/8"-1")	buc			3,200 3,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	40,00	3,20
1.2. Lucrari de finisare						

1	2	3	4	5	6	7
19	2.1	Pardoseli	m2			0,000 0,000
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			284,695 36,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001	Beton cimento plast	m3	0,1025	1 420,83	145,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	295,00	19,18
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	325,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	204,10	1,22
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			107,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	983,33	32,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			197,205 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	114,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,12	20,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			197,599 52,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,26
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,30	6,68
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в	m			64,576 34,000

1	2	3	4	5	6	7
		помещения площадью более 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	295,00	1,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	983,33	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
25	2.2	Pereti	m2			0,000
						0,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,850
						1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			84,865
						48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	983,33	4,92
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	983,33	15,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	295,00	7,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			76,645
						48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			26,581
						22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,850
						1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau	m2			43,715
						23,200

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-акрилэтиленовыми водоэмульсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	40,00	23,20
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici	kg	0,5000	35,00	17,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			38,050 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 300,00	2,30
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	983,33	4,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	295,00	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			26,581 22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
34	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-акрилэтиленовыми водоэмульсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)	m2			43,715 23,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	40,00	23,20
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici	kg	0,5000	35,00	17,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
35	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			25,492 16,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,50	4,50
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	4,60	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из	buc			216,450 20,000

1	2	3	4	5	6	7
		черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	195,20	195,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
37	CK26A	Elemente liniare colturi montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Линейные элементы навесные уголки, Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			108,490 14,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 557,910 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	25,00	12,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,26	4,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
39	CK25A	Vitralii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Витражи площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 857,910 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939122	Vitralii din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	25,00	12,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,26	4,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
40	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) *Pentru mascarea elementelor de consolidare din otel (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) гипсокартонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с нормальной влажностью *Для маскировки элементов стальной арматуры)	m2			203,990 28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,60	1,47
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	1,00	2,04
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	125,00	133,87

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	6,30	38,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
41	2.3	Tavan	m2			0,000 ----- 0,000
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			229,515 ----- 88,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,16	4,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		1.3. Consolidarea golurilor demontate				
43	TsA05A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, легкий грунт)	m3			43,200 ----- 43,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	40,00	43,20
44	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			97,189 ----- 42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	40,00	38,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	43,83	3,51
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	277,70	24,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
45	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			24,305 ----- 1,160
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	40,00	1,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,58	23,14
46	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 894,431 ----- 180,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,00	164,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	266310210000111	Beton C16/20	m3	1,0250	1 420,63	1 478,05
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	761,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	295,00	215,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	325,00	221,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	204,10	11,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 16 - 25 см)	buc			29,200 29,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	40,00	27,20
48	CL10C1	Constructii metalice de sustinere a grinzilor consolidare a golurilor peretelui din fatai ivrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Металлоконструкции для поддержки балок, усиления зазоров стен в фасадах, собранные в готовые узлы, на высоте более 35 м, весом 0,151-1,500 т, соединение на сварке)	t			21 966,601 3 570,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,7500	40,00	1 870,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 190,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	170,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	54,00	297,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,50	12,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	2,42	12,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	25,00	15,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,0000	275,00	2 750,00
49	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах из легких профилей)	t			993,876 396,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	40,00	396,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	35,00	392,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	5,9500	27,50	163,63
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	25,00	27,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
		1.4. Montarea sistemii de incalzire				
50	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаянными стыками, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			76,010 21,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	40,00	21,20
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	32,00	34,27
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	20,00	1,68
	2523156714800	Piesa de legatura din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	25,00	18,64
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,0700	3,00	0,22
51	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, undiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm (Установка сервисного клапана, одинарного или двойного с присоединением, независимо от способа закрытия, диаметром 20 мм.)	buc			72,230 6,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
	2913124202120	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 20mm	buc	1,0000	65,83	65,83

1	2	3	4	5	6	7
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc			129,256 7,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 25	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	121,30	1,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвигающим ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc			20,000 4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	16,00	16,00
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22*500*1000 (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)	buc			1 028,689 20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	40,00	20,00
	2822115700000	Radiator 22*500*1000	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	121,30	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,50	0,28
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,30	3,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc			51,410 6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,67	35,67
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 НП-1030-75	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,87	1,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		1.5. Lucrari diverse				
56	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			43,200 43,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	40,00	43,20
57	Tr11AA02G2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые из силоса, в вагон или авто, 2 категории)	t			4,000 4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	40,00	4,00
58	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			29,150 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	275,00	29,15
		2. Lucrari de montare electrica				
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			35,190 17,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	40,00	17,20
	2521216704235	Tub PVC cu D=16 mm tip IP	m	1,0200	5,90	6,32
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	20,83	4,37
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	43,33	6,82
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp *Cablul VVG 3*1,5mm2 (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m			15,948 2,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	40,00	2,80
	27221031070022	Conductor de aluminiu sau cupru VVG3*1,5mm2	m	1,0300	11,58	13,12
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,03
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp *Cablul VVG 3*2,5mm2 (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m			21,669 2,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	40,00	2,80
	272210310758	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*2,5mm2	m	1,0300	16,63	18,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,03
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			51,062 10,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	24,17	24,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,60	15,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			57,274 12,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	15,83	16,15
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,60	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	3,54	7,08
64	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) *LED 48W 6500K 600*600 (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных	buc			333,387 9,200

1	2	3	4	5	6	7
		приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48W 6500K 600*600	buc	1,0000	300,00	315,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	8,75	9,19
65	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩРН-12з inclusiv costul dulapului	buc			333,600 94,800
	1	Muncitor	h-om	2,3700	40,00	94,80
	620-1055	Dulap pentru 12 module	buc	1,0000	180,00	180,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,00	5,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A inclusiv costul resursei	buc			118,596 62,400
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	540-555	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	35,62	35,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	87,00	1,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,70	10,61
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A inclusiv costul resursei	buc			118,596 62,400
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	540-5522	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	35,62	35,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,70	10,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	87,00	1,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A inclusiv costul resursei	buc			106,764 62,400
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	540-5008	Automat BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	35,62	35,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4	buc			107,544 62,400
	1	Muncitor	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76
	540-520	Automat BA47-29/1/C4A	buc	1,0000	35,62	35,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48

APROBAT:

Intocmit
SRL Sud-Terra

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Sud-Terra

Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1679059305259
din 31.03.2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andrieș” »
(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2023	
	1	2
Lucrări organizatorice și pregătitoare		
Lucrari de demontare		
Lucrari de finisare		
Consolidarea golurilor demontate		
Montarea sistemii de incalzire		
Lucrari diverse		
Lucrari de montare electrica		
Livrarea obiectului clientului		

Semnat: _____
Nume: _____ Protiuc N.I. _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. 1 din 20.07.2023

privind lucrarea "**Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andrieș”**

executată la obiectul GRADINITA DE COPII I.E.T. nr. 4 „Andrieș” în cadrul contractului nr. 57 din 20 aprilie 2023 încheiat între SC "SUD TERRA" și Primaria mun. Hincesti pentru lucrări de reparație capitală

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației (Fără autorizație) eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 1.07.2023-20-07.2023, fiind formată din:

A. Botnari - Primar al mun. Hincesti, **Presedintele comisiei.**

Membrii comisiei:

- Nicolai Orhian -specialist in constructie. Devizier certificat.
- Ion Placinta-Arhitect sef a mun. Hincesti.
- Valeriu Cotorobai, responsabil tehnic certificat.
- Ana Ciubuc contabil sef a Primariei mun. Hincesti.
- Viorica Moraru manager a gradinitei pentru copii "Andries" Hincesti.

Invitati la recepție.

- Vadim Holostenco - dirijinte de santier SC "SUD TERRA" SRL,antreprenor.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptia obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile sin efectuate in intregime conform Caietului de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptia obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____,

numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 20.07.23 la _____ în 2 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: (nu se prevede conform legii)

Comisia de recepție:

Specialiști:

A. Botnari - Primar al mun. Hincesti, **Presedintele comisiei.**

Membrii comisiei:

- Nicolai Orhian
- Valeriu Cotorobai,
- Ana Ciubuc
- Viorica Moraru
- **Invitati la recepție.**
- Vadim Holostenco -

10. Obiectul "Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4 „Andrieș”

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"20" "07" 2023

L.Ș. _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"20" "07" 2023

