

Cuprins Reconstruirea scării de acces, reparația parțială a fațadelor a imobilului nr.cad.0100419.095.01

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Reconstruirea scării de acces, reparația parțială a fațadelor a imobilului nr.cad.0100419.095.01	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	6
Formularul nr. 7	Deviz local	16
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	22

Obiectivul: AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE

Obiectul: Reconstruirea scării de acces, reparația parțială a fațadelor a imobilului nr.cad.0100419.095.01

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1

Devizul: Soluții arhitectural constructive (SAC). Reparație fatada 1. Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrări de construcție 1.1. Reparație fatada				
1.1	RCsA08A	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.	m3	110,0000
1.2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprrijinite	m3	2,3000
1.3	RCsB09A	Curatarea si spalarea fundatiei	m2	135,0000
1.4	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	135,0000
1.5	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane)	m2	135,0000
1.6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100	m2	135,0000
1.7	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	110,0000
1.8	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - soclu	m2	50,0000
1.9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000
1.10	R4D06B	Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata	m2	50,0000
1.11	R4D01A	Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei	10m2	5,0000
1.12	R4D27A	Hidrofobizarea suprafetei cu pulverizatorul	m2	50,0000
1.13	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - pereti	m2	142,0000
TOTAL 1.1. Reparație fatada				
1.2. Amenajare teritoriu - pavaj				
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100 mm	m3	19,0000
1.15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 100 mm	m3	19,0000
1.16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm)	m2	190,0000
1.17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	60,0000
1.18	DE10A	Rigola de pavaj fara gratar, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	12,5000
TOTAL 1.2. Amenajare teritoriu - pavaj				

Devizul: Soluții arhitectural constructive (SAC). Reparație fatada 2. Lucrări de montare				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2. Lucrări de montare				
2.1	RpER14A	Demontarea corpurilor de iluminat la fatada	buc	16,0000

2.2	RpER07A	Montare corpuri de iluminat la fatada - LED, minim 23 W - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	16,0000
		TOTAL 2. Lucrari de montare		

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). Restaurare scara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Demontarea scarii existente		
3.1	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate -Trepte din granit dimensiuni treapta 170x450 mm	m	310,0000
3.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	35,3900
3.3	RpCK42C	Desfacerea pavajului din granit de pe treapta de repaus	m2	100,0000
3.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - fundatii	m3	35,0000
3.5	RpAcA48B	Demontarea tevii de canalizare de sub scara D100 mm	m	10,0000
3.6	RpAcF01A Aplicativ	Demontarea capacului de canalizare - doar manopera	buc	1,0000
3.7	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2	170,0000
3.8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit -placaj de granit de pe fatada si soclu	m2	160,0000
3.9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	179,4000
3.10	Tsl51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	179,4000
3.11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100m3	0,9000
		TOTAL 1.1. Demontarea scarii existente		
		1.2. Restaurare scara		
3.12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1.	100m3	2,5000
3.13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100m3	2,5000
3.14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,6000
3.15	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu mail de mina	m3	155,4000
3.16	TsD05B	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100m3	1,5540
3.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	45,0000
3.18	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	950,6000
3.19	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 10B500B)	kg	3 911,2000
3.20	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	649,0600
3.21	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8A240)	kg	18,4800
3.22	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240)	kg	11,5100
3.23	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	156,7000
3.24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente.	m3	17,3300
3.25	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie, beton C 25/30XC2)	m3	68,2000
3.26	RpCL21A1	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate sau placate cu granit si marmura - piatra din granit (k=6 salariu)	m	200,0000
3.27	RplzB47A adoptat	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5 la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile Pgr.1 (k=5 salariu)	m2	90,0000

3.28	CI20A	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (k=3 salariu)	m2	90,0000
3.29	CH01A	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (Trepte din placi de granit fara preturi)	m	200,0000
3.30	CG19A	Pardoseli din granit grosime 30 mm, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (rampa pentru persoane cu mobilitate redusa si trepte de repaus)	m2	55,0000
3.31	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m	250,0000
3.32	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,0000
3.33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - balustrada din metal	kg	456,6000
3.34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4570
3.35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4570
3.36	pret de piata	Element decorativ 50x50x50h	buc	30,0000
3.37	pret de piata	Element decorativ 80x80x30h	buc	30,0000
3.38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,0000
3.39	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera	buc	20,0000
3.40	pret de piata	Adeziv HILTI	l	1,2000
3.41	pret de piata	Pietris decorativ	m3	3,0000
3.42	CO21A	Montarea instalatiilor pentru steaguri - pilon prefabricat din metal h- 6 m, dotat cu fir pentru a fixa drapelul	100 buc	0,0300
		TOTAL 1.2. Restaurare scara		
		1.3. Groapa de canalizare		
3.43	RCsB31S k=1,05	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc	1,0000
3.44	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm	m	10,0000
3.45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	10,0000
3.46	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3	1,6000
3.47	RpAcH16A	Curatirea manuala a canalelor publice nevizitabile avind diametrul de 150 mm	m	27,0000
3.48	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,2800
3.49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	1,0000
3.50	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП11-10 1(0,10 m3)	buc	1,0000
3.51	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KЦO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000
3.52	pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000
3.53	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,5000
		TOTAL 1.3. Groapa de canalizare		
		1.4. Amenajare teritoriu - pavaj		
3.54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100 mm	m3	26,0000
3.55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 100 mm	m3	26,0000
3.56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm,	m2	260,0000

		dimensiuni 10x25 cm)		
3.57	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	60,0000
3.58	DE10A	Rigola de pavaj fara gratar, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	12,5000
		TOTAL 1.4. Amenajare teritoriu - pavaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). Reparatie fatada 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatie fatada						
1.1	RCsA08A	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.	m3			45,03 15,73
1.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	74,92	15,73
1.1.2	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	500,00	29,30
1.2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			290,69 290,69
1.2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	74,92	290,69
1.3	RCsB09A	Curatarea si spalarea fundatiei	m2			100,39 99,64
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	15,00	0,75
1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,3300	74,92	99,64
1.4	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			55,89 3,00
1.4.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	25,00	42,50
1.4.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	2,72
1.4.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	3,30
1.4.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,39
1.4.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	74,92	3,00
1.4.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.4.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	0,98
1.5	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu cramioane)	m2			85,54 10,49
1.5.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	25,00	37,50
1.5.2	26821326016226	Membrana cu cramioane	m2	1,1000	25,00	27,50
1.5.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,00	2,40
1.5.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,75
1.5.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,00
1.5.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	74,92	10,49
1.5.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	10,00	0,03
1.5.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	75,00	1,88
1.6	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100	m2			359,71 128,71
1.6.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16,00
1.6.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,00	16,00
1.6.3	2521302602907	Polistiren extrudat grosimea 100	m2	1,0700	165,00	176,55
1.6.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
1.6.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,00
1.6.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,27
1.6.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	74,92	106,39
1.6.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	74,92	22,33
1.6.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
1.6.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.6.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
1.6.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
1.7	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu	m3			85,41

		maiul de mina					83,91
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00		1,50
1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	74,92		83,91
1.8	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - soclu	m2				1 674,05 509,45
1.8.1	26611128222	Placi din granit grosime 30 mm	m2	1,0200	1 050,00		1 071,00
1.8.2	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	36,00		14,04
1.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	400,00		16,00
1.8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,00		0,30
1.8.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50		30,00
1.8.6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	3 500,00		7,00
1.8.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,00		2,00
1.8.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	15,00		5,70
1.8.9	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	15,00		4,80
1.8.10	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00		11,51
1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	74,92		59,94
1.8.12	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	74,92		449,52
1.8.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00		1,25
1.8.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2				79,11 56,19
1.9.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00		1,65
1.9.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	5 500,00		0,55
1.9.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00		1,65
1.9.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	10 000,00		1,00
1.9.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	22,00		0,07
1.9.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	74,92		56,19
1.9.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	4,00		18,00
1.10	R4D06B	Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata	m2				520,19 429,29
1.10.1	2875274501342	Decapant "Polidez"	l	0,5000	15,00		7,50
1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	15,00		0,03
1.10.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00		0,08
1.10.4	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	5,7300	74,92		429,29
1.10.5	2875277410001	Compressoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	2,3800	35,00		83,30
1.11	R4D01A	Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei	10m 2				282,43 200,04
1.11.1	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,4000	10,00		4,00
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0200	15,00		0,30
1.11.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00		0,04
1.11.4	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	2,6700	74,92		200,04
1.11.5	2875277410001	Compressoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	2,2300	35,00		78,05
1.12	R4D27A	Hidrofobizarea suprafetei cu pulverizatorul	m2				175,64 142,35
1.12.1	2414217327452	Lichid hidrofobizator	kg	0,1300	15,00		1,95
1.12.2	50098396	Tetroetocilan	kg	0,3800	42,00		15,96
1.12.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00		0,18
1.12.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,9000	74,92		142,35
1.12.5	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	1,5200	10,00		15,20
1.13	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - pereti	m2				1 674,05 509,45
1.13.1	26611128222	Placi din granit grosime 30 mm	m2	1,0200	1 050,00		1 071,00
1.13.2	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	36,00		14,04
1.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	400,00		16,00
1.13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,00		0,30
1.13.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50		30,00
1.13.6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	3 500,00		7,00
1.13.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,00		2,00
1.13.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	15,00		5,70
1.13.9	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	15,00		4,80
1.13.10	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00		11,51
1.13.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	74,92		59,94
1.13.12	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	74,92		449,52
1.13.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00		1,25

1.13.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		TOTAL 1.1. Reparatie fatada				461 755,80
		1.2. Amenajare teritoriu - pavaj				
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100 mm	m3			808,17
						74,17
1.14.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	74,92	74,17
1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
1.15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 100 mm	m3			666,43
						67,43
1.15.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
1.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	74,92	67,43
1.15.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
1.15.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
1.16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm)	m2			301,56
						44,65
1.16.1	26611128006553 353211	Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm	m2	1,0150	210,00	213,15
1.16.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
1.16.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
1.16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
1.16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
1.16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,00	0,96
1.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	74,92	43,47
1.16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	74,92	1,18
1.17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			208,39
						44,20
1.17.1	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,0450	1 850,00	83,25
1.17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
1.17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
1.17.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm	m	1,0050	70,00	70,35
1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
1.17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	74,92	11,24
1.17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	74,92	32,96
1.18	DE10A	Rigola de pavaj fara gratar, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			258,64
						44,20
1.18.1	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,0450	1 850,00	83,25
1.18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
1.18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
1.18.4	2666122822	Rigola de pavaj fara gratar	m	1,0050	120,00	120,60
1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
1.18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	74,92	11,24
1.18.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	74,92	32,96
		TOTAL 1.2. Amenajare teritoriu - pavaj				101 049,77

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). Reparatie fatada 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
2.1	RpER14A	Demontarea corpurilor de iluminat la fatada	buc			231,05
						187,30
2.1.1	7137010011510	Electromontor	h-om	2,5000	74,92	187,30
2.1.2	05001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	1,2500	35,00	43,75
2.2	RpER07A	Montare corpuri de iluminat la fatada - LED, minim 23 W - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			1 172,61
						37,46
2.2.1	26661228006012 2	Corp de iluminat la fatada - LED, minim 23 W - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
2.2.2	2413217300002	Cleme de derivatie	buc	2,0000	36,00	72,00
2.2.3	2875274501267	Banda izolanta	kg	0,0100	440,00	4,40
2.2.4	7137010011510	Electromontor	h-om	0,5000	74,92	37,46
2.2.5	05001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		TOTAL 2. Lucrari de montare				22 458,54

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). Restaurare scara						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Demontarea scarii existente				
3.1	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate -Trepte din granit dimensiuni treapta 170x450 mm	m			63,58 62,93
3.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	15,00	0,45
3.1.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4200	74,92	31,47
3.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	74,92	31,47
3.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			434,06 412,06
3.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
3.2.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	74,92	299,68
3.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	74,92	112,38
3.2.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,25
3.2.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
3.2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
3.3	RpCK42C	Desfacerea pavajului din granit de pe treapta de repaus	m2			59,69 58,44
3.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	15,00	0,75
3.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	74,92	29,22
3.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	74,92	29,22
3.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
3.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - fundatii	m3			434,06 412,06
3.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
3.4.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	74,92	299,68
3.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	74,92	112,38
3.4.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,25
3.4.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
3.4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
3.5	RpAcA48B	Demontarea tevii de canalizare de sub scara D100 mm	m			122,95 48,70
3.5.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	35,00	0,53
3.5.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	65,00	2,08
3.5.3	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
3.5.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6500	74,92	48,70
3.5.5	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6700	45,00	30,15
3.5.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	500,00	40,00
3.6	RpAcF01A Aplicativ	Demontarea capacului de canalizare - doar manopera	buc			93,65 93,65
3.6.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	74,92	59,94
3.6.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	74,92	33,71
3.7	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2			53,19 53,19
3.7.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	74,92	26,22
3.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600	74,92	26,97
3.8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit -placaj de granit de pe fatada si soclu	m2			172,56 172,31
3.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
3.8.2	7132010010900	Faianțar	h-om	1,1500	74,92	86,16
3.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	74,92	86,16
3.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3.9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			83,16 83,16
3.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	74,92	83,16
3.10	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			19,00 0,00
3.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
3.11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3			282,97 28,47
3.11.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	2,50
3.11.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	74,92	28,47
3.11.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	600,00	252,00
		TOTAL 1.1. Demontarea scarii existente				112 790,37
		1.2. Restaurare scara				

3.12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1.	100 m3			1 050,00 0,00
3.12.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	500,00	1 050,00
3.13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			665,00 0,00
3.13.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	500,00	665,00
3.14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			154,33 154,33
3.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	74,92	154,33
3.15	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi horizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3			85,41 83,91
3.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
3.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	74,92	83,91
3.16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 489,79 660,79
3.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	74,92	660,79
3.16.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	300,00	2 829,00
3.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			808,17 74,17
3.17.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
3.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
3.17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	74,92	74,17
3.17.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
3.17.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
3.18	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg			23,62 7,64
3.18.1	27106020000382 3	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12 B500B	kg	1,0250	15,00	15,38
3.18.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
3.18.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
3.18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	74,92	6,14
3.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	74,92	1,50
3.18.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
3.19	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 10B500B)	kg			23,62 7,64
3.19.1	271060203	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 10 B500B	kg	1,0250	15,00	15,38
3.19.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
3.19.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
3.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820	74,92	6,14
3.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	74,92	1,50
3.19.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
3.20	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg			19,29 3,07
3.20.1	271060200602	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 8B500B	kg	1,0150	15,00	15,23
3.20.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	74,92	3,07
3.20.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	75,00	0,21
3.20.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	45,00	0,16
3.20.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
3.20.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00	0,13
3.21	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8A240)	kg			19,29 3,07
3.21.1	27106020060212	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 8A240	kg	1,0150	15,00	15,23
3.21.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	74,92	3,07
3.21.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	75,00	0,21
3.21.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	45,00	0,16
3.21.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
3.21.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00	0,13
3.22	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si	kg			19,29

		radiere (diam. 6A240)					3,07
3.22.1	27106020060212 4	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240	kg	1,0150	15,00		15,23
3.22.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	74,92		3,07
3.22.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	75,00		0,21
3.22.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	45,00		0,16
3.22.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00		0,50
3.22.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00		0,13
3.23	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2				129,93 78,67
3.23.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00		1,25
3.23.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00		1,76
3.23.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	245,00		22,05
3.23.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00		19,25
3.23.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00		2,75
3.23.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00		4,20
3.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,92		7,49
3.23.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	74,92		71,17
3.24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente.	m3				2 325,61 508,70
3.24.1	266310222	Beton C8/10	m3	1,0250	1 650,00		1 691,25
3.24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	15,00		1,80
3.24.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,0000	0,00		33,86
3.24.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	74,92		328,15
3.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	74,92		180,56
3.24.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00		15,00
3.24.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00		75,00
3.25	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (fundatie, beton C 25/30XC2)	m3				2 639,26 508,70
3.25.1	2663103322	Beton C 25/30XC2	m3	1,0250	1 950,00		1 998,75
3.25.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	15,00		1,80
3.25.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,0000	0,00		40,01
3.25.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	74,92		328,15
3.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	74,92		180,56
3.25.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00		15,00
3.25.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00		75,00
3.26	RpCL21A1	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate sau placate cu granit si marmura - piatra din granit (k=6 salariu)	m				844,90 831,61
3.26.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0900	15,00		1,35
3.26.2	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,0150	75,00		1,13
3.26.3	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	120,00		3,00
3.26.4	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	75,00		0,75
3.26.5	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	55,00		1,38
3.26.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	5,00		0,25
3.26.7	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,00		0,06
3.26.8	2222222222992	Materiale marunte (ciment, praf de mozaic etc.)	%	1,0000	0,00		0,08
3.26.9	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7000	74,92		651,80
3.26.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	74,92		179,81
3.26.11	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	35,00		5,25
3.26.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	10,00		0,05
3.27	RplzB47A adoptat	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5 la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile Pgr.1 (k=5 salariu)	m2				1 825,79 1 820,54
3.27.1	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,2000	25,00		5,00
3.27.2	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, apa etc.)	%	5,0000	0,00		0,25
3.27.3	7122040223200	Zidar samotor	h-om	24,3000	74,92		1 820,54
3.28	CI20A	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (k=3 salariu)	m2				335,46 325,90
3.28.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1100	15,00		1,65
3.28.2	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	120,00		3,60
3.28.3	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00		1,65
3.28.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0450	5,00		0,23
3.28.5	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	105,00		2,10
3.28.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00		0,15
3.28.7	2222222222992	Material marunt (rumegus etc)	%	2,0000	0,00		0,19
3.28.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,3500	74,92		325,90
3.29	CH01A	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (Trepte din placi de granit fara preturi)	m				238,35 224,76

3.29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,50	8,75
3.29.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	400,00	4,80
3.29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
3.29.4	7122030012940	Pietrar	h-om	2,6500	74,92	198,54
3.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	74,92	26,22
3.30	CG19A	Pardoseli din granit grosime 30 mm, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strairuri (rampa pentru persoane cu mobilitate redusa si trepte de repaus)	m2			1 333,23 206,03
3.30.1	26611128222	Placi din granit grosime 30 mm	m2	1,0200	1 050,00	1 071,00
3.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
3.30.3	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,00	5,00
3.30.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
3.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
3.30.6	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	5,00	0,25
3.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,92	22,48
3.30.8	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	74,92	183,55
3.30.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
3.30.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
3.31	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m			62,49 38,96
3.31.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	15,00	0,03
3.31.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
3.31.3	2521106718391	Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm	m	1,0500	20,00	21,00
3.31.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
3.31.5	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
3.31.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
3.31.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	45,00	0,68
3.31.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	38,00	0,23
3.31.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
3.31.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	120,00	0,24
3.31.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	55,00	0,11
3.31.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
3.31.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	30,00	0,18
3.31.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	74,92	38,96
3.32	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			1 674,05 509,45
3.32.1	26611128222	Placi din granit grosime 30 mm	m2	1,0200	1 050,00	1 071,00
3.32.2	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	36,00	14,04
3.32.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	400,00	16,00
3.32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
3.32.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50	30,00
3.32.6	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	3 500,00	7,00
3.32.7	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	5,00	2,00
3.32.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	15,00	5,70
3.32.9	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	15,00	4,80
3.32.10	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	11,51
3.32.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	74,92	59,94
3.32.12	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	74,92	449,52
3.32.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
3.32.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
3.33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - balustrada din metal	kg			31,38 15,73
3.33.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
3.33.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
3.33.3	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
3.33.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
3.33.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
3.33.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	74,92	14,23
3.33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	74,92	0,75
3.33.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	74,92	0,75
3.34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			301,74 123,62
3.34.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	50,00	169,00
3.34.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	9,12
3.34.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	74,92	123,62

3.35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t				559,87
							286,19
3.35.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00		260,00
3.35.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00		13,68
3.35.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	74,92		286,19
3.36	pret de piata	Element decorativ 50x50x50h	buc				200,00
							0,00
3.36.1	45433	Element decorativ 50x50x50h	buc	1,0000	200,00		200,00
3.37	pret de piata	Element decorativ 80x80x30h	buc				200,00
							0,00
3.37.1	454433	Element decorativ 80x80x30h	buc	1,0000	200,00		200,00
3.38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc				65,16
							12,74
3.38.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00		7,50
3.38.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00		2,18
3.38.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	74,92		12,74
3.38.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	45,00		36,00
3.38.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	75,00		6,75
3.39	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera	buc				22,48
							22,48
3.39.1	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	74,92		22,48
3.40	pret de piata	Adeziv HILTI	l				225,00
							0,00
3.40.1	544555	Adeziv HILTI	l	1,0000	225,00		225,00
3.41	pret de piata	Pietris decorativ	m3				10 000,00
							0,00
3.41.1	2322	Pietris decorativ	m3	1,0000	10 000,00		10 000,00
3.42	CO21A	Montarea instalatiilor pentru steaguri - pilon prefabricat din metal h- 6 m, dotat cu fir pentru a fixa drapelul	100 buc				554 906,26
							4 232,95
3.42.1	29132045011012 2	Instalatie pentru steaguri - pilon prefabricat din metal h- 6 m, dotat cu fir pentru a fixa drapelul	buc	100,0000	5 500,00		550 000,00
3.42.2	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0400	35,00		1,40
3.42.3	20028407	Pigment freat	kg	0,0030	35,00		0,11
3.42.4	2430126103217	Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare	kg	0,3200	50,00		16,00
3.42.5	2651122100402	Ciment M400	kg	55,8000	2,50		139,50
3.42.6	2652102100737	Var hidratat	kg	7,4000	6,00		44,40
3.42.7	20069500	Nisip sortat nespalat	m3	0,2400	400,00		96,00
3.42.8	4100126202818	Apă	m3	0,0600	15,00		0,90
3.42.9	20000883	Muncitor	h-om	56,5000	74,92		4 232,95
3.42.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	15,0000	25,00		375,00
		TOTAL 1.2. Restaurare scara					1 054 536,44
		1.3. Groapa de canalizare					
3.43	RCsB31S k=1,05	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc				149,24
							98,80
3.43.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0162	800,00		12,94
3.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,1517	15,00		2,28
3.43.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,9230	74,92		69,15
3.43.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3959	74,92		29,66
3.43.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,6405	55,00		35,23
3.44	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm	m				1 128,44
							114,63
3.44.1	25212167010002 2	Teava din otel D200 mm	m	1,0100	690,00		696,90
3.44.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	35,00		16,45
3.44.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	65,00		91,65
3.44.4	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	60,00		24,60
3.44.5	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	25,00		81,25
3.44.6	2320322600374	Citom	kg	0,0600	20,00		1,20
3.44.7	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	85,00		12,75
3.44.8	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	24,00		15,60
3.44.9	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)	%	4,0000	0,00		37,62
3.44.10	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	74,92		114,63
3.44.11	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	100,00		15,00
3.44.12	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	500,00		20,50
3.44.13	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	100,00		0,30
3.45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m				163,68
							22,48
3.45.1	25212167033050 0112	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	135,00		140,40
3.45.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00		0,70

3.45.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	74,92	22,48
3.45.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
3.46	RpAch17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3			1 047,68 936,49
3.46.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	15,00	0,45
3.46.2	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	5 500,00	5,50
3.46.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, petrol, cirpe)	%	4,0000	0,00	0,24
3.46.4	7141020014300	Verificator canale	h-om	3,0000	74,92	224,76
3.46.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,5000	74,92	711,74
3.46.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000	25,00	105,00
3.47	RpAch16A	Curatirea manuala a canalelor publice nevizitabile avind diametrul de 150 mm	m			18,06 5,62
3.47.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	15,00	0,45
3.47.2	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	5 500,00	5,50
3.47.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, petrol, cirpe)	%	4,0000	0,00	0,24
3.47.4	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,0200	74,92	1,50
3.47.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0550	74,92	4,12
3.47.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
3.47.7	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
3.48	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 845,97 1 039,13
3.48.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 650,00	676,50
3.48.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,50
3.48.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 050,00	80,85
3.48.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	400,00	64,00
3.48.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,00
3.48.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	5,99
3.48.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	74,92	727,47
3.48.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	74,92	311,67
3.48.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
3.49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3)	buc			800,00 0,00
3.49.1	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
3.50	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10 1(0,10 m3)	buc			800,00 0,00
3.50.1	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
3.51	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. КЦО-1 (0,02 m3)	buc			400,00 0,00
3.51.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
3.52	pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc			1 500,00 0,00
3.52.1	198722	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
3.53	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			228,30 65,93
3.53.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	135,00	162,00
3.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
3.53.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	74,92	37,46
3.53.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	74,92	28,47
		TOTAL 1.3. Groapa de canalizare				20 101,91
		1.4. Amenajare teritoriu - pavaj				
3.54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100 mm	m3			808,17 74,17
3.54.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
3.54.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
3.54.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	74,92	74,17
3.54.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
3.54.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
3.55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 100 mm	m3			666,43 67,43
3.55.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
3.55.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
3.55.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	74,92	67,43
3.55.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
3.55.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
3.56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			301,56

		grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm)				44,65
3.56.1	26611128006553 353211	Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm	m2	1,0150	210,00	213,15
3.56.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
3.56.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
3.56.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
3.56.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
3.56.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,00	0,96
3.56.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	74,92	43,47
3.56.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	74,92	1,18
3.57	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			208,39
						44,20
3.57.1	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,0450	1 850,00	83,25
3.57.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
3.57.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
3.57.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm	m	1,0050	70,00	70,35
3.57.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
3.57.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	74,92	11,24
3.57.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	74,92	32,96
3.58	DE10A	Rigola de pavaj fara gratar, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			258,64
						44,20
3.58.1	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,0450	1 850,00	83,25
3.58.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
3.58.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
3.58.4	2666122822	Rigola de pavaj fara gratar	m	1,0050	120,00	120,60
3.58.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
3.58.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	74,92	11,24
3.58.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	74,92	32,96
		TOTAL 1.4. Amenajare teritoriu - pavaj				132 480,95

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE

Obiectul: Reconstruirea scării de acces, reparația parțială a fațadelor a imobilului nr.cad.0100419.095.01

Deviz local Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-12

Valoarea de deviz 3 180 000,00 (Lei)

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). Reparatie fatada 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatie fatada						
1.1	RCsA08A	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.	m3	110,0000	45,03	4 953,64
					15,73	1 730,64
1.2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprrijinite	m3	2,3000	290,69	668,58
					290,69	668,58
1.3	RCsB09A	Curatarea si spalarea fundatiei	m2	135,0000	100,39	13 553,05
					99,64	13 451,80
1.4	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	135,0000	55,89	7 545,39
					3,00	404,57
1.5	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane)	m2	135,0000	85,54	11 547,73
					10,49	1 415,98
1.6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100	m2	135,0000	359,71	48 560,34
					128,71	17 376,08
1.7	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	110,0000	85,41	9 395,08
					83,91	9 230,08
1.8	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - soclu	m2	50,0000	1 674,05	83 702,55
					509,45	25 472,63
1.9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000	79,11	7 910,56
					56,19	5 618,96
1.10	R4D06B	Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata	m2	50,0000	520,19	26 009,70
					429,29	21 464,44
1.11	R4D01A	Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei	10m 2	5,0000	282,43	1 412,14
					200,04	1 000,18
1.12	R4D27A	Hidrofobizarea suprafetei cu pulverizatorul	m2	50,0000	175,64	8 781,81
					142,35	7 117,35
1.13	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - pereti	m2	142,0000	1 674,05	237 715,24
					509,45	72 342,27
TOTAL 1.1. Reparatie fatada						461 755,80
Inclusiv salariul						177 293,54
1.2. Amenajare teritoriu - pavaj						
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100 mm	m3	19,0000	808,17	15 355,24

					74,17	1 409,24
1.15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 100 mm	m3	19,0000	666,43	12 662,12
					67,43	1 281,12
1.16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm)	m2	190,0000	301,56	57 295,83
					44,65	8 483,88
1.17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	60,0000	208,39	12 503,55
					44,20	2 652,15
1.18	DE10A	Rigola de pavaj fara gratar, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	12,5000	258,64	3 233,03
					44,20	552,53
		TOTAL 1.2. Amenajare teritoriu - pavaj				101 049,77
		Inclusiv salariul				14 378,92

Total manopera (ore)	2 558,3790
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		562 805,58
Asigurari sociale	24,0000%	46 001,39
Total		608 806,97
Cheltuieli de transport	7,0000%	24 764,32
Total		633 571,29
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		633 571,29
Cheltuieli de regie	14,5000%	91 867,84
Total		725 439,13
Beneficiu de deviz	6,0000%	43 526,35

Total Deviz fara TVA	768 965,48
-----------------------------	-------------------

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). Reparatie fatada 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
2.1	RpER14A	Demontarea corpurilor de iluminat la fatada	buc	16,0000	231,05	3 696,78
					187,30	2 996,78
2.2	RpER07A	Montare corpuri de iluminat la fatada - LED, minim 23 W - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	16,0000	1 172,61	18 761,76
					37,46	599,36
		TOTAL 2. Lucrari de montare				22 458,54
		Inclusiv salariul				3 596,14

Total manopera (ore)	48,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		22 458,54
Asigurari sociale	24,0000%	863,07
Total		23 321,61
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 261,57
Total		24 583,18
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		24 583,18
Cheltuieli de regie	50,0000%	1 798,07
Total		26 381,24
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 582,87

Total Deviz fara TVA	27 964,12
-----------------------------	------------------

Devizul: Solutii arhitectural constructive (SAC). Restaurare scara					
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

1	2	3	4	5	6		7	
					Pe unitate de masura		Total	
					Incl. salariul		Incl. salariul	
1. Lucrari de constructie 1.1. Demontarea scarii existente								
3.1	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate -Trepte din granit dimensiuni treapta 170x450 mm	m	310,0000	63,58	19 710,54		
					62,93	19 509,04		
3.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	35,3900	434,06	15 361,29		
					412,06	14 582,71		
3.3	RpCK42C	Desfacerea pavajului din granit de pe treapta de repaus	m2	100,0000	59,69	5 968,72		
					58,44	5 843,72		
3.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - fundatii	m3	35,0000	434,06	15 192,00		
					412,06	14 422,00		
3.5	RpAcA48B	Demontarea tevii de canalizare de sub scara D100 mm	m	10,0000	122,95	1 229,53		
					48,70	486,98		
3.6	RpAcF01A Aplicativ	Demontarea capacului de canalizare - doar manopera	buc	1,0000	93,65	93,65		
					93,65	93,65		
3.7	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2	170,0000	53,19	9 042,78		
					53,19	9 042,78		
3.8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit -placaj de granit de pe fatada si soclu	m2	160,0000	172,56	27 609,57		
					172,31	27 570,37		
3.9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	179,4000	83,16	14 919,02		
					83,16	14 919,02		
3.10	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	179,4000	19,00	3 408,60		
					0,00	0,00		
3.11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	0,9000	282,97	254,67		
					28,47	25,62		
TOTAL 1.1. Demontarea scarii existente							112 790,37	
Inclusiv salariul							106 495,89	
1.2. Restaurare scara								
3.12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1.	100 m3	2,5000	1 050,00	2 625,00		
					0,00	0,00		
3.13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,5000	665,00	1 662,50		
					0,00	0,00		
3.14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,6000	154,33	864,27		
					154,33	864,27		
3.15	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu mail de mina	m3	155,4000	85,41	13 272,69		
					83,91	13 039,59		
3.16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,5540	3 489,79	5 423,13		
					660,79	1 026,87		
3.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	45,0000	808,17	36 367,66		
					74,17	3 337,66		
3.18	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	950,6000	23,62	22 452,97		
					7,64	7 264,28		
3.19	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 10B500B)	kg	3 911,2000	23,62	92 381,72		
					7,64	29 888,56		
3.20	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	649,0600	19,29	12 519,85		
					3,07	1 993,72		
3.21	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8A240)	kg	18,4800	19,29	356,46		
					3,07	56,77		
3.22	RCsD01A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm	kg	11,5100	19,29	222,02		

		inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240)			3,07	35,36
3.23	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	156,7000	129,93	20 359,32
					78,67	12 326,88
3.24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente.	m3	17,3300	2 325,61	40 302,90
					508,70	8 815,83
3.25	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie, beton C 25/30XC2)	m3	68,2000	2 639,26	179 997,83
					508,70	34 693,57
3.26	RpCL21A1	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate sau placate cu granit si marmura - piatra din granit (k=6 salariu)	m	200,0000	844,90	168 979,10
					831,61	166 321,28
3.27	RplzB47A adoptat	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5 la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile Pgr.1 (k=5 salariu)	m2	90,0000	1 825,79	164 321,44
					1 820,54	163 848,94
3.28	CI20A	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate (k=3 salariu)	m2	90,0000	335,46	30 191,61
					325,90	29 330,98
3.29	CH01A	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (Trepte din placi de granit fara preturi)	m	200,0000	238,35	47 670,70
					224,76	44 951,70
3.30	CG19A	Pardoseli din granit grosime 30 mm, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strairuri (rampa pentru persoane cu mobilitate redusa si trepte de repaus)	m2	55,0000	1 333,23	73 327,57
					206,03	11 331,57
3.31	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m	250,0000	62,49	15 623,41
					38,96	9 739,53
3.32	CI11A	Placaje din granit grosime 30 mm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,0000	1 674,05	50 221,53
					509,45	15 283,58
3.33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - balustrada din metal	kg	456,6000	31,38	14 329,06
					15,73	7 183,73
3.34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4570	301,74	137,89
					123,62	56,49
3.35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4570	559,87	255,86
					286,19	130,79
3.36	pret de piata	Element decorativ 50x50x50h	buc	30,0000	200,00	6 000,00
					0,00	0,00
3.37	pret de piata	Element decorativ 80x80x30h	buc	30,0000	200,00	6 000,00
					0,00	0,00
3.38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,0000	65,16	1 303,23
					12,74	254,73
3.39	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera	buc	20,0000	22,48	449,52
					22,48	449,52
3.40	pret de piata	Adeziv HILTI	l	1,2000	225,00	270,00
					0,00	0,00
3.41	pret de piata	Pietris decorativ	m3	3,0000	10 000,00	30 000,00
					0,00	0,00
3.42	CO21A	Montarea instalatiilor pentru steaguri - pilon prefabricat din metal h- 6 m, dotat cu fir pentru a fixa drapelul	100 buc	0,0300	554 906,26	16 647,19
					4 232,95	126,99
		TOTAL 1.2. Restaurare scara				1 054 536,44
		Inclusiv salarii				562 353,19
		1.3. Groapa de canalizare				

3.43	RCsB31S k=1,05	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc	1,0000	149,24	149,24
					98,80	98,80
3.44	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200 mm	m	10,0000	1 128,44	11 284,43
					114,63	1 146,27
3.45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	10,0000	163,68	1 636,78
					22,48	224,76
3.46	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3	1,6000	1 047,68	1 676,29
					936,49	1 498,39
3.47	RpAcH16A	Curatirea manuala a canalelor publice nevizitabile avind diametrul de 150 mm	m	27,0000	18,06	487,54
					5,62	151,71
3.48	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,2800	2 845,97	796,87
					1 039,13	290,96
3.49	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
					0,00	0,00
3.50	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10 (0,10 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
					0,00	0,00
3.51	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KЦO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
					0,00	0,00
3.52	pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00
3.53	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,5000	228,30	570,76
					65,93	164,82
		TOTAL 1.3. Groapa de canalizare				20 101,91
		Inclusiv salariul				3 575,71
		1.4. Amenajare teritoriu - pavaj				
3.54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 100 mm	m3	26,0000	808,17	21 012,43
					74,17	1 928,43
3.55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 100 mm	m3	26,0000	666,43	17 327,12
					67,43	1 753,12
3.56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm)	m2	260,0000	301,56	78 404,83
					44,65	11 609,53
3.57	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	60,0000	208,39	12 503,55
					44,20	2 652,15
3.58	DE10A	Rigola de pavaj fara gratar, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m	12,5000	258,64	3 233,03
					44,20	552,53
		TOTAL 1.4. Amenajare teritoriu - pavaj				132 480,95
		Inclusiv salariul				18 495,75

Total manopera (ore) **9 222,1728**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		1 319 909,68
Asigurari sociale	24,0000%	165 820,93
Total		1 485 730,61
Cheltuieli de transport	7,0000%	41 063,82
Total		1 526 794,43
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 526 794,43
Cheltuieli de regie	14,5000%	221 385,19
Total		1 748 179,63
Beneficiu de deviz	6,0000%	104 890,78

Total Deviz fara TVA **1 853 070,40**

Total General fara TVA **2 650 000,00**

TVA (20%)	530 000,00
TOTAL GENERAL	3 180 000,00
Inclusiv salariul	886 189,15

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE

Obiectul: Reconstruirea scării de acces, reparația parțială a fațadelor a imobilului nr.cad.0100419.095.01

Devizul local de resurse Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-12

Valoarea de deviz 3 180 000,00 (Lei)

Deviz: Solutii arhitectural constructive (SAC). Reparatie fatada 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122030012940	Pietrar	h-om	1 152,0000	74,92	86 307,26
2	7123010010200	Betonist	h-om	179,5500	74,92	13 451,80
3	7124010010700	Dulgher	h-om	75,0000	74,92	5 618,96
4	7129020012800	Pavator	h-om	142,1380	74,92	10 648,91
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	216,0000	74,92	16 182,61
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,7850	74,92	3 505,11
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	308,8240	74,92	23 136,94
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,2320	74,92	3 238,92
9	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	299,8500	74,92	22 464,61
10	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	95,0000	74,92	7 117,35
Total manopera						191 672,47
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	810,0000	2,00	1 620,00
2	1411112205747	Praf de travertin	kg	61,4400	15,00	921,60
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,8500	500,00	10 925,00
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,2600	400,00	3 304,00
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,9000	400,00	8 360,00
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9500	400,00	380,00
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,1320	400,00	3 252,80
8	20028339	Materiale mărunte	%	3,0000	0,00	12,94
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0100	5 500,00	55,00
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	5 500,00	165,00
11	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300	5 500,00	165,00
12	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0100	10 000,00	100,00
13	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	287,5500	3,00	862,65
14	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1485	5 500,00	816,75
15	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	2,0000	0,00	2 209,61
16	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	306,65
17	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	432,0000	25,00	10 800,00
18	2414217327452	Lichid hidrofobizator	kg	6,5000	15,00	97,50
19	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	540,0000	4,00	2 160,00
20	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	540,0000	4,00	2 160,00
21	2521302602907	Polistiren extrudat grosimea 100	m2	144,4500	165,00	23 834,25
22	2551447335247	Praf de frecat	kg	72,9600	15,00	1 094,40
23	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	148,5000	6,00	891,00
24	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	211,7000	2,50	529,25
25	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	304,0000	2,50	760,00
26	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	76,8000	5,00	384,00
27	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 304,0000	2,50	5 760,00
28	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 495,3000	2,50	3 738,25
29	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,3840	3 500,00	1 344,00
30	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	86,4000	8,00	691,20
31	26611128006553 353211	Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm	m2	192,8500	210,00	40 498,50

32	26611128222	Placi din granit grosime 30 mm	m2	195,8400	1 050,00	205 632,00
33	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	3,2625	1 850,00	6 035,63
34	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm	m	60,3000	70,00	4 221,00
35	2666122822	Rigola de pavaj fara gratar	m	12,5625	120,00	1 507,50
36	2681126001473	Cirpe de sters	kg	2,0000	10,00	20,00
37	26821326016226	Membrana cu cramioane	m2	148,5000	25,00	3 712,50
38	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3000	22,00	6,60
39	2875274501342	Decapant "Polidez"	l	25,0000	15,00	375,00
40	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	74,8800	36,00	2 695,68
41	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,8000	48,00	182,40
42	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,2750	15,00	64,13
43	4100126202818	Apă	m3	21,7500	15,00	326,25
44	50098396	Tetroetocsilan	kg	19,0000	42,00	798,00
Total materiale						353 776,03

Utilaje

1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,9600	250,00	3 990,00
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	450,0000	4,00	1 800,00
3	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	76,0000	10,00	760,00
4	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	130,1500	35,00	4 555,25
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,9800	250,00	1 995,00
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3750	10,00	33,75
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4725	10,00	4,73
8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	3,1050	35,00	108,68
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,0590	20,00	201,18
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,4300	25,00	60,75
11	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	6,4460	500,00	3 223,00
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,8000	50,00	240,00
13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,1300	75,00	384,75
Total utilaje						17 357,08

Total						562 805,58
Asigurari sociale			24,0000%			46 001,39
Total						608 806,97
Cheltuieli de transport			7,0000%			24 764,32
Total						633 571,29
Cheltuieli pentru depozitare			0,0000%			0,00
Total						633 571,29
Cheltuieli de regie			14,5000%			91 867,84
Total						725 439,13
Beneficiu de deviz			6,0000%			43 526,35
TOTAL Deviz fara TVA						768 965,48

Deviz: Solutii arhitectural constructive (SAC). Reparatie fatada 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011510	Electromontor	h-om	48,0000	74,92	3 596,14
Total manopera						3 596,14
Materiale						
1	2413217300002	Cleme de derivatie	buc	32,0000	36,00	1 152,00
2	26661228006012 2	Corp de iluminat la fatada - LED, minim 23 W - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	16,0000	1 050,00	16 800,00
3	2875274501267	Banda izolanta	kg	0,1600	440,00	70,40

Total materiale					18 022,40	
Utilaje						
1	05001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	24,0000	35,00	840,00
Total utilaje					840,00	
Total					22 458,54	
Asigurari sociale				24,0000%	863,07	
Total					23 321,61	
Cheltuieli de transport				7,0000%	1 261,57	
Total					24 583,18	
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%	0,00	
Total					24 583,18	
Cheltuieli de regie				50,0000%	1 798,07	
Total					26 381,24	
Beneficiu de deviz				6,0000%	1 582,87	
TOTAL Deviz fara TVA					27 964,12	

Deviz: Solutii arhitectural constructive (SAC). Restaurare scara						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	1,6950	74,92	126,99
2	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	134,7500	74,92	10 095,40
3	7122030012940	Pietrar	h-om	710,0000	74,92	53 192,84
4	7122040223200	Zidar samotor	h-om	2 187,0000	74,92	163 848,94
5	7122050013400	Zidar	h-om	1,7500	74,92	131,11
6	7123010010200	Betonist	h-om	666,5044	74,92	49 934,17
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	426,5087	74,92	31 953,81
8	7124010010700	Dulgher	h-om	148,8650	74,92	11 152,89
9	7129020012800	Pavator	h-om	242,2520	74,92	18 149,40
10	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	74,92	33,71
11	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,0000	74,92	9 739,53
12	7132010010900	Faiantar	h-om	184,0000	74,92	13 785,19
13	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 261,7000	74,92	169 445,43
14	7132040012700	Parchetar	h-om	39,0000	74,92	2 921,86
15	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,5188	74,92	2 061,69
16	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4998	74,92	187,28
17	7141020014300	Verificator canale	h-om	5,3400	74,92	400,07
18	7212030022700	Sudor	h-om	4,5660	74,92	342,08
19	7214240021810	Lacatus CM	h-om	86,7540	74,92	6 499,57
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	329,2833	74,92	24 669,74
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 548,1823	74,92	115 989,04
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	83,5537	74,92	6 259,80
Total manopera					690 920,55	
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huiila)	kg	6,8490	5,00	34,25
2	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	18,0000	25,00	450,00
3	1411112205747	Praf de travertin	kg	9,6000	15,00	144,00
4	1411122201752	Piatra sparta	m3	81,6545	500,00	40 827,25
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2500	400,00	100,00
6	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,4900	400,00	2 596,00
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,6448	400,00	11 457,92
8	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3000	400,00	520,00
9	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,1280	400,00	4 451,20
10	198722	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

11	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	43,50
12	20028407	Pigment frecat	kg	0,0001	35,00	0,00
13	20054888	Rumeguș	kg	2,7500	5,00	13,75
14	20069500	Nisip sortat nespalat	m3	0,0072	400,00	2,88
15	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0784	5 500,00	430,93
16	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0286	5 500,00	157,30
17	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,5485	5 500,00	3 016,48
18	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0364	250,00	9,10
19	2010237318750	Distantieri	buc	729,2700	0,02	14,59
20	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	14,1030	245,00	3 455,24
21	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,5000	85,00	127,50
22	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	1,68
23	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	345,25
24	2222222222992	Material marunt (rumegus etc)	%	2,0000	0,00	16,88
25	2222222222992	Materiale marunte (ciment, praf de mozaic etc.)	%	1,0000	0,00	15,82
26	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	7,02
27	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, apa etc.)	%	5,0000	0,00	22,50
28	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	4,0000	0,00	3 315,56
29	2222222222992	Materiale marunte (sirma, petrol, cirpe)	%	8,0000	0,00	6,81
30	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)	%	4,0000	0,00	376,16
31	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	6,5000	24,00	156,00
32	2320166200676	White spirit	kg	0,2742	38,00	10,42
33	2320166200729	Parchetin	l	8,2000	55,00	451,00
34	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0012	35,00	0,04
35	2320187315789	Decofrol	kg	18,8040	35,00	658,14
36	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	32,5000	25,00	812,50
37	2320322600374	Citom	kg	0,6000	20,00	12,00
38	2322	Pietris decorativ	m3	3,0000	10 000,00	30 000,00
39	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,8500	35,00	169,75
40	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	14,4200	65,00	937,30
41	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,7500	45,00	168,75
42	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,0000	135,00	405,00
43	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,3764	50,00	118,82
44	2430126103217	Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare	kg	0,0096	50,00	0,48
45	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5447	50,00	77,23
46	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,0000	25,00	25,00
47	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,5000	30,00	45,00
48	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,5000	38,00	57,00
49	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	2,0000	75,00	150,00
50	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,2000	120,00	984,00
51	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	1,8000	105,00	189,00
52	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,5000	35,00	17,50
53	2521106718391	Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm	m	262,5000	20,00	5 250,00
54	25212167010002 2	Teava din otel D200 mm	m	10,1000	690,00	6 969,00
55	25212167033050 0112	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	10,4000	135,00	1 404,00
56	2551447335247	Praf de frecat	kg	11,4000	15,00	171,00
57	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	211,7000	2,50	529,25
58	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	416,0000	2,50	1 040,00
59	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	102,3000	5,00	511,50
60	2651122100402	Ciment M400	kg	1,6740	2,50	4,19
61	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 781,2500	2,50	4 453,13
62	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,2240	2,50	0,56
63	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 046,2000	2,50	5 115,50
64	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0600	3 500,00	210,00
65	2652102100737	Var hidratat	kg	0,2220	6,00	1,33
66	26611128006553 353211	Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, dimensiuni 10x25 cm	m2	263,9000	210,00	55 419,00
67	26611128222	Placi din granit grosime 30 mm	m2	86,7000	1 050,00	91 035,00
68	26611264330911	Inel de reazem KLJO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00

69	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
70	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
71	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	3,2625	1 850,00	6 035,63
72	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1148	1 650,00	189,42
73	266310222	Beton C8/10	m3	17,7633	1 650,00	29 309,36
74	2663103322	Beton C 25/30XC2	m3	69,9050	1 950,00	136 314,75
75	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0216	1 050,00	22,64
76	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm	m	60,3000	70,00	4 221,00
77	2666122822	Rigola de pavaj fara gratar	m	12,5625	120,00	1 507,50
78	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	28,4000	15,00	426,00
79	271060200003823	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12 B500B	kg	974,3650	15,00	14 615,48
80	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,0000	15,00	15,00
81	271060200602	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 8B500B	kg	658,7959	15,00	9 881,94
82	27106020060212	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 8A240	kg	18,7572	15,00	281,36
83	271060200602124	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240	kg	11,6827	15,00	175,24
84	271060203	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 10 B500B	kg	4 008,9800	15,00	60 134,70
85	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5660	25,00	114,15
86	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,8350	25,00	195,88
87	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	48,6180	25,00	1 215,45
88	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	456,6000	15,00	6 849,00
89	2811236832352	Burghiu widia	buc	16,0000	45,00	720,00
90	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,5360	22,00	275,79
91	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2830	60,00	136,98
92	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	4,1000	60,00	246,00
93	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	11,7000	36,00	421,20
94	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	3,0000	75,00	225,00
95	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,2000	48,00	249,60
96	291320450110122	Instalatie pentru steaguri - pilon prefabricat din metal h- 6 m, dotat cu fir pentru a fixa drapelul	buc	3,0000	5 500,00	16 500,00
97	4011106202741	Energie electrica	kw	53,6528	3,00	160,96
98	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	17,1806	15,00	257,71
99	4100116202820	Apa potabila	m3	0,8580	15,00	12,87
100	4100126202818	Apă	m3	40,9735	15,00	614,60
101	45433	Element decorativ 50x50x50h	buc	30,0000	200,00	6 000,00
102	45433	Element decorativ 80x80x30h	buc	30,0000	200,00	6 000,00
103	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0162	800,00	12,94
104	544555	Adeziv HILTI	l	1,2000	225,00	270,00
Total materiale						586 626,06
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	13,6344	250,00	3 408,60
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40,7400	250,00	10 185,00
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	20,3700	250,00	5 092,50
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24,6365	35,00	862,28
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,2780	10,00	212,78
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	178,3630	10,00	1 783,63
7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	2,3767	45,00	106,95
8	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	30,0000	35,00	1 050,00
9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,8000	75,00	135,00
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9750	20,00	79,50
11	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,5750	500,00	4 287,50
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3780	600,00	226,80
13	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,6405	55,00	35,23
14	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	6,7000	45,00	301,50
15	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	51,3180	25,00	1 282,95
16	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	1,3500	100,00	135,00
17	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,00
18	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	24,6365	20,00	492,73

19	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4100	50,00	70,50
20	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,6542	300,00	4 396,27
21	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,9013	75,00	142,60
22	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	1,6976	50,00	84,88
23	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,0700	25,00	201,75
24	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,4500	25,00	11,25
25	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	100,00	150,00
26	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,2478	500,00	7 623,88
Total utilaje						42 363,07
Total						1 319 909,68
Asigurari sociale				24,0000%		165 820,93
Total						1 485 730,61
Cheltuieli de transport				7,0000%		41 063,82
Total						1 526 794,43
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						1 526 794,43
Cheltuieli de regie				14,5000%		221 385,19
Total						1 748 179,63
Beneficiu de deviz				6,0000%		104 890,78
TOTAL Deviz fara TVA						1 853 070,40
Total						2 650 000,00
TVA				20%		530 000,00
TOTAL Deviz						3 180 000,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)