

Amenajarea stadionului de mini fotbal si volei in s. Pascani , r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 791 256 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,4250	266,93 120,00	1 448,11 651,00
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcare deseur)	100 m3	0,0542	1 085,98 0,00	58,86 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,2100	11,87 0,00	144,96 0,00
Total Demontari					1 651,93	
Incluziv salariu					651,00	
2. Sistematzarea pe verticala						
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,0400	1 082,30 0,00	2 207,89 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0400	787,50 0,00	1 606,50 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	346,8000	11,87	4 117,54

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,2900	1 082,31 0,00	313,87 0,00
8	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III k=3 pentru impingerea la 40m	100 m3	0,2900	1 113,90 0,00	323,03 0,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2900	430,55 0,00	124,86 0,00
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,2900	3 425,97 380,24	993,53 110,27
Total Sistematzarea pe verticala						9 687,22
Incluziv salariu						110,27
3. Teren de mini-fotbal - 1 125m2						
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijloce gr. =100mm	m3	112,5000	611,30 67,50	68 771,25 7 593,75
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 20-40 gr.=150mm	m3	168,7500	639,05 74,25	107 839,69 12 529,69
13	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Folie dii polietilen)	m2	1 125,00 00	13,20 1,50	14 845,95 1 687,50
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d6Bp-1 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	2 390,63 00	19,73 2,25	47 164,76 5 378,92

1	2	3	4	5	6	7
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80mm	m3	90,0000	1 949,78 337,50	175 480,42 30 375,00
16	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ , se exclude " pervaz din lemn " se modifica resursul " Mocheta " in " Placi din cauciuc gr. 40mm "	m2	1 125,00 00	658,68 63,75	741 019,50 71 718,75
Total Teren de mini-fotbal - 1 125m2						1 155 121,57
Incluziv salariu						129 283,61
4. Teren de volei -420 m2						
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijloce gr. =100mm	m3	42,0000	611,30 67,50	25 674,60 2 835,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 20-40 gr.=150mm	m3	63,0000	639,05 74,25	40 260,15 4 677,75
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Folie dii polietilen)	m2	420,0000	13,20 1,50	5 542,49 630,00
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d6Bp-1 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	892,5000	19,73 2,25	17 608,14 2 008,13
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80mm	m3	33,6000	1 949,78 337,50	65 512,69 11 340,00
22	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate	m2	420,0000	658,68 63,75	276 647,28 26 775,00

1	2	3	4	5	6	7
		si ceruite / aplicativ , se exclude " pervaz din lemn " se modifica resursul " Mocheta " in " Placi din cauciuc gr. 40mm "				
Total Teren de volei -420 m2						431 245,35
Incluziv salariu						48 265,88
5. Pavment cu piatra						
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijloce gr. =100mm	m3	0,6000	611,30 67,50	366,78 40,50
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra bruta sau bolovani gr.=100mm	m3	0,6000	639,05 74,25	383,43 44,55
Total Pavment cu piatra						750,21
Incluziv salariu						85,05
6. Drenaj						
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	19,2000	89,25 89,25	1 713,60 1 713,60
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	32,6400	83,25 83,25	2 717,28 2 717,28
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,6400	11,87 0,00	387,53 0,00
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300, fr. 20-40 gr.=80mm GOST 8267-82	m3	4,8000	639,05 74,25	3 067,44 356,40
29	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Folie dii polietilen : k=2 pentru 2 straturi))	m2	120,0000	26,39 3,00	3 167,14 360,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Rigola din masa plastica DN200 H100/ 185/280 cu gratar din otel B125 : pe beton B 7.5	m	120,0000	1 005,06 44,25	120 607,15 5 310,00
31	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Camin colector din fibrobeton DN 310 (390x390 H500mm) cu iesire la teava d=200 cu cos parafrunzsr si sifon , gratar fonta	buc	2,0000	920,46 157,50	1 840,92 315,00
32	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (Teava HDPE SN4 DN 200 : se exclude : Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	m	147,0000	248,25 33,75	36 492,46 4 961,25
33	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (Teava HDPE DN 500 (de protectie) : se exclude : Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	m	3,0000	569,55 33,75	1 708,64 101,25
34	SE54D	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l 9 Camn PE 34 d-1000, h=1.5m)	buc	8,0000	14 450,00 360,00	115 600,00 2 880,00
Total Drenaj						287 302,16
Incluziv salariu						18 714,78
7. Marcaje						
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Linii de marcaj terenuri de sport si pista de alergat)	m2	132,0000	94,94 35,25	12 531,42 4 653,00
Total Marcaje						12 531,42
Incluziv salariu						4 653,00
Cheltuieli directe			lei		1 898 289	
Asigurarea sociala			24,00 %		48 423	
Cheltuieli de transport			10,00 %		163 846	
Total			100,00 +		2 110 558	

Cheltuieli de rege	7,00 %	147 739
Beneficiu	3,00 %	67 749
Total	100,00 +	2 326 046
TVA	20,00 %	465 210

Total deviz: **2 791 256**
Incluziv salariu **201 764**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Pascani, r-ul Hincesti)
(funcția, semnătura)