

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

Valoarea de deviz 1 604 873,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe 1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,00	34,28 26,96	342,85 269,60
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	2,70	366,53 204,46	989,63 552,04
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,80	4,90 1,65	381,22 128,37
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,80	90,63 67,10	7 050,78 5 220,38
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	16,00	12,12 5,47	193,92 87,52
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,80	24,22 11,00	1 884,47 855,80
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,80	40,46 32,20	3 148,04 2 505,16
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	77,80	4,90	381,22

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,65	128,37
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	77,80	49,58 30,25	3 857,17 2 353,45
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	62,41 27,41	62,41 27,41
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	87,41 27,41	174,82 54,82
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				18 466,53 12 182,92
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,85	131,47 12,87	2 741,23 268,34
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,85	407,24 136,75	8 490,98 2 851,24
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,80	82,74 21,70	2 051,93 538,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 284,13 3 657,74
		Total Biroul Sefei Cantinei si Depozit crupe Inclusiv salariu				31 750,66 15 840,66
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(partial)	m2	12,50	15,55 14,40	194,38 180,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,50	9,32	116,56

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)			1,65	20,63
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,50	4,90 1,65	61,25 20,63
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	107,70 84,15	1 346,31 1 051,88
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	40,46 32,20	505,79 402,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	4,90 1,65	122,50 41,25
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	25,00	47,58 30,25	1 189,45 756,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 536,24 2 473,13
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(partial)	m2	25,85	15,55 14,40	401,97 372,24
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	25,85	9,32 1,65	241,05 42,65
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,85	4,90 1,65	126,67 42,65
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,85	90,63 67,10	2 342,71 1 734,54
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,85	40,46 32,20	1 045,98 832,37
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,70	4,90 1,65	253,33 85,31

1	2	3	4	5	6	7
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	51,70	47,58 30,25	2 459,78 1 563,92
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				6 871,48 4 673,68
		Total Baia si Wc-ul blocului alimentar Inclusiv salariu				10 407,72 7 146,81
		1.3. Cabinetul metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	2,50	4,90 1,65	12,25 4,13
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	2,50	40,46 32,20	101,16 80,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,60	4,90 1,65	179,34 60,39
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	36,60	47,58 30,25	1 741,35 1 107,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 034,10 1 252,16
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	70,80	18,19 16,64	1 287,85 1 178,11
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	70,80	7,55 6,05	534,54 428,34
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,80	4,90 1,65	346,92 116,82
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,80	90,63 67,10	6 416,39 4 750,68

1	2	3	4	5	6	7
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	33,00	12,12 5,47	399,96 180,51
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,80	24,22 11,00	1 714,92 778,80
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,80	40,46 32,20	2 864,80 2 279,76
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,80	4,90 1,65	346,92 116,82
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	70,80	49,58 30,25	3 510,12 2 141,70
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	1,90	83,63 60,50	158,90 114,95
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				17 581,32 12 086,49
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,20	13,88 13,36	336,02 323,31
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,90	27,01 24,61	996,67 908,11
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,90	131,47 12,87	4 851,38 474,90
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime : k=5 gr5mm	m2	-36,90	64,03 6,33	-2 362,89 -233,39
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	36,90	375,51 71,05	13 856,31 2 621,74

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	2,40	82,36 55,00	197,66 132,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 875,16 4 226,68
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	31,74 27,50	63,48 55,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				76,68 68,20
		Total Cabinetul metodic Inclusiv salariu				37 567,25 17 633,53
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	39,50	265,00 109,55	10 467,33 4 327,23
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,85	107,70 84,15	1 276,30 997,18
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,85	24,22 11,00	287,03 130,35

1	2	3	4	5	6	7
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,50	40,46 32,20	1 598,30 1 271,90
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,50	4,90 1,65	193,55 65,17
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	39,50	47,58 30,25	1 879,33 1 194,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 701,84 7 986,70
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	46,50	13,39 13,39	622,63 622,63
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,00	366,53 204,46	1 099,59 613,38
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	102,30	7,55 6,05	772,37 618,91
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrunt	m2	102,30	5,95 1,65	608,68 168,79
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,30	90,63 67,10	9 271,14 6 864,33
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	38,10	12,12 5,47	461,77 208,41
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,30	24,22 11,00	2 477,91 1 125,30
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	102,30	40,46	4 139,39

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			32,20	3 294,06
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,30	4,90 1,65	501,27 168,79
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	102,30	49,58 30,25	5 071,83 3 094,57
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	87,41 27,41	174,82 54,82
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	62,41 27,41	62,41 27,41
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				25 263,81 16 861,42
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37,80	13,88 13,36	524,85 505,01
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,60	387,63 71,05	15 350,15 2 813,58
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	3,80	82,36 55,00	312,97 209,00
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				16 187,97 3 527,59
		1.4.4. Timplarie				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	6,80	22,47	152,80

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, dulap.)			22,47	152,80
73	RpCR34Aa pl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	14,90	61,36 58,66	914,20 873,97
74	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	14,90	8,83 7,15	131,57 106,53
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	14,90	60,90 38,50	907,41 573,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 105,98 1 706,96
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	31,74 27,50	63,48 55,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				76,68 68,20
		Total Anticamera si Cabinet director adjunct 1 Inclusiv salariu				59 336,28 30 150,87
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,40	265,00 109,55	6 465,90 2 673,02
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	7,30	107,71 84,15	786,25 614,29

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,30	24,22 11,00	176,82 80,30
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,40	40,46 32,20	987,30 785,68
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,40	4,90 1,65	119,56 40,26
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	24,40	47,58 30,25	1 160,90 738,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 696,73 4 931,65
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	75,87	18,19 16,64	1 380,08 1 262,48
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	79,23	7,55 6,05	598,19 479,34
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23	4,90 1,65	388,23 130,73
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,23	90,63 67,10	7 180,38 5 316,33
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	35,20	12,12 5,47	426,62 192,54
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,23	24,22 11,00	1 919,11 871,53
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	79,23	40,46	3 205,90

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			32,20	2 551,21
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,23	4,90 1,65	388,23 130,73
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	79,23	49,58 30,25	3 928,07 2 396,71
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	87,41 27,41	87,41 27,41
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				19 502,20 13 359,01
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,60	13,88 13,36	355,46 342,02
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,00	27,01 24,61	270,10 246,10
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,00	131,47 12,87	1 314,74 128,70
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime : k=5 gr5mm	m2	-10,00	64,03 6,33	-640,35 -63,25
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.2m/m2) si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,60	395,71 71,05	8 547,34 1 534,68
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	2,60	82,36 55,00	214,14 143,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 061,41 2 331,25
		1.5.4. Timplarie				
100	RpCR34Aa pl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn. Din resurse se exclude: Foehn de aer. Ksal=0.6)	m2	4,50	61,36 58,66	276,10 263,95
101	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	4,50	8,83 7,15	39,73 32,17
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	4,50	60,90 38,50	274,05 173,25
		Total Timplarie Inclusiv salariu				589,89 469,38
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	31,74 27,50	63,48 55,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				76,68 68,20
		Total Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil Inclusiv salariu				39 926,91 21 159,49
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,20	4,90 1,65	133,28 44,88
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	27,20	49,58 30,25	1 348,52 822,80

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 481,80 867,68
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,20	13,88 13,36	155,51 149,63
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN (Norma 1.8m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,70	419,95 71,05	2 813,68 476,04
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,10	82,36 55,00	90,60 60,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 059,77 686,17
		Total Hol anticamera Inclusiv salariu				4 541,57 1 553,85
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	1,50	4,90 1,65	7,35 2,48
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partial)	m2	1,50	40,46 32,20	60,69 48,30
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,85	4,90 1,65	180,56 60,80
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	36,85	47,58 30,25	1 753,25 1 114,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 001,86 1 226,29
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,50	4,90 1,65	350,35 117,97
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	71,50	49,58 30,25	3 544,83 2 162,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 895,18 2 280,85
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,00	13,88 13,36	333,24 320,64
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,10	27,01 24,61	1 002,07 913,03
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,10	131,47 12,87	4 877,67 477,48
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	37,10	582,34 136,75	21 604,85 5 073,43
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,00	82,74 21,70	1 985,74 520,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 803,57 7 305,37
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	46,75 46,75	46,75 46,75
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,00	52,25	52,25

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriiile			52,25	52,25
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	168,75 16,50	337,50 33,00
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1,00	1 553,72 101,75	1 553,72 101,75
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc	1,00	1 250,75 90,75	1 250,75 90,75
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 240,97 324,50
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				38 941,58 11 137,01
		1.8. Cabinet munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	95,80	7,55 6,05	723,29 579,59
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,80	4,90 1,65	469,42 158,07
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,80	107,70 84,15	10 318,14 8 061,57
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,80	24,22 11,00	2 320,47 1 053,80

1	2	3	4	5	6	7
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,60	12,12 5,47	189,07 85,33
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,80	40,46 32,20	3 876,38 3 084,76
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,80	4,90 1,65	469,42 158,07
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	95,80	47,58 30,25	4 557,97 2 897,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 924,16 16 079,14
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	13,20	13,39 13,39	176,75 176,75
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	85,89 85,60	128,83 128,40
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,10	18,19 16,64	383,81 351,10
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	0,60	366,53 204,46	219,92 122,68
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	150,60	7,55 6,05	1 137,03 911,13
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,60	4,90 1,65	737,94 248,49
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,60	90,63 67,10	13 648,43 10 105,26
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	53,50	12,12	648,42

1	2	3	4	5	6	7
		(din resurse se exclude: suruburi)			5,47	292,64
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,10	24,22 11,00	3 611,50 1 640,10
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,10	40,46 32,20	6 033,07 4 801,02
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,10	4,90 1,65	730,59 246,01
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	149,10	74,45 42,69	11 100,50 6 365,08
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,50	425,87 134,15	638,80 201,22
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,00	127,41 27,41	127,41 27,41
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				39 322,98 25 617,30
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	54,00	13,88 13,36	749,79 721,44
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	91,10	27,01 24,61	2 460,61 2 241,97
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi,	m2	9,20	12,67 11,77	116,56 108,28

1	2	3	4	5	6	7
		etc(scena)				
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	91,10	131,47 12,87	11 977,25 1 172,46
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	91,10	582,34 136,75	53 051,27 12 457,92
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	54,00	82,74 21,70	4 467,91 1 171,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				72 823,39 17 873,88
		1.8.4. Timplarie				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2	10,00	22,47 22,47	224,70 224,70
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,90	2 637,81 44,31	5 011,84 84,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 236,54 308,89
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,00	6,60 6,60	26,40 26,40
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	4,00	31,74	126,96

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)			27,50	110,00
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	46,75 46,75	46,75 46,75
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	168,75 16,50	337,50 33,00
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 105,19 104,50	1 105,19 104,50
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc	1,00	1 250,75 90,75	1 250,75 90,75
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 945,80 463,65
		Total Cabinet munca baieti si debara Inclusiv salariu				143 252,86 60 342,86
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	39,70	7,55 6,05	299,74 240,19
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,70	4,90 1,65	194,53 65,50
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	107,70 84,15	4 275,89 3 340,76
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	39,70	24,22 11,00	961,61 436,70

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,70	40,46 32,20	1 606,39 1 278,34
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,70	4,90 1,65	194,53 65,50
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	39,70	47,58 30,25	1 888,85 1 200,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 421,53 6 627,91
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	85,89 85,60	128,83 128,40
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,20	18,19 16,64	1 167,80 1 068,29
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	68,00	7,55 6,05	513,40 411,40
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,00	4,90 1,65	333,20 112,20
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,00	90,63 67,10	6 162,64 4 562,80
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	23,60	12,12 5,47	286,03 129,09
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,50	24,22 11,00	1 610,76 731,50
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	66,50	40,46 32,20	2 690,80 2 141,30

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,50	4,90 1,65	325,85 109,72
179	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	66,50	74,45 42,69	4 950,93 2 838,89
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,50	425,87 134,15	638,80 201,22
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				18 809,03 12 434,82
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,30	13,88 13,36	337,41 324,65
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,70	27,01 24,61	1 072,30 977,02
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,70	131,47 12,87	5 219,50 510,94
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	39,70	582,34 136,75	23 118,94 5 428,98
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,30	82,74 21,70	2 010,56 527,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 758,70 7 768,89
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	2,00	31,74 27,50	63,48 55,00
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	46,75 46,75	46,75 46,75
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	168,75 16,50	337,50 33,00
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 105,19 104,50	1 105,19 104,50
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc	1,00	1 250,75 90,75	1 250,75 90,75
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 869,12 395,45
		Total Cabinet 103 engleza Inclusiv salariu				62 858,39 27 227,07
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport				
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	12,90	7,55 6,05	97,39 78,05

1	2	3	4	5	6	7
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,90	4,90 1,65	63,21 21,29
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,90	107,70 84,15	1 389,39 1 085,54
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,90	24,22 11,00	312,46 141,90
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,90	40,46 32,20	521,98 415,38
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,90	4,90 1,65	63,21 21,29
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	12,90	47,58 30,25	613,76 390,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 061,41 2 153,66
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,00	7,55 6,05	317,10 254,10
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	42,00	5,95 1,65	249,90 69,30
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00	90,63 67,10	3 806,33 2 818,20
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	26,60	12,12 5,47	322,39 145,50
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	42,00	24,22 11,00	1 017,32 462,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00	40,46 32,20	1 699,46 1 352,40
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00	4,90 1,65	205,80 69,30
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,00	74,45 42,69	3 126,90 1 792,98
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	2,00	87,41 27,41	174,82 54,82
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				10 920,03 7 018,60
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,80	13,88 13,36	205,50 197,73
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,00	17,50 5,50	227,50 71,50
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,00	47,06 22,00	611,78 286,00
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,80	82,20 38,20	1 216,56 565,36
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul plinte	m2	1,50	82,36 55,00	123,54 82,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 384,88 1 203,09

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.4. Timplarie				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	22,47 22,47	47,19 47,19
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,10	2 637,81 44,31	5 539,40 93,05
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,20	37,50 16,50	195,00 85,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 781,59 226,04
		1.10.5. Incalzire si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,00	6,60 6,60	6,60 6,60
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	31,74 27,50	31,74 27,50
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	46,75 46,75	46,75 46,75
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				137,34 133,10
		Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport Inclusiv salariu				22 285,24 10 734,48
		1.11. Vestiar sala mica de sport				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	20,30	7,55 6,05	153,26 122,81
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,30	4,90 1,65	99,47 33,49
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,30	40,46 32,20	821,40 653,66
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,30	4,90 1,65	99,47 33,49
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	20,30	47,58 30,25	965,83 614,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 139,44 1 457,54
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,60	18,19 16,64	1 047,74 958,46
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	57,60	7,55 6,05	434,88 348,48
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,60	4,90 1,65	282,24 95,04
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,60	40,46 32,20	2 330,68 1 854,72
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,60	4,90 1,65	282,24 95,04
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu	m2	57,60	49,58 30,25	2 855,69 1 742,40

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				7 233,48 5 094,14
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,60	13,88 13,36	286,03 275,22
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,30	17,50 5,50	355,25 111,65
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,30	47,06 22,00	955,32 446,60
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,60	82,20 38,20	1 693,32 786,92
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul plinte	m2	2,10	82,36 55,00	172,96 115,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 462,88 1 735,89
		1.11.4. Timplarie				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	22,47 22,47	47,19 47,19
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat	m2	2,10	2 637,81 44,31	5 539,40 93,05

1	2	3	4	5	6	7
		suplimentar cu beneficiarul)				
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul	m	5,20	37,50 16,50	195,00 85,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 781,59 226,04
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,00	6,60 6,60	6,60 6,60
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	31,74 27,50	31,74 27,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				38,34 34,10
		Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu				18 655,72 8 547,71
		1.12. . Cabinet profesor dans in sala de sport 1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,20	265,00 109,55	2 702,96 1 117,41
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,00	107,70 84,15	323,12 252,45
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	24,22 11,00	72,67 33,00
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,20	40,46 32,20	412,73 328,44

1	2	3	4	5	6	7
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,20	4,90 1,65	49,98 16,83
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	10,20	47,58 30,25	485,30 308,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 046,74 2 056,68
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,70	18,19 16,64	885,85 810,37
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	48,70	7,55 6,05	367,69 294,63
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,70	4,90 1,65	238,63 80,36
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,70	90,63 67,10	4 413,53 3 267,77
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	41,40	12,12 5,47	501,77 226,46
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,70	24,22 11,00	1 179,61 535,70
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,70	40,46 32,20	1 970,56 1 568,14
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,70	4,90 1,65	238,63 80,36
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,70	49,58 30,25	2 414,45 1 473,17

1	2	3	4	5	6	7
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(usa)	m2	3,30	82,36 55,00	271,79 181,50
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				12 482,51 8 518,46
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,00	6,60 6,60	6,60 6,60
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	1,00	31,74 27,50	31,74 27,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				38,34 34,10
		Total . Cabinet profesor dans in sala de sport Inclusiv salariu				16 567,59 10 609,24
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,50	366,53 204,46	1 282,85 715,61
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,50	90,63 67,10	317,19 234,85
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	6,00	12,12 5,47	72,72 32,82
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,50	24,22 11,00	84,78 38,50
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,50	40,46	141,62

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			32,20	112,70
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	4,90 1,65	17,15 5,78
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3,50	49,58 30,25	173,52 105,88
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)	buc	1,00	62,41 27,41	62,41 27,41
		Total Corob din gips carton Inclusiv salariu				2 152,25 1 273,54
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,20	13,88 13,36	266,59 256,51
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,20	82,20 38,20	1 578,24 733,44
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul plinte	m2	1,90	82,36 55,00	156,48 104,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 001,32 1 094,45
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	46,75 46,75	46,75 46,75
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul	buc	2,00	168,75 16,50	337,50 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/8" - 1/2"				
274	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm)	buc	1,00	1 553,72 101,75	1 553,72 101,75
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Producator european)	buc	1,00	1 250,75 90,75	1 250,75 90,75
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 240,97 324,50
		Total Cabinet 204 Laborator Inclusiv salariu				7 394,53 2 692,49
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	20,00	1,53 1,37	30,53 27,44
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,00	19,26 19,26	19,26 19,26
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,75	43,48 41,73	2 337,05 2 242,99
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,20	344,75 298,00	68,95 59,60
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	0,80	165,91 87,40	132,73 69,92
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	30,00	25,03 3,23	751,03 96,99

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - rampa	m3	0,80	1 878,57 312,30	1 502,86 249,84
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2	55,00	19,30 6,60	1 061,50 363,00
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	105,62 67,10	5 809,15 3 690,50
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	55,00	480,62 158,63	26 434,15 8 724,65
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,30	82,74 21,70	934,95 245,21
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte (in resurse doar manopera si coltarele)	m	58,20	98,30 14,30	5 721,06 832,26
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota (in resurse doar manopera si profilul)	m	5,00	124,55 14,30	622,75 71,50
289	CH06Bapl	Bara din teava INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	11,00	2 573,07 66,00	28 303,77 726,00
		Total Scara exterioara				73 729,84

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 419,16
		1.15. Casa scarii - 4 buc.				
		1.15.1. Tavane - partea inferioara a scarilor				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	314,00	7,55 6,05	2 370,70 1 899,70
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,00	4,90 1,65	1 538,60 518,10
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,00	107,70 84,15	33 819,37 26 423,10
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,00	24,22 11,00	7 605,71 3 454,00
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,00	40,46 32,20	12 705,45 10 110,80
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,00	4,90 1,65	1 538,60 518,10
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila)	m2	314,00	47,58 30,25	14 939,49 9 498,50
		Total Tavane - partea inferioara a scarilor				74 517,92
		Inclusiv salariu				52 422,30
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	1 086,80	7,55 6,05	8 205,34 6 575,14
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Peretilor cu Betonogrun	m2	1 086,80	5,95 1,65	6 466,46 1 793,22

1	2	3	4	5	6	7
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	567,00	12,12 5,47	6 872,04 3 101,49
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 086,80	24,22 11,00	26 324,47 11 954,80
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747,80	90,63 67,10	67 770,87 50 177,38
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747,80	40,46 32,20	30 258,40 24 079,16
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	747,80	4,90 1,65	3 664,22 1 233,87
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	615,87	49,58 30,25	30 533,60 18 630,07
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	131,93	74,45 42,69	9 822,19 5 632,09
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	339,00	102,77 67,10	34 837,33 22 746,90
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	339,00	23,72 7,70	8 041,08 2 610,30
308	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	339,00	359,73 67,10	121 947,79 22 746,90

1	2	3	4	5	6	7
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(balustrada)	m2	149,30	83,63 60,50	12 485,96 9 032,65
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	152,00	65,70 41,25	9 986,04 6 270,00
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				377 216,00 186 583,97
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,00	6,60 6,60	26,40 26,40
312	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor)	buc	4,00	31,74 27,50	126,96 110,00
		Total Incalzire Inklusiv salariu				153,36 136,40
		Total Casa scarii - 4 buc. Inklusiv salariu				451 887,28 239 142,67
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare) din resure se exclude: capac	buc	80,00	289,86 25,86	23 188,80 2 068,80
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,80	85,89 85,60	2 731,14 2 722,08
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	31,80	19,30 6,60	613,74 209,88
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	31,80	113,47 76,40	3 608,19 2 429,52

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	31,80	425,87 134,15	13 542,54 4 265,97
318	CL17B	grile, chepenguri, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1.5mm)	kg	295,00	42,45 11,52	12 523,81 3 398,40
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(gratii)	m2	29,50	83,63 60,50	2 467,09 1 784,75
		Total Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc) Inclusiv salariu				58 675,31 16 879,40
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	17,50	65,75 65,75	1 150,63 1 150,63
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	17,50	57,72 57,72	1 010,10 1 010,10
322	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,50	103,20 0,00	1 806,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 966,72 2 160,72
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 081 745,47 500 378,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 081 745,15
		Asigurarea sociala	24,00 %			120 090,72
		Transportarea	4,00 %			22 884,36
		Total	100,00 +			1 224 720,23
		Cheltueli de regie	5,00 %			61 236,01
		Total	100,00 +			1 285 956,24
		Beneficiul de deviz	4,00 %			51 438,25
		Total	100,00 +			1 337 394,49
		Tva	20,00 %			267 478,90
						1 604 873,39
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				500 378,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)