

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor din raionul Telenesti . Lotul nr. 1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 5 032 079 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L29 0 Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1.9km				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,000	1 180,00 0,00	1 180,00 0,00
2	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3	18,000	138,38 138,38	2 490,91 2 490,91
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire- selectiv	m3	156,000	408,78 46,13	63 769,37 7 195,97
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II - selectiv	100 m	10,000	479,18 99,17	4 791,75 991,75
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:1 km	t	212,400	6,14 0,00	1 304,20 0,00
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - de 3 ori, la instiintarea beneficiarului	m2	17 100,000	0,30 0,04	5 086,89 640,89
7	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	90,000	10,43	938,43

1	2	3	4	5	6	7
					8,65	778,41
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate - de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului	100m2	228,000	36,53 11,53	8 329,30 2 629,30
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La ncesitate, conform cererii beneficiarului - de 15 ori	1 km	57,000	39,60 0,00	2 257,20 0,00
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere de 15 ori la instiintarea beneficiarului	1 km	57,000	172,00 0,00	9 804,00 0,00
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate de 10 ori la instiintarea beneficiarului	1000 m2	114,000	50,20 0,00	5 722,80 0,00
Total L29 0 Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1.9km						105 674,85
Incluziv salariu						14 727,23
		2. L309- Budai - Crasnaseni - Bahu. L= 9.5 km				
		2.1. Lucrari la drum				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II selectiv	100 m3	1,200	1 444,00 0,00	1 732,80 0,00
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	51,000	479,18 99,18	24 437,94 5 057,94
14	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	150,000	35,20 0,00	5 280,00 0,00
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - de 3 ori, la instiintarea beneficiarului - selectiv	m2	74 700,00	0,30 0,04	22 221,68 2 799,68
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire- selectiv	m3	1 800,000	408,78 46,13	735 800,40 83 030,40

1	2	3	4	5	6	7
17	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, la pod	buc	4,000	101,68 27,68	406,71 110,71
18	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	320,000	38,36 20,18	12 275,52 6 457,92
19	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	120,000	10,43 8,65	1 251,24 1 037,88
20	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si podetelor	m3	27,000	138,38 138,38	3 736,37 3 736,37
21	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,470	1 180,14 0,00	1 734,80 0,00
22	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate - de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului	100m2	1 140,00 0	36,53 11,53	41 646,48 13 146,48
23	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, lcontinind stilpi complet	buc	10,000	101,68 27,68	1 016,77 276,77
24	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului - de 15 ori	1 km	249,000	39,60 0,00	9 860,40 0,00
25	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere de 15 ori la instiintarea beneficiarului	1 km	249,000	172,00 0,00	42 828,00 0,00
26	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate de 10 ori la instiintarea beneficiarului	1000 m2	498,000	50,20 0,00	24 999,60 0,00
27	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,000	33,44 33,44	334,43 334,43
28	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului	1000 m2	15,000	102,04 33,04	1 530,59 495,59

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari la drum						931 093,73
Incluziv salariu						116 484,17
		2.2. Lucrari la pavilionul din s. Bogzesti				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,600	16,12 15,57	992,88 959,00
30	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	61,600	119,08 92,26	7 335,11 5 682,97
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,500	41,73 31,71	3 609,55 2 743,17
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	357,28 57,08	1 071,85 171,25
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,000	299,09 51,89	897,28 155,68
34	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	34,000	180,61 39,21	6 140,70 1 333,10
35	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 04x20x50 cm, pe fundatie de beto	m	5,000	9 634,10 27,10	48 170,51 135,51
36	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,000	1 234,23 328,66	4 936,93 1 314,65
37	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,000	179,71 98,02	2 875,29 1 568,35
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	67,42 40,36	1 011,33 605,43
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2	17,600	51,20	901,15

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu			27,68	487,11
40	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,000	52,46 36,90	734,50 516,63
41	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,000	897,67 415,15	2 693,01 1 245,45
Total Lucrari la pavilionul din s. Bogzesti						81 370,09
Incluziv salariu						16 918,30
Total L309- Budai - Crasnaseni - Bahu. L= 9.5 km						1 012 463,82
Incluziv salariu						133 402,47
		3. L288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km				
42	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	20,000	479,18 99,17	9 583,50 1 983,50
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II s	100 m3	1,200	1 444,00 0,00	1 732,80 0,00
44	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate - de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului	100m2	300,000	36,53 11,53	10 959,60 3 459,60
45	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului - de 15 ori	1 km	150,000	39,60 0,00	5 940,00 0,00
46	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere de 15 ori la instiintarea beneficiarului	1 km	150,000	172,00 0,00	25 800,00 0,00
47	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate de10 ori la instiintarea	1000 m2	60,000	50,20 0,00	3 012,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului				
48	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	25,000	35,20 0,00	880,00 0,00
49	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire- selectiv	m3	216,000	408,78 46,13	88 296,05 9 963,65
50	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2.5m si diametrul de 600 mm	m	8,000	1 297,53 239,29	10 380,27 1 914,31
Total L288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km						156 584,22
Incluziv salariu						17 321,06
		4. L292 - Drum de acces spre s. Cucioaia Noua. L=0.8 km				
51	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	1,000	479,18 99,18	479,18 99,18
52	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate - de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului	100m2	12,000	36,53 11,53	438,38 138,38
53	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - de 3 ori, la instiintarea beneficiarului - selectiv	m2	9 600,00 0	0,30 0,04	2 855,80 359,80
54	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului - de 15 ori	1 km	24,000	39,60 0,00	950,40 0,00
55	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere de 15 ori la instiintarea beneficiarului	1 km	24,000	172,00 0,00	4 128,00 0,00
56	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate de 10 ori la instiintarea beneficiarului	1000 m2	32,000	50,20 0,00	1 606,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
57	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	600,000	35,20 0,00	21 120,00 0,00
58	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire- selectiv	m3	72,000	408,78 46,13	29 432,02 3 321,22
Total L292 - Drum de acces spre s. Cucioaia Noua. L=0.8 km						61 010,18
Incluziv salariu						3 918,58
		5. L291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 km				
59	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv	m2	130,000	215,99 44,40	28 078,47 5 771,77
60	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	80,000	408,78 46,13	32 702,24 3 690,24
61	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - de 3 ori, la instiintarea beneficiarului	m2	1 200,00 0	0,30 0,04	356,97 44,97
62	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate - de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului	100m2	24,000	36,53 11,53	876,77 276,77
63	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului - de 15 ori	1 km	30,000	39,60 0,00	1 188,00 0,00
64	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere de 15 ori la instiintarea beneficiarului	1 km	30,000	172,00 0,00	5 160,00 0,00
65	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,500	33,44 33,44	50,16 50,16
66	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului	1000 m2	1,800	102,03 33,03	183,65 59,45

1	2	3	4	5	6	7
67	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate de 6 ori la instiintarea beneficiarului	1000 m2	36,000	50,20 0,00	1 807,20 0,00
68	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	243,18 9,69	291 817,10 11 624,26
Total L291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 km						362 220,56
Incluziv salariu						21 517,62
		6. L302 - Mindresti - Hiriseni - G64. l= 13.85 km				
69	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	120,000	35,20 0,00	4 224,00 0,00
70	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire- selectiv	m3	2 160,00 0	408,78 46,13	882 960,48 99 636,48
71	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III - selectiv	100 m3	2,500	1 924,00 0,00	4 810,00 0,00
72	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	80,000	479,18 99,18	38 334,02 7 934,02
73	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - de 3 ori, la instiintarea beneficiarului - selectiv	m2	249 300, 000	0,30 0,04	74 161,51 9 343,51
74	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	21,000	138,38 138,38	2 906,06 2 906,06
75	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,800	1 180,00 0,00	944,00 0,00
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5	m2	260,000	215,99	56 156,93

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						149 295,67
		7. L289 - Drum de acces spre s. Zgardesti. L= 1.03 km				
87	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3	4,000	138,38 138,38	553,54 553,54
88	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire- selectiv	m3	80,000	408,78 46,13	32 702,24 3 690,24
89	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,180	1 180,00 0,00	212,40 0,00
90	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	10,000	10,43 8,65	104,27 86,49
91	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	41,73 31,71	3 755,61 2 854,17
92	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv	m2	50,000	215,99 44,40	10 799,41 2 219,91
93	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II selectiv	100 m3	0,300	1 444,00 0,00	433,20 0,00
94	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - de 2 ori, la instiintarea beneficiarului - selectiv	m2	36 000,00	0,30 0,04	10 709,24 1 349,24
95	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului - de 15 ori	1 km	30,900	39,60 0,00	1 223,60 0,00
96	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere de 15 ori la instiintarea beneficiarului	1 km	30,900	172,00 0,00	5 314,80 0,00
97	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate de 6 ori la instiintarea beneficiarului	1000 m2	61,800	50,20 0,00	3 102,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
98	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	206,01 8,36	370 813,94 15 049,26
Total L289 - Drum de acces spre s. Zgardesti. L= 1.03 km						439 724,55
Incluziv salariu						25 802,85
Total			lei		3 372 708	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		82 346	
Cheltuieli directe			100,00 +		3 455 054	
Cheltuieli de regie			14,50 %		500 983	
Total			100,00 +		3 956 037	
Beneficiu			6,00 %		237 362	
Total			100,00 +		4 193 399	
TVA			20,00 %		838 680	

Total deviz: **5 032 079**
Incluziv salariu **365 982**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)