

**Капитальный ремонт крыши здания
райадминистрации района Вулканешты
АТО Гагаузия**
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Сметная стоимость 469 631,05 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента)	m2	1 058,90	15,11	15 998,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,20		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 058,90	3,78	3 999,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,30		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	12,30	18,90	232,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,93		
4	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м)	t	12,30	18,90	232,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,54		
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить= 2,93 м3 резерв древесины на замену при необходимости)	buc	98,00	113,15	11 088,27
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	47,04		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,94		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	19,60		
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой ф 5.5 мм)	kg	30,00	18,24	547,14
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,10		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	30,60		
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена поврежденных скоб из гладкой арматуры ф 8 мм)	kg	50,00	18,24	911,90
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,50		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	51,00		



1	2	3	4	5	6	7
Всего Демонтажные работы						33 011,02
8	CR03A	2. Кровельные работы Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки-рейки сечением 50*25 мм для крепления пленки) - 912 м/п)	m3	1,14	4 651,25	5 302,42
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,80		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,14		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,28		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,70		
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - антиконденсатная пленка)	m2	1 068,50	17,99	19 226,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,70		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,64		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	13 206,66		
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок, прогонов, стоек, затяжек, стропил, реек)	m3	29,20	141,97	4 145,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,82		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	49,64		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	195,64		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,35		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	29,20		
11	CE30A	Asteralale invelitori sau doblele invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30 мм = 11,61 м3 с шагом 350 мм по проекту) = 3870 м/п)	m2	1 068,50	43,84	46 843,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	240,41		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,61		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	128,22		
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipei pentru acoperiri si asterele pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий: обрешетка 1006,2 м2)	100 m2	10,06	507,62	5 106,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,79		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	60,36		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	231,38		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,40		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	40,24		
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	10,06	274,23	2 758,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,16		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,54		
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами = 138 м/п)	m2	1 068,50	162,69	173 833,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	961,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	267,12		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 290,21		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,96		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 097,33		
	2640122303000	Cuie metalice pentru placi tip tigla	buc	138,00		
	2710403740000	Placi din tabla protejata anticoroziv	buc	44,88		



1	2	3	4	5	6	7
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон и жалюзей слуховых окон из брусев и досок- 0,9 м3)	buc	5,00	1 076,56	5 382,80
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,85		
	2863146310808	Balamale (петли)	buc	20,00		
	2863146311270	Cremon (ручка оконная)	buc	5,00		
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei cearisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) δ=20-24cm calitatea a II a	m3	0,30		
	2010102904169	Dulapuri cearisati de rasinoase δ=19-22mm calit a III a	m3	0,30		
	2010102904169	Dulapuri cearisati de rasinoase δ=44mm calit a III a	m3	0,50		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,50		
	2874145887049	Cuie de constructie	kg	7,00		
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2 м всего 65 шт)	m	130,00	34,78	4 521,05
	7422010060100	Timplari	h-om	11,70		
	2743123549027	Снегозадержатели	m	130,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	780,00		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой φ 125 mm)	m	149,00	158,64	23 637,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,70		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	161,14		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,86		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,69		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,35		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,69		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,69		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 534,70		
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой- в том числе воронки - 8 шт в комплекте колено)	m	76,00	186,84	14 200,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,60		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,40		
	2875274000502	Cot burlan	buc	38,76		
	2875274000503	Cot de capat	buc	19,38		
	18	Воронки	buc	8,00		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,38		
19	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/1 м2 = 5 кг)	m2	19,40	127,75	2 478,41
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,43		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	113,05		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,61		
20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство отлива над кранизом из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,6мм/1 м2 = 5,0 кг)	m2	11,50	127,74	1 469,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,92		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	67,02		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,36		



1	2	3	4	5	6	7
21	CE05B1	(Изготовление и установка фартука над прапетом из листовой оцинкованной стали . толщиной 0,6мм/ 1 м2 = 5,0 кг)	m2	11,50	127,74	1 469,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,92		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	67,02		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,36		
Всего Кровельные работы						310 374,00
22	CI.17B	3. Пожарная лестница Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4 мм и 25*3 мм, полдса 80*4 мм и 40*4 мм на сварке и на распорных болтах M12= 20 шт)	kg	159,00	24,51	3 897,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,59		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,59		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	159,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,80		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,59		
23	CN29A22	Vopsitorii (Окраска вручную красками эмалевыми ПФ-115 за два раза по грунтовке)	t	0,16	1 086,12	173,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,59		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,85		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,74		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,06		
Всего Пожарная лестница						4 071,65

В том числе зарплата

1 468,10

Прямые затраты	lei.	347 456,67
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	23 884,15
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 821,45
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	376 162,27
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	7 523,24
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	383 685,51
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 673,70
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	391 359,21
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	78 271,84

Всего по смете:


469 631,05

в том числе зарплата

106 151,79

Составил

Проверил



(должность, подпись)

(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектКапитальный ремонт крыши здания райадминистрации района
Вулканешты АТО ГагаузияКаталог единичных расценок к объекту
Ремонт
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpC142B	(Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2			15,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
2	RpCH32C	(Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			3,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			18,90
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0.0760	250,00	18,90
4	Tr11AA01 F3	(Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м)	t			18,90
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	41,97	18,90
5	RpCH06C	(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить= 2,93 м3 резерв древесины на замену при необходимости)	buc			113,15
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0.4800	41,97	20,15
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0.0300	3 000,00	90,00
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.2000	15,00	3,00
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой ф 5,5 мм)	kg			18,24
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0.0700	41,97	2,94
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.0200	15,00	15,30
7	RpCH06D	(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена поврежденных скоб из гладкой арматуры ф 8 мм)	kg			18,24
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0.0700	41,97	2,94
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.0200	15,00	15,30
		2. Кровельные работы				
8	CR03A	(Установка прижимной планки-рейки сечением 50*25 мм для крепления пленки) - 912 м/п)	m3			4 651,25
	71240100 107001	Dulgher	h-om	20.0000	41,97	839,40
	20101029 00900	Lechii rotund de rasinoase	m3	1.0000	3 000,00	3 000,00



1	2	3	4	5	6	7
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0.2500	3 000,00	736,84
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.0000	15,00	75,00
9	CE17A	(Дополнительный полимерный слой - антиконденсатная пленка)	m2			17,99
	71340300 12200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	8,00	9,48
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: жоблоков, прогонов, стоек, затяжек, стропил, реек)	m3			141,97
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0.8500	41,97	35,67
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	10,00	17,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	11,00	73,70
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	50,00	0,60
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	15,00	15,00
11	CE30A	(Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30 мм = 11.61 м3 с шагом 350 мм по проекту)= 3870 м/п)	m2			43,84
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	32,60
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	15,00	1,80
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий: обрешетка 1006,2 м2)	100 m2			507,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3.1600	41,97	132,63
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.0000	10,00	60,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000	11,00	253,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400	50,00	1,99
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000	15,00	60,00
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa-acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			274,23
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4.3900	41,97	184,23
	24621061 10602	Natriu fluor	kg	9.0000	10,00	90,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами = 138 м/п)	m2			162,69
	72130500 13100	Timchigiu	h-om	0.9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	41,97	10,49
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	80,00	96,60
	27104036 40000	Tabla pentru protectia anticoroziva	kg	0.5000	15,00	7,87



1	2	3	4	5	6	7
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc		25,00	3,23
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,05
15	CF42A	Executarea lucamelor (Устройство слуховых окон и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок- 0,9 м3)	buc			1 076,56
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	41,97	250,56
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	25,00	100,00
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	50,00	25,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2 м всего 65 шт)	m			34,78
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	27431235 49027	Sнегозадержатели	m	1,0000	25,00	25,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
17	CF20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой ф 125 mm)	m			158,64
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	110,00	118,96
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,00	1,24
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	11,00	1,13
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	10,00	2,06
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
18	CF22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой- в том числе воронки - 8 шт в комплекте колена)	m			186,84
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	120,00	128,53
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	18	Воронки	buc		85,00	8,95
	28752740 00050	Elemente de racordare	buc	0,2500	11,00	2,81



1	2	3	4	5	6	7
19	CE05B1	(Устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщиной 0.6 мм/1 м2 = 5 кг)	m2			127,75
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0.9500	41,97	39,87
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	15,00	87,41
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0.0300	15,00	0,47
20	CE05B1	(Устройство отлива над кранизом из листовой оцинкованной стали, толщиной 0.6мм/1 м2 = 5,0 кг)	m2			127,74
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0.9500	41,97	39,85
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	15,00	87,42
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0.0300	15,00	0,47
21	CE05B1	(Изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,6мм/ 1 м2 = 5,0 кг)	m2			127,74
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0.9500	41,97	39,85
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	15,00	87,42
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0.0300	15,00	0,47
		3. Пожарная лестница				
22	C1.17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4 мм и 25*3 мм, полоса 80*4 мм и 40*4 мм на сварке и на распорных болтах M12= 20 шт)	kg			24,51
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0.1900	41,97	7,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	41,97	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0.0100	41,97	0,42
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	15,00	15,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	40,00	0,20
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	50,00	0,50
23	CN29A22	Vopsitorii (Окраска вручную красками эмаиевыми ПФ-115 за два раза по грунтовке)	l			1 086,12
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	9.9400	41,97	417,06
	24302261 01755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5.3000	45,00	239,06
	24301161 04213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4.6000	50,00	231,25
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6.6000	30,00	198,75



Оферта

L.S.

Утверждаю:

Инвестор

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Капитальный ремонт крыши здания
райадминистрации района Вулканешты
АТО Гагаузия**
(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета

Сметная стоимость 469 631,05 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	240,41	41,97	10 090,01
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,44	41,97	3 166,23
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,85	41,97	1 252,80
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	213,70	41,97	8 968,99
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,59	41,97	66,73
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,59	41,97	66,73
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 073,22	41,97	45 043,04
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,21	41,97	1 267,91
9.	7422010060100	Timplar	h-om	11,70	41,97	491,05
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,54	41,97	232,51
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	745,21	41,97	31 276,46
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,77	41,97	4 229,33
		Итого по затратам труда				106 151,79

Материальные ресурсы:

1.	18	Воронки	buc	8,00	85,00	680,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,14	3 000,00	3 420,00
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,30	3 000,00	900,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,61	3 000,00	34 830,00
5.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,30	3 000,00	900,00
6.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,50	3 000,00	1 500,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,22	3 000,00	9 660,00
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	110,00	10,00	1 100,00
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	69,44	15,00	1 041,60
10.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,74	50,00	37,00
11.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,75	50,00	37,50
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,59	50,00	79,50
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	427,02	11,00	4 697,22
14.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,85	45,00	38,25
15.	2430226109444	Diluant alchidic D-005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,06	30,00	31,80
16.	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,54	10,00	905,40
17.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	138,00	25,00	3 450,00
18.	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,69	6,00	184,14



19.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,50	50,00	125,00
20.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,64	8,00	10 125,12
21.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,96	15,00	8 414,40
22.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	247,09	15,00	3 706,35
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 290,21	80,00	103 216,80
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,88	25,00	1 122,00
25.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,40	120,00	9 768,00
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	161,14	110,00	17 725,40
27.	2743123549027	Снегозадержатели	m	130,00	25,00	3 250,00
28.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	159,00	15,00	2 385,00
29.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,00	25,00	500,00
30.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,00	20,00	100,00
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,92	15,00	2 008,80
32.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,33	15,00	19,95
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,80	40,00	32,00
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	780,00	1,00	780,00
35.	2874115837745	Suruburi	buc	1 534,70	1,00	1 534,70
36.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,00	15,00	105,00
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,73	11,00	382,03
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,69	10,00	306,90
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	38,76	50,00	1 938,00
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,38	25,00	484,50
41.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,69	25,00	767,25
42.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,86	5,00	1 074,30
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	101,20	15,00	1 518,00
44.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 097,33	0,60	6 058,40
45.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 206,66	0,01	132,07
Итого по строительным материалам						241 072,38

Строительные машины:

1.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,93	250,00	232,50
Итого по строительным машинам						232,50

Всего:

Прямые затраты	p.	347 456,67
Соцфонд и мелстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	23 884,15
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 821,45
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	376 162,27
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп)* 2 %	2,00 %	7 523,24
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	383 685,51
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 673,70
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	391 359,21
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	78 271,84


Итого по смете:

469 631,0

5

Составил

Проверил



(должность, подпись)