

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului
Afacerilor Interne. bd. Stefan cel Mare , 75**

Valoarea de deviz 639 466,691 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE | | | | |
| | | 1.1. Incapere auxiliara Nr.7 | | | | |
| | | 1.1.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 2,000 | 14,265 | 28,530 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curentari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,000 | 3,890 | 11,671 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentrerealizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 4,200 | 10,374 | 43,572 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,700 | 33,276 | 455,887 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment | m2 | 13,700 | 21,602 | 295,947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|--------|---------|--------------------------------|
| 6 | RpCO56A | Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment | m2 | 2,090 | 27,239 | 56,930 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,400 | 18,607 | 751,714 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,800 | 121,251 | 339,502 |
| 9 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele simarunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,800 | 22,694 | 63,543 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,800 | 141,821 | 397,100 |
| | | | | | | |
| | | Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu | | | | 2 444,396 1 926,136 |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 40,400 | 7,595 | 306,846 |
| 12 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 | 30,056 | 90,169 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 72,800 | 18,008 | 1 310,955 |
| 14 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | 40,400 | 335,032 | 13 535,310 |
| 15 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 2,500 | 427,142 | 1 067,855 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|-----------|----------------------------------|
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,600 | 96,690 | 3 345,459 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,300 | 148,066 | 488,619 |
| 18 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 7,000 | 36,708 | 256,959 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,400 | 23,322 | 942,227 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,400 | 44,362 | 1 792,213 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 40,400 | 4,745 | 191,706 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 40,400 | 60,742 | 2 453,980 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 25 782,298 15 389,969 |
| | | 1.1.3. Pardosele | | | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 13,700 | 7,595 | 104,054 |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,850 | 1 102,231 | 936,896 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,700 | 148,101 | 2 028,986 |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli | m2 | 13,700 | 49,610 | 679,654 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|----|--------|---------|---------------------------------|
| | K=2 | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | | | | |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 13,700 | 279,169 | 3 824,622 |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 15,540 | 169,601 | 2 635,605 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 10 209,817 2 431,370 |
| | | 1.1.4. Tavan | | | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 13,700 | 7,595 | 104,054 |
| 30 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 13,700 | 175,340 | 2 402,153 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,700 | 23,322 | 319,517 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,700 | 44,363 | 607,776 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 13,700 | 4,745 | 65,009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-----------|--------------------------------|
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,700 | 60,742 | 832,159 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 330,668 3 246,733 |
| | | 1.1.5. Timplarie | | | | |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,090 | 4 858,825 | 10 154,945 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 10 154,945 596,268 |
| | | 1.1.6. Diverse | | | | |
| 36 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 4,200 | 71,519 | 300,378 |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 2,000 | 493,435 | 986,870 |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 3,000 | 104,113 | 312,338 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|--------|---------|----------------------------------|
| | | Total Diverse Inclusiv salariu | | | | 1 599,586 352,599 |
| | | Total Incapere auxiliara Nr.7 Inclusiv salariu | | | | 54 521,710 23 943,075 |
| | | 1.2. Incapere auxiliara Nr.8 1.2.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 39 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 2,000 | 14,265 | 28,530 |
| 40 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000 | 3,890 | 15,562 |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 4,200 | 10,374 | 43,572 |
| 42 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,700 | 33,276 | 389,333 |
| 43 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,700 | 21,602 | 252,743 |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,800 | 27,233 | 130,718 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43,230 | 18,606 | 804,348 |
| 46 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,820 | 121,241 | 341,901 |
| 47 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I | t | 2,820 | 22,694 | 63,997 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,820 | 141,986 | 400,400 |
| | | Total Demontari si evacuari | | | | 2 471,104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|--------|---------|------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 1 957,649 |
| | | 1.2.2. Pereti | | | | |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 43,230 | 7,595 | 328,326 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,000 | 30,056 | 120,225 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 77,810 | 18,007 | 1 401,134 |
| 52 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | 43,230 | 335,054 | 14 484,384 |
| 53 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 3,100 | 427,142 | 1 324,140 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,030 | 96,690 | 3 387,040 |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,100 | 148,059 | 607,043 |
| 56 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 10,110 | 36,705 | 371,091 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,230 | 23,322 | 1 008,220 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,230 | 44,361 | 1 917,731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|----|--------|-----------|----------------------------------|
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 43,230 | 4,745 | 205,130 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 43,230 | 60,741 | 2 625,814 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 27 780,278 16 501,391 |
| | | 1.2.3. Pardosele | | | | |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 11,700 | 7,595 | 88,864 |
| 62 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,880 | 1 101,975 | 969,738 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,700 | 148,097 | 1 732,730 |
| 64 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 11,700 | 49,617 | 580,521 |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 11,700 | 279,177 | 3 266,375 |
| 66 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,600 | 169,606 | 2 645,859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----|--------|-----------|--------------------------------|
| | | (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | | | | |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 9 284,087 2 167,991 |
| | | 1.2.4. Tavan | | | | |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 11,700 | 7,595 | 88,864 |
| 68 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 11,700 | 175,338 | 2 051,453 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,700 | 23,323 | 272,881 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,700 | 44,363 | 519,050 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 11,700 | 4,745 | 55,519 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,700 | 60,741 | 710,675 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 3 698,442 2 772,754 |
| | | 1.2.5. Timplarie | | | | |
| 73 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , | m2 | 1,240 | 2 975,888 | 3 690,101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|-----------|----------------------------------|
| | | sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. | | | | |
| 74 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,560 | 4 876,975 | 17 362,031 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 21 052,132 1 131,977 |
| | | 1.2.6. Diverse | | | | |
| 75 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 4,200 | 71,519 | 300,378 |
| 76 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 2,000 | 493,435 | 986,870 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 4,000 | 104,113 | 416,452 |
| | | Total Diverse Inclusiv salariu | | | | 1 703,700 372,700 |
| | | Total Incapere auxiliara Nr.8 Inclusiv salariu | | | | 65 989,743 24 904,462 |
| | | 1.3. Incapere auxiliara Nr.9 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|--------|---------|--------------------------------|
| | | 1.3.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 78 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 3,000 | 14,265 | 42,794 |
| 79 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 | 3,890 | 23,342 |
| 80 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 6,800 | 10,374 | 70,546 |
| 81 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,500 | 33,276 | 648,889 |
| 82 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,500 | 21,602 | 421,239 |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8,580 | 27,236 | 233,684 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 90,070 | 18,606 | 1 675,859 |
| 85 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,200 | 121,251 | 630,504 |
| 86 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,200 | 22,694 | 118,009 |
| 87 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,200 | 141,942 | 738,100 |
| | | | | | | |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 4 602,966 3 656,586 |
| | | 1.3.2. Pereti | | | | |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 90,070 | 7,595 | 684,073 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|---------|---------|------------|
| 89 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 | 30,431 | 243,450 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 162,120 | 18,004 | 2 918,880 |
| 91 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | 90,070 | 335,040 | 30 177,063 |
| 92 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 4,150 | 427,167 | 1 772,742 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,820 | 96,689 | 7 621,064 |
| 94 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,100 | 148,060 | 1 051,223 |
| 95 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 36,180 | 36,707 | 1 328,043 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,070 | 23,322 | 2 100,645 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 90,070 | 44,363 | 3 995,732 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 90,070 | 4,745 | 427,383 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 90,070 | 60,741 | 5 470,973 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----|--------|-----------|----------------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 57 791,271 34 567,114 |
| | | 1.3.3. Pardosele | | | | |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 19,500 | 7,595 | 148,106 |
| 101 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,200 | 1 102,193 | 1 322,631 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,500 | 148,172 | 2 889,346 |
| 103 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 19,500 | 49,524 | 965,721 |
| 104 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 19,500 | 279,172 | 5 443,848 |
| 105 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 31,380 | 169,602 | 5 322,120 |
| | | Total Pardosele | | | | 16 091,772 3 759,877 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----|--------|-----------|--------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.3.4. Tavan | | | | |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 19,500 | 7,595 | 148,106 |
| 107 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 19,500 | 175,341 | 3 419,150 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,500 | 23,323 | 454,791 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,500 | 44,361 | 865,041 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 19,500 | 4,745 | 92,531 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 19,500 | 60,742 | 1 184,469 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 6 164,088 4 621,276 |
| | | 1.3.5. Timplarie | | | | |
| 112 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. | m2 | 1,240 | 2 975,888 | 3 690,101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------|---------------------------------|
| 113 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,560 | 4 876,975 | 17 362,031 |
| 114 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 3,780 | 4 501,649 | 17 016,232 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 38 068,364 1 355,027 |
| | | 1.3.6. Diverse | | | | |
| 115 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 6,800 | 71,561 | 486,612 |
| 116 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 3,000 | 493,435 | 1 480,306 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|---------|-----------------------------------|
| | | Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | | | | |
| 117 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 6,000 | 104,113 | 624,677 |
| | | | | | | |
| | | Total Diverse Inclusiv salariu | | | | 2 591,595 589,525 |
| | | | | | | |
| | | Total Incapere auxiliara Nr.9 Inclusiv salariu | | | | 125 310,056 48 549,405 |
| | | 1.4. Incapere auxiliara Nr.10 1.4.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 118 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 1,000 | 14,265 | 14,265 |
| 119 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,000 | 3,890 | 11,671 |
| 120 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 4,200 | 10,374 | 43,572 |
| 121 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,800 | 33,276 | 292,832 |
| 122 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,800 | 21,602 | 190,098 |
| 123 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,800 | 27,233 | 130,718 |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 36,540 | 18,607 | 679,891 |
| 125 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,300 | 121,251 | 278,877 |
| 126 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto | t | 2,300 | 22,694 | 52,196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|---------|--------------------------------|
| | | categoria 1 | | | | |
| 127 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,300 | 141,804 | 326,150 |
| | | | | | | |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 2 020,270 1 604,660 |
| | | 1.4.2. Pereti | | | | |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 36,540 | 7,595 | 277,516 |
| 129 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 | 30,056 | 60,112 |
| 130 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 65,770 | 18,001 | 1 183,954 |
| 131 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuiei 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | 36,540 | 335,060 | 12 243,092 |
| 132 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 1,800 | 427,142 | 768,856 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,680 | 96,691 | 2 966,486 |
| 134 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,100 | 148,059 | 607,043 |
| 135 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 12,000 | 36,708 | 440,501 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de | m2 | 36,540 | 23,323 | 852,205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----|--------|-----------|----------------------------------|
| | | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,540 | 44,363 | 1 621,016 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 36,540 | 4,745 | 173,377 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 36,540 | 60,742 | 2 219,510 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 413,668 13 977,753 |
| | | 1.4.3. Pardosele | | | | |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 8,800 | 7,595 | 66,838 |
| 141 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,700 | 1 102,193 | 771,535 |
| 142 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,800 | 148,073 | 1 303,044 |
| 143 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 8,800 | 49,593 | 436,422 |
| 144 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul | m2 | 8,800 | 279,177 | 2 456,759 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|----|--------|-----------|--------------------------------|
| | | suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | | | | |
| 145 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 12,600 | 169,607 | 2 137,049 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 7 171,647 1 662,692 |
| | | 1.4.4. Tavan | | | | |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 8,800 | 7,595 | 66,838 |
| 147 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 8,800 | 175,343 | 1 543,015 |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,800 | 23,323 | 205,243 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,800 | 44,363 | 390,396 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 8,800 | 4,745 | 41,758 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 8,800 | 60,743 | 534,536 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 2 781,786 2 085,514 |
| | | 1.4.5. Timplarie | | | | |
| 152 | CK12A | Usi metalice confectionate din | m2 | 3,560 | 4 858,833 | 17 297,447 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------|---------------------------------|
| | | profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| 153 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. | m2 | 1,240 | 2 975,888 | 3 690,101 |
| | | | | | | |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 20 987,548 1 074,269 |
| | | 1.4.6. Diverse | | | | |
| 154 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 4,200 | 71,519 | 300,378 |
| 155 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 1,000 | 493,435 | 493,435 |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 3,000 | 104,113 | 312,338 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|---------|----------------------------------|
| | | Total Diverse Inclusiv salariu | | | | 1 106,151 334,444 |
| | | Total Incapere auxiliara Nr.10 Inclusiv salariu | | | | 57 481,070 20 739,332 |
| | | 1.5. Coridor Nr.11 | | | | |
| | | 1.5.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 157 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 5,000 | 14,265 | 71,324 |
| 158 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 | 3,890 | 23,342 |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,600 | 33,276 | 1 118,088 |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 33,600 | 21,602 | 725,828 |
| 161 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 93,710 | 18,606 | 1 743,602 |
| 162 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 6,500 | 121,251 | 788,130 |
| 163 | TrI1AA01 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I | t | 6,500 | 22,694 | 147,511 |
| 164 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 6,500 | 141,900 | 922,350 |
| | | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu | | | | 5 540,175 4 326,580 |
| | | 1.5.2. Pereti | | | | |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 93,710 | 7,595 | 711,711 |
| 166 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa | buc | 8,000 | 30,431 | 243,450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|----|---------|---------|------------|
| | | instalatii sau consolidari | | | | |
| 167 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 168,670 | 18,005 | 3 036,823 |
| 168 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | 93,710 | 335,032 | 31 395,883 |
| 169 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 3,900 | 427,142 | 1 665,854 |
| 170 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,360 | 96,689 | 7 769,964 |
| 171 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 10,200 | 148,055 | 1 510,157 |
| 172 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 93,710 | 36,710 | 3 440,094 |
| 173 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,710 | 23,322 | 2 185,537 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,710 | 44,362 | 4 157,165 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 93,710 | 4,745 | 444,647 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 93,710 | 60,743 | 5 692,184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----|--------|-----------|----------------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 62 253,469 36 971,963 |
| | | 1.5.3. Pardosele | | | | |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 33,600 | 7,595 | 255,199 |
| 178 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 2,200 | 1 102,192 | 2 424,823 |
| 179 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,600 | 148,135 | 4 977,341 |
| 180 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 33,600 | 49,582 | 1 665,955 |
| 181 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 33,600 | 279,169 | 9 380,085 |
| 182 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 31,670 | 169,605 | 5 371,385 |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 24 074,788 5 766,155 |
| | | 1.5.4. Tavan | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------|------------------------------------|
| 183 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 33,600 | 335,373 | 11 268,533 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 11 268,533 4 792,973 |
| | | 1.5.5. Diverse | | | | |
| 184 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 5,000 | 493,435 | 2 467,176 |
| 185 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 6,000 | 20,100 | 120,602 |
| | | Total Diverse Inclusiv salariu | | | | 2 587,778 211,378 |
| | | Total Coridor Nr.11 Inclusiv salariu | | | | 105 724,743 52 069,049 |
| | | Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu | | | | 409 027,322 170 205,323 |

| | | | |
|--|--|----------|--------------------|
| | Total | lei | 409 027,322 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 40 849,278 |
| | Cheltuieli de transport | 4,00 % | 9 327,459 |
| | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 % | 4 663,730 |
| | Cheltuieli de regie | 9,50 % | 38 857,596 |
| | Beneficiu | 6,00 % | 30 163,524 |
| | TOTAL | 100,00 + | 532 888,909 |
| | TVA | 20,00 % | 106 577,782 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 639 466,691 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului
Afacerilor Interne. bd. Stefan cel Mare , 75**

Valoarea de deviz 639 466,691 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,773 | 64,84 | 50,122 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 882,208 | 64,84 | 57 202,369 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 160,942 | 64,84 | 10 435,480 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 439,818 | 64,84 | 28 517,799 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,679 | 64,84 | 886,947 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,447 | 64,84 | 223,503 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,516 | 64,84 | 357,657 |
| 8. | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 42,716 | 64,84 | 2 769,706 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 165,870 | 64,84 | 10 755,011 |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 33,174 | 64,84 | 2 151,002 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,387 | 64,84 | 608,653 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 21,340 | 64,84 | 1 383,683 |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,640 | 64,84 | 949,256 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 220,784 | 64,84 | 14 315,633 |
| 15. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,425 | 64,84 | 157,237 |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 46,629 | 64,84 | 3 023,425 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 150,013 | 64,84 | 9 726,845 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,556 | 64,84 | 2 824,170 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 321,033 | 64,84 | 20 815,778 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,257 | 64,84 | 276,025 |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,798 | 64,84 | 2 775,022 |
| Total manopera | | | | | | 186 374,829 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|-------|--------|--------|
| 1. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,215 | 450,00 | 96,750 |
|----|---------------|---|----|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 21,326 | 450,00 | 9 596,700 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,962 | 48,00 | 862,176 |
| 4. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,426 | 215,00 | 91,590 |
| 5. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 436,237 | 0,10 | 243,623 |
| 6. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 164,151 | 1,00 | 164,151 |
| 7. | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasa din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic | m2 | 3,720 | 2 850,00 | 10 602,000 |
| 8. | 20301129391503 | Usi confectionate din profile din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 3,780 | 4 350,00 | 16 443,000 |
| 9. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 32,000 | 0,60 | 19,200 |
| 10. | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,619 | 65,00 | 170,235 |
| 11. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,828 | 90,00 | 344,520 |
| 12. | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 66,741 | 36,00 | 2 402,676 |
| 13. | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 53,646 | 17,00 | 911,982 |
| 14. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,019 | 115,00 | 2,185 |
| 15. | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 143,060 | 50,00 | 7 153,000 |
| 16. | 24302261000001 | Fuga | kg | 36,151 | 38,00 | 1 373,738 |
| 17. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 9,295 | 60,00 | 557,700 |
| 18. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 8,640 | 32,00 | 276,480 |
| 19. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 11,213 | 33,00 | 370,029 |
| 20. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,345 | 140,00 | 188,300 |
| 21. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 53,646 | 25,00 | 1 341,150 |
| 22. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 39,245 | 5,00 | 196,225 |
| 23. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 393,415 | 6,00 | 2 360,490 |
| 24. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 284,765 | 2,00 | 14 569,530 |
| 25. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 | 3 000,00 | 6,000 |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 21,539 | 2,50 | 53,847 |
| 27. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 427,885 | 2,00 | 4 855,770 |
| 28. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 377,285 | 8,20 | 3 093,737 |
| 29. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 420,768 | 2,60 | 1 093,998 |
| 30. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 90,819 | 150,00 | 13 622,850 |
| 31. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 5,408 | 140,00 | 757,120 |
| 32. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 16,973 | 1 700,00 | 28 854,100 |
| 33. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 564,307 | 5,00 | 2 821,535 |
| 34. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 188,966 | 5,00 | 944,830 |
| 35. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,970 | 115,00 | 111,550 |
| 36. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,736 | 18,00 | 49,248 |
| 37. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 35,280 | 180,00 | 6 350,400 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|---------|----------|--------------------|
| 38. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,472 | 19,00 | 103,968 |
| 39. | 27431235490251 | Coltare din aluminiu | m | 166,949 | 15,00 | 2 504,235 |
| 40. | 27461673351001 | Priza | buc | 16,320 | 68,00 | 1 109,760 |
| 41. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 16,000 | 12,00 | 192,000 |
| 42. | 28121063060003 | usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF | m2 | 12,770 | 4 500,00 | 57 465,000 |
| 43. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 41,715 | 30,00 | 1 251,450 |
| 44. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 13,905 | 74,00 | 1 028,970 |
| 45. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 6,180 | 49,00 | 302,820 |
| 46. | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 mm) | kg | 552,642 | 15,00 | 8 289,630 |
| 47. | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 6,063 | 950,00 | 5 759,850 |
| 48. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,753 | 80,00 | 140,240 |
| 49. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 984,000 | 0,60 | 590,400 |
| 50. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 741,600 | 0,60 | 444,960 |
| 51. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 432,600 | 0,60 | 259,560 |
| 52. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40 | buc | 32,000 | 0,60 | 19,200 |
| 53. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 114,373 | 120,00 | 13 724,760 |
| 54. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 134,400 | 0,80 | 107,520 |
| 55. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 13,520 | 2,00 | 27,040 |
| 56. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 13,520 | 390,00 | 5 272,800 |
| 57. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 13,520 | 65,00 | 878,800 |
| 58. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,260 | 10,00 | 102,600 |
| 59. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 22,594 | 15,00 | 338,910 |
| 60. | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,930 | 15,00 | 118,950 |
| 61. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 40,129 | 5,00 | 200,645 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 255 339,199 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,255 | 500,00 | 127,500 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 2,619 | 35,00 | 91,665 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,538 | 35,00 | 298,830 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,328 | 550,00 | 180,400 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 35,640 | 35,00 | 1 247,400 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,830 | 30,00 | 174,900 |
| 7. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 5,499 | 15,00 | 82,485 |
| 8. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 5,340 | 45,00 | 240,300 |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,936 | 45,00 | 267,120 |
| 10. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,467 | 40,00 | 58,680 |
| 11. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 32,037 | 1,50 | 48,056 |
| 12. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,852 | 40,00 | 34,080 |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,062 | 550,00 | 2 784,100 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 6 170,890 |

| | | |
|--|----------|-------------|
| Total | lei | 409 027,322 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 40 849,278 |
| Cheltuieli de transport | 4,00 % | 9 327,459 |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 % | 4 663,730 |
| Cheltuieli de regie | 9,50 % | 38 857,596 |
| Beneficiu | 6,00 % | 30 163,524 |
| TOTAL | 100,00 + | 532 888,909 |
| TVA | 20,00 % | 106 577,782 |

Total deviz:**639 466,6****91**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a edificiului Investitor
nr.28 (cazarma) la interior si la exterior, din
cadrul Regimentului de Stat Major, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE | | | | |
| | | 1.1. Incapere auxiliara Nr.7 | | | | |
| | | 1.1.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | | | 14,265 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 64,84 | 14,265 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curentari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,890 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,890 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentrerealizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 10,374 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 64,84 | 10,374 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 33,276 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 65,00 | 1,950 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment | m2 | | | 21,602 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| 6 | RpCO56A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | | | 27,239 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| | | saumortar de ciment | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,620 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,620 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sauexterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 18,607 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,350 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 121,251 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 64,84 | 121,251 |
| 9 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele simarunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 22,694 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,694 |
| 10 | Ts150B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | | | 141,821 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,821 |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 12 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 30,056 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 64,84 | 21,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,00 | 0,660 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,450 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 18,008 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 64,84 | 1,621 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 64,84 | 0,324 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 mm) | kg | 1,0100 | 15,00 | 15,150 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,090 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,190 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,332 |
| 14 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | | | 335,032 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 64,84 | 163,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 64,84 | 35,014 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,00 | 37,800 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 450,00 | 24,304 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,189 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 700,00 | 73,428 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 35,00 | 0,252 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,648 |
| 15 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 427,142 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,132 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,242 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 140,00 | 49,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 74,00 | 66,600 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 49,00 | 19,600 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,60 | 28,800 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,60 | 16,800 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 30,00 | 81,000 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96,690 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,105 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 14,280 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,765 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,480 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 148,066 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 64,84 | 96,356 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,00 | 9,600 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,60 | 37,986 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 15,00 | 0,168 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,768 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 40,00 | 1,188 |
| 18 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 36,708 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,858 |
| | 27431235490251 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 15,00 | 15,750 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,600 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,322 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,004 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,362 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,035 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,742 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | | 1.1.3. Pardosele | | | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru | m3 | | | 1 102,231 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| | | ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 64,84 | 104,431 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 950,00 | 988,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 35,00 | 9,800 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 148,101 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 700,00 | 56,088 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 450,00 | 18,887 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,539 |
| 26 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | | | 49,610 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 12,968 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 2,594 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 1 700,00 | 18,737 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 8,600 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 450,00 | 6,307 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,209 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,135 |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | | | 279,169 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,324 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 150,00 | 156,044 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,00 | 32,320 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 38,00 | 15,735 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,020 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,046 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 35,00 | 0,064 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 40,00 | 0,672 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,945 |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | | | 169,601 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 120,00 | 128,517 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,838 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,630 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 33,00 | 3,466 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,250 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,031 |
| | | 1.1.4. Tavan | | | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 30 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a | m2 | | | 175,340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 64,84 | 148,805 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 21,420 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 4,146 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,878 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,322 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,004 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,363 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,036 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,742 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | | 1.1.5. Timplarie | | | | |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 4 858,825 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 64,84 | 229,546 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,316 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 64,84 | 17,498 |
| | 28121063060003 | usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF | m2 | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 10,00 | 2,799 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 80,00 | 11,215 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,00 | 2,800 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 450,00 | 2,153 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 60,00 | 42,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,014 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 500,00 | 10,048 |
| | | 1.1.6. Diverse | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|---------|
| 36 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | | | 71,519 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 64,84 | 60,950 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 115,00 | 5,750 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 215,00 | 4,710 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 115,00 | 0,110 |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | | | 493,435 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 64,84 | 18,155 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 390,00 | 405,600 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 65,00 | 67,600 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,080 |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 104,113 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,100 |
| | 27461673351001 | Priza | buc | 1,0200 | 68,00 | 69,360 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,50 | 0,012 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 48,00 | 0,240 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | | 1.2. Incapere auxiliara Nr.8 | | | | |
| | | 1.2.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 39 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | | | 14,265 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 64,84 | 14,265 |
| 40 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,890 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,890 |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 10,374 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 64,84 | 10,374 |
| 42 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 33,276 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 65,00 | 1,950 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| 43 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 21,602 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 27,233 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,616 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,616 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 18,606 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,725 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,350 |
| 46 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 121,241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 64,84 | 121,241 |
| 47 | TrIIAA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 22,694 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,694 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | | | 141,986 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,986 |
| | | 1.2.2. Pereti | | | | |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 30,056 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 64,84 | 21,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,00 | 0,660 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,450 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 18,007 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 64,84 | 1,621 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 64,84 | 0,324 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 mm) | kg | 1,0100 | 15,00 | 15,150 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,090 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,190 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,332 |
| 52 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | | | 335,054 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 64,84 | 163,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 64,84 | 35,013 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,00 | 37,800 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 450,00 | 24,296 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,189 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 700,00 | 73,458 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 35,00 | 0,252 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,649 |
| 53 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 427,142 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,132 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,242 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 140,00 | 49,000 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 74,00 | 66,600 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 49,00 | 19,600 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,60 | 28,800 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,60 | 16,800 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 30,00 | 81,000 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96,690 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,106 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 14,280 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,765 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,480 |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 148,059 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 64,84 | 96,359 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,00 | 9,600 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,60 | 37,986 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 15,00 | 0,168 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,766 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 40,00 | 1,180 |
| 56 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 36,705 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,861 |
| | 27431235490251 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 15,00 | 15,749 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,445 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,600 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,322 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,005 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,361 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,177 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,035 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,741 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,661 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,399 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | | 1.2.3. Pardosele | | | | |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 62 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 101,975 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 64,84 | 104,407 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 950,00 | 987,784 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 35,00 | 9,784 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 148,097 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 700,00 | 56,085 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|---------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 450,00 | 18,885 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,538 |
| 64 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | | | 49,617 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 12,968 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 2,594 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 1 700,00 | 18,744 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 8,600 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 450,00 | 6,308 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,209 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,135 |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | | | 279,177 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,324 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 150,00 | 156,051 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,00 | 32,320 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 38,00 | 15,736 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,020 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,045 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 35,00 | 0,063 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 40,00 | 0,674 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,945 |
| 66 | CII4A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | | | 169,606 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 120,00 | 128,523 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,838 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,630 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 33,00 | 3,465 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,250 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,031 |
| | | 1.2.4. Tavan | | | | |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 68 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | | | 175,338 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 64,84 | 148,805 |
| | 2653102100831 | Ameztec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 21,420 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 4,146 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,877 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,323 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,005 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,363 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,036 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,741 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,029 |
| | | 1.2.5. Timplarie | | | | |
| 73 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. | m2 | | | 2 975,888 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 64,84 | 42,773 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,549 |
| | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic | m2 | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,400 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 90,00 | 42,315 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 140,00 | 23,145 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 10,00 | 8,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,706 |
| 74 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 4 876,975 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 | 64,84 | 242,494 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,312 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 64,84 | 17,503 |
| | 28121063060003 | usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 | m2 | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|---------|
| | | kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF | | | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 10,00 | 2,699 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 80,00 | 10,809 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 | 2,00 | 2,720 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 450,00 | 1,770 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 | 60,00 | 45,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,017 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 500,00 | 9,972 |
| | | 1.2.6. Diverse | | | | |
| 75 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | | | 71,519 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 64,84 | 60,950 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 115,00 | 5,750 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 215,00 | 4,710 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 115,00 | 0,110 |
| 76 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | | | 493,435 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 64,84 | 18,155 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 390,00 | 405,600 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 65,00 | 67,600 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,080 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 104,113 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,101 |
| | 27461673351001 | Priza | buc | 1,0200 | 68,00 | 69,360 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,50 | 0,013 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 48,00 | 0,240 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | | 1.3. Incapere auxiliara Nr.9 | | | | |
| | | 1.3.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 78 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | | | 14,265 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 64,84 | 14,265 |
| 79 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,890 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,890 |
| 80 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 10,374 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 64,84 | 10,374 |
| 81 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 33,276 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 65,00 | 1,950 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| 82 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 21,602 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 27,236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|---------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,618 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,618 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 18,606 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,350 |
| 85 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 121,251 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 64,84 | 121,251 |
| 86 | TrIIAA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 22,694 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,694 |
| 87 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | | | 141,942 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,942 |
| | | 1.3.2. Pereti | | | | |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 89 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 30,431 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 64,84 | 21,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,00 | 0,660 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,375 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,450 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 18,004 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 64,84 | 1,621 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 64,84 | 0,324 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 mm) | kg | 1,0100 | 15,00 | 15,150 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,090 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,190 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,329 |
| 91 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuielii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | | | 335,040 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 64,84 | 163,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 64,84 | 35,014 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,00 | 37,800 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 450,00 | 24,301 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,189 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 700,00 | 73,440 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 35,00 | 0,252 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,648 |
| 92 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 427,167 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,132 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,250 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 140,00 | 49,017 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 74,00 | 66,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 49,00 | 19,600 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,60 | 28,800 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,60 | 16,800 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 30,00 | 81,000 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96,689 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,104 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 14,280 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,765 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,480 |
| 94 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 148,060 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 64,84 | 96,356 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,00 | 9,600 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,60 | 37,986 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 15,00 | 0,169 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,765 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 40,00 | 1,183 |
| 95 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 36,707 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,859 |
| | 27431235490251 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 15,00 | 15,750 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,448 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,600 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,322 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,004 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,363 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,035 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,741 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | | 1.3.3. Pardosele | | | | |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 101 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa | m3 | | | 1 102,193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| | | demontare) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 64,84 | 104,392 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 950,00 | 988,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 35,00 | 9,800 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 148,172 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 700,00 | 56,144 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 450,00 | 18,900 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,540 |
| 103 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | | | 49,524 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 12,968 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 2,594 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 1 700,00 | 18,656 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 8,600 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 450,00 | 6,300 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,210 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,136 |
| 104 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | | | 279,172 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,324 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 150,00 | 156,046 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,00 | 32,320 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 38,00 | 15,736 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,020 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,045 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 35,00 | 0,063 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 40,00 | 0,673 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,945 |
| 105 | CII4A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | | | 169,602 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 120,00 | 128,520 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,837 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,630 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 33,00 | 3,465 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,250 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,030 |
| | | 1.3.4. Tavan | | | | |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 107 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 175,341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 64,84 | 148,806 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 21,420 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 4,148 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,877 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,323 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,005 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,361 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,034 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,742 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | | 1.3.5. Timplarie | | | | |
| 112 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. | m2 | | | 2 975,888 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 64,84 | 42,773 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,549 |
| | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic | m2 | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,400 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,4700 | 90,00 | 42,315 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 140,00 | 23,145 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 10,00 | 8,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,706 |
| 113 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 4 876,975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | (ATENȚIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 | 64,84 | 242,494 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,312 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 64,84 | 17,503 |
| | 28121063060003 | usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF | m2 | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 10,00 | 2,699 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 80,00 | 10,809 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 | 2,00 | 2,720 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 450,00 | 1,770 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 | 60,00 | 45,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,017 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 500,00 | 9,972 |
| 114 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | | | 4 501,649 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 64,84 | 52,524 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 20301129391503 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 1,0000 | 4 350,00 | 4 350,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,400 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 90,00 | 49,500 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 140,00 | 27,037 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 10,00 | 10,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,704 |
| | | 1.3.6. Diverse | | | | |
| 115 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENȚIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | | | 71,561 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 64,84 | 60,950 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 115,00 | 5,750 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 215,00 | 4,743 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 115,00 | 0,118 |
| 116 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | | | 493,435 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 64,84 | 18,155 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 390,00 | 405,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|---------|
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 65,00 | 67,600 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,080 |
| 117 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 104,113 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,100 |
| | 27461673351001 | Priza | buc | 1,0200 | 68,00 | 69,360 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,50 | 0,013 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 48,00 | 0,240 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | | 1.4. Incapere auxiliara Nr.10 | | | | |
| | | 1.4.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 118 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | | | 14,265 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 64,84 | 14,265 |
| 119 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,890 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,890 |
| 120 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | | | 10,374 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 64,84 | 10,374 |
| 121 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 33,276 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 65,00 | 1,950 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| 122 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 21,602 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| 123 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 27,233 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,616 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 64,84 | 13,616 |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 18,607 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,350 |
| 125 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 121,251 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 64,84 | 121,251 |
| 126 | TrIIAA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I | t | | | 22,694 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,694 |
| 127 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | | | 141,804 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,804 |
| | | 1.4.2. Pereti | | | | |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|---------|
| 129 | RpCU07B | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 30,056 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 64,84 | 21,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,00 | 0,660 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,450 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| 130 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 18,001 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 64,84 | 1,621 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 64,84 | 0,324 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 mm) | kg | 1,0100 | 15,00 | 15,150 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,090 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,190 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,326 |
| 131 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | | | 335,060 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 64,84 | 163,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 64,84 | 35,014 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,00 | 37,800 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 450,00 | 24,298 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,189 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 700,00 | 73,462 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 35,00 | 0,252 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,648 |
| 132 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 427,142 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,132 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,242 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 140,00 | 49,000 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 74,00 | 66,600 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 49,00 | 19,600 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,60 | 28,800 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,60 | 16,800 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 30,00 | 81,000 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96,691 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,106 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 14,280 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,765 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,480 |
| 134 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 148,059 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 64,84 | 96,359 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,00 | 9,600 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,60 | 37,986 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 15,00 | 0,168 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,766 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 40,00 | 1,180 |
| 135 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 36,708 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,858 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 27431235490251 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 15,00 | 15,750 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,600 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,323 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,005 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,363 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,035 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,742 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | | 1.4.3. Pardosele | | | | |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 141 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 102,193 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 64,84 | 104,393 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 950,00 | 988,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 35,00 | 9,800 |
| 142 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 148,073 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 700,00 | 56,023 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 450,00 | 18,920 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,542 |
| 143 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | | | 49,593 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 12,968 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 2,594 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 1 700,00 | 18,739 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 8,600 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 450,00 | 6,290 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,211 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,133 |
| 144 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | | | 279,177 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,324 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 150,00 | 156,051 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,00 | 32,320 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 38,00 | 15,735 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,020 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,046 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 35,00 | 0,064 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 40,00 | 0,673 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,944 |
| 145 | CII4A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | | | 169,607 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 120,00 | 128,524 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,837 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,630 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 33,00 | 3,465 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,250 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,031 |
| | | 1.4.4. Tavan | | | | |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 147 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | | | 175,343 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 64,84 | 148,808 |
| | 2653102100831 | Ameestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 21,420 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 4,148 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 30,00 | 0,876 |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,323 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,005 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,363 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,036 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,743 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,031 |
| | | 1.4.5. Timplarie | | | | |
| 152 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 4 858,833 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 64,84 | 229,526 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 64,84 | 12,312 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 64,84 | 17,503 |
| | 28121063060003 | usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF | m2 | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 10,00 | 2,801 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 80,00 | 11,191 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,00 | 2,800 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 450,00 | 2,275 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 60,00 | 42,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,017 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 500,00 | 9,972 |
| 153 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. | m2 | | | 2 975,888 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 64,84 | 42,773 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 64,84 | 4,549 |
| | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic | m2 | 1,0000 | 2 850,00 | 2 850,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,400 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 90,00 | 42,315 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 140,00 | 23,145 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 10,00 | 8,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,706 |
| | | 1.4.6. Diverse | | | | |
| 154 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi | m2 | | | 71,519 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|---------|
| | | remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 64,84 | 60,950 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 115,00 | 5,750 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0220 | 215,00 | 4,710 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 115,00 | 0,110 |
| 155 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | | | 493,435 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 64,84 | 18,155 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 390,00 | 405,600 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 65,00 | 67,600 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,080 |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 104,113 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,100 |
| | 27461673351001 | Priza | buc | 1,0200 | 68,00 | 69,360 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,50 | 0,012 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 48,00 | 0,240 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,200 |
| | | 1.5. Coridor Nr.11 | | | | |
| | | 1.5.1. Demontari si evacuari | | | | |
| 157 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | | | 14,265 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 64,84 | 14,265 |
| 158 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,890 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 64,84 | 3,890 |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 33,276 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 64,84 | 14,913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 65,00 | 1,950 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 15,00 | 0,450 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 21,602 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,400 |
| 161 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 18,606 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,750 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,350 |
| 162 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | | | 121,251 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 64,84 | 121,251 |
| 163 | TrIIAA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 22,694 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,694 |
| 164 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | | | 141,900 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,900 |
| | | 1.5.2. Pereti | | | | |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | | | 7,595 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|---------|
| | | (Betongrunt) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 166 | RpCU07B | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 30,431 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 64,84 | 21,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,00 | 0,660 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,375 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 15,00 | 0,090 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,450 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| 167 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | | | 18,005 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 64,84 | 1,621 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 64,84 | 0,324 |
| | 2873122004100 | Plase sudate (VR 100x100x3 mm) | kg | 1,0100 | 15,00 | 15,150 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,090 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,190 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,300 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 550,00 | 0,329 |
| 168 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 | m2 | | | 335,032 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 64,84 | 163,397 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 64,84 | 35,013 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,00 | 37,800 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 450,00 | 24,298 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 15,00 | 0,189 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 700,00 | 73,435 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 35,00 | 0,252 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,648 |
| 169 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | | | 427,142 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 64,84 | 149,132 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,242 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 140,00 | 49,000 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 74,00 | 66,600 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 49,00 | 19,600 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,60 | 28,800 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,60 | 16,800 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 30,00 | 81,000 |
| 170 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96,689 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,105 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,00 | 14,280 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,765 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 30,00 | 0,480 |
| 171 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | | | 148,055 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 64,84 | 96,351 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0,3000 | 32,00 | 9,600 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,60 | 37,986 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 15,00 | 0,168 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 | 2,766 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 40,00 | 1,184 |
| 172 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | | | 36,710 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 64,84 | 16,859 |
| | 27431235490251 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 15,00 | 15,750 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,00 | 0,050 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 450,00 | 0,451 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,600 |
| 173 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 23,322 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,00 | 6,600 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 15,00 | 0,004 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,362 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,20 | 8,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,035 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | | | 4,745 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053032 | grund supraton sau analogic | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,550 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 60,743 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,662 |
| | 24301161038002 | vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 50,00 | 20,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 48,00 | 2,400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,030 |
| | | 1.5.3. Pardosele | | | | |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | | | 7,595 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,945 |
| | 24165861053031 | Betongrunt | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 178 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | | | 1 102,192 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 64,84 | 104,392 |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 | 950,00 | 988,000 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 35,00 | 9,800 |
| 179 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 148,135 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 64,84 | 38,904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 700,00 | 56,110 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,00 | 26,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 450,00 | 18,897 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,050 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,540 |
| 180 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 | m2 | | | 49,582 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|---------|
| | | Коэффициент к машинам=2,000 | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 64,84 | 12,968 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 2,594 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 1 700,00 | 18,720 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,00 | 8,600 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 450,00 | 6,295 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,210 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,135 |
| 181 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | | | 279,169 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,324 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 150,00 | 156,045 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,00 | 32,320 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 38,00 | 15,736 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,020 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 15,00 | 0,046 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 35,00 | 0,063 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 40,00 | 0,671 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,945 |
| 182 | CII4A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | | | 169,605 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,484 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 1,0200 | 120,00 | 128,522 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,00 | 1,838 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,630 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 33,00 | 3,465 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 1,50 | 0,450 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,251 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,030 |
| | | 1.5.4. Tavan | | | | |
| 183 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 335,373 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,726 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 64,84 | 132,922 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,200 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| | | 1.5.5. Diverse | | | | |
| 184 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | | | 493,435 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 64,84 | 18,155 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 390,00 | 405,600 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 65,00 | 67,600 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,080 |
| 185 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | | | 20,100 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 64,84 | 20,100 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.