

**Centrul Ftziopneumologic de  
Reabilitare pentru copii Cornesti**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie curente a dormitoarelor si coridor**

Valoarea de deviz 303 199,74 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatii interioare</b>				
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12.5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	555.0000	131.055 68.315	72 735.248 37 914.548
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Mesterul Manole)	m2	551.0000	27.453 14.735	15 126.769 8 118.710
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	551.0000	3.029 0.804	1 668.814 412.839
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie-apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Organici Volatili)	m2	551.0000	25.024 14.734	13 788.499 8 118.709
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	167.0000	111.440 53.580	18 610.480 8 947.860
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Mesterul Manole)	m2	167.0000	27.453 14.735	4 584.702 2 460.662

*[Signature]*

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	167.0000	3.029 0.804	505.793 134.218
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Organici Volatili)	m2	167.0000	25.024 14.734	4 179.091 2 460.661
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	91.0000	29.968 22.504	2 727.098 2 047.828
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	33.0000	3.029 0.804	99.947 26.522
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului,	m2	33.0000	46.990 32.684	1 550.663 1 078.565
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Organici Volatili)	m2	33.0000	25.024 14.734	825.808 486.238
13	CG36A	Pardoseli din placi OSB gr.12mm	m2	167.0000	99.957 34.827	16 692.820 5 816.110
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	167.0000	160.427 29.469	26 791.331 4 921.323
		<i>Total</i>	Lei			179 887.063
		<b>Total Reparatii interioare Inklusiv salariu</b>				<b>179 887,063 82 974,793</b>
		Total	Lei			179 887.06

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale, medicale	22.5 %			18 669.33
		Transportarea materialelor	10 %			9 622.28
		Total				208 178.67
		Cheltuieli de regie	14.5 %			30 185.91
		Total				238 364.58
		Beneficiu de deviz	6 %			14 301.87
		Total				252 666.45
		TVA	20 %			50 533.29
		<b>Total deviz:</b>				<b>303 199,74</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>82 974,80</b>

Intocmit

  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatie curente a dormitoarelor si coridor**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 303 199,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	36.1000		
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	323.1000	26.79	967.119
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	86.6700	26.79	8 655.850
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	167.0000	26.79	2 321.889
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	192.0500	26.79	4 473.930
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	435.5800	26.79	5 145.020
7.	7422010060100	Timplar	h-om	1 577.1000	26.79	11 669.187
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	279.6300	26.79	42 250.509
Total manopera						82 974.80

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.1017	300.00	30.510
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.7826	300.00	234.780
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37.5500	2.00	75.100
4.	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	112.6500	14.00	1 577.100
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	300.4000	22.00	6 608.800
6.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	5.0851	24.00	122.042
7.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	13.5604	20.00	271.208
8.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	33.9010	20.00	678.020
9.	2462106110131	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	101.7030	8.00	813.624
10.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	169.5050	10.00	1 695.050
11.	2523116716345	Covor PVC	m2	177.9802	100.00	17 798.020
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	202.1425	1.50	303.214
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0.1274	2 000.00	254.800
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45.0600	2.00	90.120
15.	2653102100831	Amestec uscat	kg	235.6200	1.40	329.868
16.	26531021008332	Chit Mesterul Manole	kg	757.4182	12.00	9 089.019
17.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	194.2500	75.00	14 568.750
18.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	58.4500	63.00	3 682.350
19.	26701122040511	Placi din placi OSB gr.12mm	m2	177.1035	60.00	10 626.210

	3					
20.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4.0681	20.00	81.362
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	375.5000	2.50	938.750
22.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 698.9000	0.50	849.450
23.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	643.1200	21.00	13 505.520
24.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	267.0900	18.00	4 807.620
25.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	34 155.000 0	0.13	4 440.150
26.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3.5x9,5 mm	buc	18 880.000 0	0.10	1 888.000
27.	2875276305105	Conector	buc	741.4800	1.00	741.480
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.0885	10.00	20.885
29.	4100126202818	Apa	m3	0.7180	10.00	7.180
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37.5500	2.50	93.875
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>96 222.85</b>

**Utilaje de constructii:**


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1365	50.00	6.825
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13.3450	50.00	667.250
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.5280	20.00	10.560
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.1365	35.00	4.778
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>689,41</b>

Total	Lei	179 887,06
Asigurari sociale, medicale	22.5 %	18 669,33
Transportarea materialelor	10 %	9 622,28
Total		208 178,67
Cheltuieli de regie	14.5 %	30 185,91
Total		238 364,58
Beneficiu de deviz	6 %	14 301,87
Total		252 666,45
TVA	20 %	50 533,29

**Total deviz:**

**303 199,74**

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Centrul Ftziopneumologic de Rehabilitare Investitor  
pentru copii Cornesti**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Reparatii interioare</b>						
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			131.055
	7422010060100	Timplar				68.315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	26,79	61,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	26,79	5,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	h-om	0,0500	26,79	1,34
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,9000	21,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	0,4000	18,00	7,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	48,0000	0,13	6,24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	0,50	1,35
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Mesterul Manole)	m2			27.453
	7122050013401	Zidar cat.1				14.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	26,79	12,06
	26531021008332	Chit Mesterul Manole	h-om	0,1000	26,79	2,68
	4100126202818	Apa	kg	1,0549	12,00	12,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0010	10,00	0,01
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3.029
	7141020013300	Zugrav vopsitor				0.804
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	h-om	0,0300	26,79	0,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Organici Volatili)	m2			25.024
	7141020013300	Zugrav vopsitor				14.734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	26,79	14,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	22,00	8,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,00	0,12
	1711317306661	Bumbar de sters	buc	0,5000	2,50	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,0500	2,00	0,10
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			111.440
	7422010060100	Timplar				53.580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	26,79	48,22
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1500	26,79	4,02
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	h-om	0,0500	26,79	1,34
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,3500	63,00	22,05
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8600	21,00	18,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	0,2700	18,00	4,86
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	45,0000	0,13	5,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	20,0000	0,10	2,00
	2875276305105	Conector	buc	1,2000	0,50	0,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,00	4,44
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Mesterul Manole)	m2			27.453
	7122050013401	Zidar cat.1				14.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	26,79	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,79	2,68


	2	3	4	5	6	7
	26531021008332	Chit Mesterul Manole	kg	1,0549	12,00	12,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,029
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,79	0,80
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Organici Volatili)	m2			25,024
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,79	14,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,1000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, druseuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			29,968
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	26,79	13,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	26,79	8,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2,000,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,07
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,029
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,79	0,80
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
11	CI50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			46,990
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,79	32,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, rezistente la stergere, cu nivel scazut de COV (Compusi Organici Volatili)	m2			25,024
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,79	14,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,1000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
13	CG36A	Pardoseli din placi OSB gr.12mm	m2			99,957
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	26,79	30,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,79	4,02
	267011220405113	Placi din placi OSB gr.12mm	m2	1,0500	60,00	63,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex.	m2			160,427
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,79	2,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	26,79	26,79
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	100,00	106,57
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	24,00	0,73

2	3	4	5	6	7
2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,06
2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	20,00	0,49
1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
2521106718386	Profil p.v.c. pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,15
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.