

Specificații tehnice

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală Licitație publică nr. ocds-b3wdp2-MD-1768807923083 (21551914 din 19.01.2026) din 26.01.2026	Data: <u>26.01 2026</u>	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achiziționarea serviciilor de deservirea tehnică a climatizatoarelor pentru anul 2026	Lot :	Pagina: 1__din __5__

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țar a de orig ine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1.1 Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete	Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete De 2 ori pe an			Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanelor de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afisare a sistemului. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizatorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanelor de ieșire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afisare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea	

				funcționării corecte a motoarelor electrice si paletele ventilatorului. Verificarea integrității izolației si stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instruirea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul întocmește un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore.	funcționării corecte a motoarelor electrice si paletele ventilatorului. Verificarea integrității izolației si stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instruirea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va întocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
1.2 Sistem de ventilare cu racire/ incalzire (chiller GFH60K3BI)	Sistem de ventilare cu racire/ incalzire (chiller			Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor climatizorului b) puritatea si integritatea filtrelor de aer c) puritatea spatiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior si exterior; Verificarea	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor climatizorului b) puritatea si integritatea filtrelor de aer c) puritatea spatiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior si exterior Verificarea	

GFH60K 3BI) De 2 ori pe an			climatizorului în toate regimurile de lucru.Testarea obloanele de iesire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afisare a sistemului. Demontare parțială si asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu solutii (detergenti) si apă.Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune si detergenti).Controlul diferentelor de temperatură minime si maxime la căldură si răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru.Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj.Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice si paletele ventilatorului.Verificarea integrității izolatiei si stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instructarea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat.Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice antreprenorul intocmește un Act de defectare unde descrie și demonstrează defecțiunea precum și apreciază costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici,precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, este necesar de folosit echipamente	climatizorului în toate regimurile de lucru.Testarea obloanele de iesire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afisare a sistemului Demontare parțială si asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu solutii (detergenti) si apă.Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune si detergenti).Controlul diferentelor de temperatură minime si maxime la căldură si răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru.Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj.Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice si paletele ventilatorului.Verificarea integrității izolatiei si stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul).Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instructarea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat.Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral). Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va intocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La climatizatoarele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de	
--	--	--	---	--	--

				speciale de protecție și deservirea-reparația va fi nevoie de efectuat în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămîni, iar în caz de deranjament echipa trebuie să reacționeze în 2-4 ore.	protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămîni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
1.3 Servicii de deservire tehnică perdea de aer WING Electric 2M EC Winte 380	Servicii de deservire tehnică perdea de aer WING Electric 2M EC Winte 380 De 2 ori pe an	1		Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un. interioară, curățarea colectorului, verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare, refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice; refacerea după caz, verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză, inclusiv regim Auto; Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului; Curățarea schimbătoarelor de căldură unite exterioară; Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, dacă este cazul; Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de încălzire; Verificarea compresorului (inclusiv grad uzură) a ventilatoarelor și schimbarea după caz; Verificarea valvă patru căi și schimbarea după caz; Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un. exterioară); Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz; Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit	Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un. interioară, curățarea colectorului, verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare, refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice; refacerea după caz, verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză, inclusiv regim Auto; Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului; Curățarea schimbătoarelor de căldură unite exterioară; Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, dacă este cazul; Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de încălzire; Verificarea compresorului (inclusiv grad uzură) a ventilatoarelor și schimbarea după caz; Verificarea valvă patru căi și schimbarea după caz; Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un. exterioară); Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz; Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit. Condiții speciale La detectarea unor defecțiuni tehnice se va întocmi un Act de defectare unde se va descrie și demonstra defecțiunea precum se va aprecia costul estimativ a pieselor de schimb care vor fi achitate prin cont de plată. Lucrările se vor efectua la finele orelor de primire	

					a pacienților de către medici, precum și în zilele de weekend conform unui grafic stabilit de beneficiar și la solicitarea beneficiarului în termen de 1-2 zile lucrătoare. La utilajele aflate în: (Rezonanța Magnetică, Tomografia Computerizată, Gamacameră și Laborator), unde este un grad mai înalt de risc, se va folosi echipamente speciale de protecție și deservirea-reparația va fi efectuată în termeni restrânși pentru că utilajul medical necesită un regim de temperatură constant. Termenul de executare a lucrărilor este de două săptămâni, iar în caz de deranjament echipa va reacționa în 2-4 ore.	
1.4 Servicii macara (autoturn)	Servicii macara (autoturn) De 2 ori pe an	10				
1.5 Alte interventii neprevazute	Alte interventii neprevazute			La necesitate	La necesitate	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66