

Aprob:

Directorul IMSP IMU
Mihail Ciocanu**CAIET DE SARCINI**

**Lucrări de alimentare cu energie electrică a obiectelor
aflate în construcția și reconstrucție pe teritoriul IMSP
IMU N153/21-342-AEE**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №4-1-5
Alimentarea cu energie electrică (Blocul operator poz.6)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,520
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	37,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,370
4	408-93	Nisip	m3	12,500
5	404-23	Caramida	buc	1 160,000
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, 110 PE	km	0,216
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	62,000
8	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	31,000
9	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	31,000
10	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2	31,000
11	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
12	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ИЦО90-1404Y3 (Instalarea la ID PT-1145)	buc	1,000

1	2	3	4	5
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - întreprupator 400 A)	buc	4,000
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - pirghil 400 A)	buc	12,000
15	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ЩО90-1422У3 (Instalarea la ID TGD)	buc	1,000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - întreprupator 630 A)	buc	2,000
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - pirghil 630 A)	buc	6,000
18	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,450
19	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	2,900
20	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	4,350
21	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	3,350
22	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,450
23	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m	2,900
24	Pret de piata	Cablu АПВБ6Шп-1 4X185	m	770,000
25	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x185mm ² RAYHEM	buc	5,000
26	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm ² RAYHEM	buc	12,000
27	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,400
28	Pret de piata	Canal metalic 100x100mm	m	40,000
29	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,750
30	Pret de piata	Jgheab metalic L=3m 80x300x3000	m	75,000
31	08-02-407-15	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 100 mm	100 m	0,040
32	Pret de piata	Teava din otel d=100mm	m	4,000
Capitolul 3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Dulap ЩО90-1404У3 (Instalarea la ID PT-1145)	buc	1,000
34	Pretul firmei	Dulap ЩО90-1422У3 (Instalarea la ID TGD)	buc	1,000

Şef Serviciu Mentenanţă, Infrastructură şi Dezvoltare

Timur Sîrbu

