

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s.Andrusul de
Sus,r-nul Cahul,str.Dacia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 407 194,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400 m;B = 3 m,str.Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	2,400	3 367,00	8 080,80
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	1 575,00	3 780,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	408,000	22,84	9 318,72
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	132,30	1 587,60
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,600	1 371,00	4 935,60

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-20cm)	m3	240,000	1 155,22	277 253,28
		Total Constructia fundatiei drumului L=400 m;B = 3 m,str.Dacia Inklusiv salariu				304 956,00 12 235,68

		Total	lei	304 956,00
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	2 936,56
		Total	100,00 +	307 892,56
		Cheltuieli de regie	7,00 %	21 552,48
		Total	100,00 +	329 445,04
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 883,35
		Total	100,00 +	339 328,39
		TVA	20,00 %	67 865,68
		Total deviz:		407 194,07

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția fundației drumului varianta alba
s.Andrusul de Sus,r-nul Cahul,str.Dacia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 407 194,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,000	84,97	12 235,68
Total manopera						12 235,68

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,720	670,00	32 642,40
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,560	670,00	196 015,20
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	36,000	15,00	540,00
Total materiale de construcții						229 197,60

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	23,892	700,00	16 724,40
2.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,920	450,00	27 864,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,291	450,00	1 931,04
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,400	700,00	3 780,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,724	300,00	1 717,20
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,291	300,00	1 287,36
7.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	23,297	400,00	9 318,72
8.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,600	250,00	900,00
Total utilaje de construcții						63 522,72

Total	lei	304 956,00
Asigurarea socială și medicală	24,00 %	2 936,56
Total	100,00 +	307 892,56
Cheltuieli de regie	7,00 %	21 552,48
Total	100,00 +	329 445,04
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 883,35
Total	100,00 +	339 328,39
TVA	20,00 %	67 865,68

Total deviz:

407 194,07

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia fundatiei drumului varianta Investitor
alba s.Andrusul de Sus,r-nul Cahul,str.Dacia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400 m;B = 3 m,str.Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			3 367,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	700,00	3 367,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	700,00	1 575,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			132,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,30
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 371,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h-20cm)	m3			1 155,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	670,00	136,01
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	670,00	816,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.