

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a clădirii Consiliului raional Leova situată or.Leova, str.Independenței, 5 (Etajul 2)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Leova, or Leova, str. Independenței, 5

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație curentă a clădirii Consiliului raional Leova situată or.Leova, str.Independenței, 5 (Etajul 2)

2. Informații și proiectare

Deviz de cheltuieli pentru lucrări de reparație curentă a clădirii Consiliului raional Leova situată or.Leova, str.Independenței, 5 (Etajul 2)

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Durata de executare a lucrărilor este preconizată pe **2 luni**. Recepția calității și cantității lucrărilor va fi supravegheată de către responsabilul tehnic atestat în domeniu.

4. Mostre

Mostrele materialelor utilizate vor fi prezentate la solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic. Materialele propuse spre utilizare vor putea fi verificate înainte de punerea în operă pentru confirmarea conformității cu cerințele proiectului și standardelor aplicabile.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul va asigura transportarea, manipularea, depozitarea și protecția materialelor utilizate conform normelor tehnice în vigoare. Materialele vor fi depozitate în condiții care să prevină degradarea acestora.

Antreprenorul poartă răspundere pentru deteriorările cauzate terților din vina sa pe durata executării lucrărilor.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Antreprenorul este obligat să prezinte pașapoartele tehnice și certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate la executarea lucrărilor.

La solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic, antreprenorul va prezenta rezultatele încercărilor de laborator pentru materialele utilizate. Toate lucrările executate vor respecta documentația tehnică și normele în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul este obligat să remedieze, din cont propriu, viciile ascunse și defectele depistate de organele de control, responsabilul tehnic sau beneficiar în perioada de garanție stabilită conform legislației în vigoare.

Termenul de remediere va fi stabilit de beneficiar în funcție de complexitatea defectelor constatate

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu sunt

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Parametrii de calcul ai elementelor constructive vor corespunde normativelor tehnice aplicabile.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Pe perioada executării lucrărilor, nivelul zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și mecanismele utilizate trebuie să se încadreze în limitele admise de legislația și normele sanitare în vigoare.

Antreprenorul va întreprinde măsurile necesare pentru reducerea impactului asupra locuitorilor și mediului înconjurător, inclusiv: utilizarea utilajelor tehnic funcționale, limitarea lucrărilor generatoare de zgomot în afara programului de lucru admis, întreținerea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor, respectarea normelor privind protecția muncii și protecția mediului. În cazul depășirii nivelului admis al zgomotului sau vibrațiilor, antreprenorul este obligat să întreprindă imediat măsuri de remediere.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu sunt.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu se aplică pentru obiectul dat.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Materialele și produsele utilizate pentru executarea lucrărilor vor fi noi, certificate și conforme standardelor tehnice aplicabile. Furnizorii materialelor vor asigura documentele de conformitate și calitate pentru fiecare tip de material utilizat.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul va asigura toate utilajele, mecanismele, echipamentele, sculele și dispozitivele necesare executării calitative și în termen a lucrărilor.

16. Definiții

Termenii și definițiile utilizate în prezentul caiet de sarcini sunt cele prevăzute în legislația și normativele tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor.

17. Cerințe privind calculul costului

Calcularea costului ofertei va fi efectuată conform prevederilor actelor normative și documentelor tehnice în vigoare, cu includerea tuturor cheltuielilor directe și indirecte aferente executării lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	(anexa 7) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	(anexa 8) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
3	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	(anexa 14) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
4	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	(anexa 15) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ

5	Deviz de cheltuieli	Original, Conform caietului de sarcini (F3, F5, F7), confirmat prin semnătura electronică a ofertantului, atașat în SIA RSAP MTender	Obligatori
6	Certificat de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier	Original sau Copie semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligatori
7	Formularul informative despre ofertant (adresa, cod fiscal , telefon, adresa băncii, denumirea băncii , IBAN, ect)	Original semnat electronic de către operatorul economic , atașat în SIA RSAP MTender	Obligatori
9	Oferta	Original atașat în SIA RSAP MTender , semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
10	Declarație de eligibilitate	semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligatori
11	Grafic de executarea a lucrărilor	semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligatori

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1. Oferta cu anexă
2. Cerere de participare
3. Deviz de cheltuieli conform F3, F5, F7,
4. Grafic de executarea a lucrărilor
5. Declarație privind valabilitatea ofertei

Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație curente

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a clădirii Consiliului raional Leova situată or.Leova, str.Independenței, 5 (Etajul 2)

Devizul: Etajul 2

Lista cu cantitățile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	Restaurare parchet		
1	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	106,3
1.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	15,945
1.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	31,89
1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	14,882

1.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	10,63
2	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.	m	90
2.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,5
2.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	180
2.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	91,8
2.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	180
2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9
2.6	7132040012700	Parchetar	h-om	54
3	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2	106,3
3.1	2320166105802	Palux solutie	kg	37,205
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	132,875
	1	TOTAL Restaurare parchet		
	2	Lucrări de reparație coridor		
4	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan suspendat + geamuri arhiva)	m2	35,38
4.1	7422010060100	Timplar	h-om	25,1198
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6286
5	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatia, cu inaltimea pina la 4 m. (arhiva si astuparea golurilor la usi)	m2	11,74
5.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	24,654
5.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,4423
5.3	2710703520285	Profil de suport	m	25,828
5.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	14,3228
5.5	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	17,7861
5.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,3631
5.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0545
5.8	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	17,61
5.9	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	345,5082
5.10	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1878
5.11	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5
5.12	9310060019930	Muncitor	h-om	28,6491
5.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0892

5.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,7608
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	30,7
6.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	122,8
6.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	32,235
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,605
6.4	7422010060100	Timplar	h-om	62,935
6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4605
7	R8A28A	Matarea santurilor cu adincimea de 20 mm pe suprafete tencuite cu mortar de ciment: pereti si pereti despartitori cu latimea santului de 50 mm.	m	46
7.1	2664102101207	Mortar pentru tencuiala M 100-T (pt. informatie)	m3	0,46
7.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	201,48
7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,598
7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,138
7.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,18
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	21,84
8.1	7422010060100	Timplar	h-om	4,5864
8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5864
9	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. (90x200)	m2	14,4
9.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	14,4
9.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,224
9.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,48
9.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,168
9.5	7422010060100	Timplar	h-om	21,168
9.6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,152
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6
9.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288
10	Material	Cutie interior hidrant, cu perete din spate, neechipata, IIII-B 60/60 (alb) 600x600x230 mm	buc	1
11	RpCJ35A	Curățarea mecanică a vopselei vechi de pe pereți și tavane	m2	202,7
11.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	10,135
11.2	7122050013400	Zidar	h-om	24,324
11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,405

11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,027
12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2	202,7
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,405
12.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	10,135
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,081
13	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	202,7
13.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m ²	m ²	222,97
13.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,405
13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	0,0608
13.4	7122050013400	Zidar	h-om	40,54
14	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2	202,7
14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	213,8282
14.2	4100126202818	Apă	m ³	0,2027
14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	91,215
14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,27
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2027
15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2	202,7
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,405
15.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	10,135
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,081
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	202,7
16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	81,08
16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	12,162
16.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	101,35
16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,135
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	0,4054
16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,485
17	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	11
17.1	2875274400501	Corp de iluminat tavan casetat Led 40W 6500K 60x60cm	buc	11
17.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2

17.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,99
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	4
18.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,04
18.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4
18.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02
18.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2
18.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,08
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2
19.1	2746167335100	Priza	buc	2,04
19.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2
19.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,01
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01
19.5	1109091	Dibluri	buc	4
19.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4
19.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
2		TOTAL Lucrări de reparație coridor		
3		WC Bărbați		
20	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var.	m2	14,79
20.1	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2538
20.2	3410520005701	Autotur	h-ut	2,8101
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,79
21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2185
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7395
21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4437
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,79
22.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,916
22.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,8874
22.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,395
22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7395

22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0296
22.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1345
23	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	22,4
23.1	4100126202818	Apă	m3	0,0672
23.2	7132010010900	Faiantar	h-om	23,296
23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,92
23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,336
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	22,4
24.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	342,72
24.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,016
24.3	4100126202818	Apă	m3	0,0896
24.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5
24.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,2416
24.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9408
24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,224
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	22,4
25.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,072
25.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	90,72
25.3	24302261000001	Fuga	kg	6,72
25.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	448
25.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,16
25.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,4
25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6
25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,008
25.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2688
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	2,4
26.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,504
26.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,504
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,4
27.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,4

27.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,6
27.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2
27.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,42
27.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,44
27.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4
27.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,752
27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
27.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
28	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1
28.1	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1
28.2	1109091	Dibluri	buc	2
28.3	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2
28.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35
29	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe dulap.	buc	1
29.1	2622102438000	Lavoar cu dulap (dimensiune dulap 610 x 820mm)	buc	1,01
29.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1
29.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1
29.4	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,3
29.5	2222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtzsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)	%	3
29.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5
30	SC13A	Oglindă pentru baie ortogonală 600x800	buc	1
30.1	2612132506710	Oglindă pentru baie Bayro Gama ortogonală 600x800 LED touch cu dezaburire	buc	1,01
30.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4
30.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2
30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75
31	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1
31.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,01
31.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1
31.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1
31.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6
31.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2

31.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,05
32	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1
32.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1
32.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1
32.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1
32.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1
32.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1
32.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3
32.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1
32.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1
32.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1
32.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1
32.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5
32.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6
33	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	1
33.1	2875274400501	Corp de iluminat tavan casetat Led 40W 6500K 60x60cm	buc	1
33.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2
33.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09
34	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1
34.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
34.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
34.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005
34.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05
34.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
3		TOTAL WC Bărbați		
4		WC Femei		
35	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var.	m2	10,94
35.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4068

35.2	3410520005701	Autoturn	h-ut	2,0786
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10,94
36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,641
36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,547
36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3282
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,94
37.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,376
37.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6564
37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,47
37.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,547
37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0219
37.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,017
38	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	16,6
38.1	4100126202818	Apă	m3	0,0498
38.2	7132010010900	Faiantar	h-om	17,264
38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,28
38.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,249
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,6
39.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	253,98
39.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,494
39.3	4100126202818	Apă	m3	0,0664
39.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5
39.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,8844
39.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6972
39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,166
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	16,6
40.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,098
40.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	67,23
40.3	24302261000001	Fuga	kg	4,98
40.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	332
40.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,94

40.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,35
40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,15
40.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,747
40.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1992
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	2,4
41.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,504
41.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,504
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,4
42.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,4
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,6
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2
42.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,42
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,44
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4
42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,752
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
43	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1
43.1	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1
43.2	1109091	Dibluri	buc	2
43.3	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2
43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35
44	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe dulap.	buc	1
44.1	2622102438000	Lavoar cu dulap (dimensiune dulap 610 x 820mm)	buc	1,01
44.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1
44.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1
44.4	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,3
44.5	2222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtzsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)	%	3
44.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5
45	SC13A	Oglindă pentru baie ortogonală 600x800	buc	1

45.1	2612132506710	Oglindă pentru baie Bayro Gama ortogonală 600x800 LED touch cu dezaburire	buc	1,01
45.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4
45.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2
45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75
46	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	1
46.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1
46.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1
46.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1
46.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1
46.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1
46.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3
46.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1
46.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1
46.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1
46.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1
46.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5
46.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6
47	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1
47.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
47.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1
47.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005
47.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05
47.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
48	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.	buc	1
48.1	2875274400501	Corp de iluminat tavan casetat Led 40W 6500K 60x60cm	buc	1
48.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2
48.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,09

4	TOTAL WC Femei		
---	----------------	--	--

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Leova _____ **Nicolae POPA**

Data: _19.06.2026