

**Primaria Gura Cainarului, r.
Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de menajare a constructiei provizorii pentru lichidarea
calamnitatilor naturale in s. Gura Cainarului, r. Floresti**

Valoarea de deviz 436 600,27 lei

Intocmit in prețuri curente 11.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea podetului				
		1.1. Constructie podetului dreptunghiular 2,2x2,0m				
1	TsC03F31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (curatirea albiei)	100 m3	1,290	1 298,53 0,00	1 675,10 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10t la distanta 1km, k=0,7	t	258,000	2,92 0,00	754,20 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,290	161,51 20,74	208,35 26,75
4	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	1,980	896,04 0,00	1 774,15 0,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	19,800	118,78 118,78	2 351,84 2 351,84

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
6	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (fr. 150-300mm, h=0.5)	m3	55,500	412,79 160,29	22 910,11 8 896,36
7	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (fr.150-150mm, h=1,0	m3	111,000	412,79 160,29	45 820,22 17 792,72
8	PI06A	Incarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (incarcarea inelelor 2,5x2,0m) k=0.8	buc	8,000	277,31 57,66	2 218,48 461,28
9	TsI51A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10t la distanta 1km (k=0.6)	t	28,200	2,51 0,00	70,74 0,00
10	DI122	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (inele prefabricate 2,5x2,0 3П10.100. Aceste inele sunt procurate de Beneficiar) 8 buc.	m3	11,280	1 154,27 461,28	13 020,14 5 203,24
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2,5x2,0 3П35) 2buc)	m3	3,500	2 554,28 461,28	8 939,98 1 614,48
12	DI119	Fundatii monolite din mortar la edificiile artificiale (mortar ciment)	m3	2,420	1 354,58 183,94	3 278,09 445,14
13	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (umplerea timpanelor)	m3	2,000	2 161,62 183,94	4 323,25 367,87
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	24,620	156,69 66,89	3 857,60 1 646,71
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	65,000	82,34 32,52	5 352,37 2 113,82
16	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata	t	0,060	1 492,50 1 492,50	89,55 89,55

1	2	3	4	5	6	7
		minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Indesarea rusturilor cu cilt)				
17	pretul firmei	Cilt bitumat (se adauga la norma IZK01A)	kg	60,000	<u>185,00</u> 0,00	<u>11 100,00</u> 0,00
18	Dl125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT1m)	m3	3,040	<u>2 221,00</u> 187,39	<u>6 751,85</u> 569,68
19	Dl125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT3)	m3	2,820	<u>2 221,09</u> 187,39	<u>6 263,47</u> 528,45
20	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (deversor amonte, h=0,20m)	m3	1,850	<u>2 160,86</u> 183,95	<u>3 997,59</u> 340,31
21	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (deversor aval, h=0.20m)	m3	1,850	<u>2 160,86</u> 183,95	<u>3 997,59</u> 340,31
22	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	3,140	<u>227,50</u> 0,00	<u>714,35</u> 0,00
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,140	<u>768,32</u> 508,56	<u>2 412,51</u> 1 596,89
24	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta M400 h=10 cm (albia in amonte)	100m2	0,180	<u>41 694,22</u> 9 427,39	<u>7 504,96</u> 1 696,93
25	Dl131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=5	100m2	-0,180	<u>12 242,83</u> 2 335,22	<u>-2 203,71</u> -420,34
26	pretul firmei	Chit asphaltic	m3	0,100	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>150,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	PD04A	Montarea armaturilor	kg	24,360	17,96 5,19	437,39 126,39
28	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)	m3	2,880	2 162,35 183,93	6 227,57 529,72
29	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (albia in aval)	100m2	0,135	41 685,19 9 427,63	5 627,50 1 272,73
30	Dl131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3	100m2	-0,135	7 297,63 1 400,89	-985,18 -189,12
31	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	0,120	1 500,00 0,00	180,00 0,00
32	PD04A	Montarea armaturilor	kg	24,980	17,96 5,19	448,54 129,62
33	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (sfirsitul albiei)	100m2	0,080	41 640,25 9 427,38	3 331,22 754,19
34	Dl131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3	100m2	-0,080	7 315,75 1 401,12	-585,26 -112,09
35	pretul firmei	Chit asfaltic	m3	0,150	1 500,00 0,00	225,00 0,00
36	PD04A	Montarea armaturilor	kg	11,030	17,96 5,19	198,08 57,26
37	Dl129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	9,100	412,79 160,29	3 756,43 1 458,68
38	TsC06F11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicole, teren catg. III, in conditiile gospodarii apelor (reprofilarea albiei)	100 m3	1,400	1 267,00 0,00	1 773,80 0,00
39	TsI51A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10t la distanta 1km	t	280,000	4,18 0,00	1 169,28 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,400	161,61	226,26

1	2	3	4	5	6	7
					20,76	29,06
41	TsC06F11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicole, teren catg. III, in conditiile gospodarii apelor (reprofilarea albiei)	100 m3	0,425	1 266,59 0,00	538,30 0,00
42	TsI51A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10t la distanta 1km	t	85,000	4,18 0,00	354,96 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,425	161,69 20,75	68,72 8,82
		Total Constructie podetului dreptunghiular 2,2x2,0m Inklusiv salariu				180 325,39 49 727,25
		1.2. Lucrari de terasament				
44	Dl104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului	100 m3	0,650	8 001,28 7 726,45	5 200,83 5 022,19
45	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	0,650	922,14 174,14	599,39 113,19
46	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(decaparea covatei)	100 m3	0,330	966,00 0,00	318,78 0,00
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamantului si asternerea lui)	100 m3	0,330	1 082,73 0,00	357,30 0,00
48	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa	100 m3	0,330	922,09 174,21	304,29 57,49

1	2	3	4	5	6	7
		compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului din depozitul primariei)	100 m3	5,340	787,50 0,00	4 205,25 0,00
50	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10t la distanta de: 3km	t	987,590	5,53 0,00	5 457,42 0,00
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamantului si asternerea lui)	100 m3	5,340	1 082,98 0,00	5 783,10 0,00
52	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	5,340	922,15 174,13	4 924,28 929,88
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)	100 m3	0,170	788,53 0,00	134,05 0,00
54	TsI51A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10t la distanta: 0.2km, k=0.5	t	31,690	2,09 0,00	66,24 0,00
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamantului si asternerea lui)	100 m3	0,170	1 083,53 0,00	184,20 0,00
56	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa	100 m3	0,170	922,24 174,00	156,78 29,58

1	2	3	4	5	6	7
		compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte				
57	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2	2,180	93,58 0,00	204,00 0,00
58	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte (218m2)	100 m3	0,654	922,14 174,13	603,08 113,88
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				28 498,99 6 266,21
		1.3. Constructia sistemului rutier				
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	30,680	363,41 21,34	11 149,47 654,56
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm)	m3	21,800	381,93 34,60	8 326,15 754,19
61	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	2,180	5 473,96 284,83	11 933,24 620,94
62	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	30,11 1,83	3 011,27 182,78
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				34 420,13 2 212,47
		1.4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru	buc	2,000	338,85	677,70

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)			62,85	125,70
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	1,000	934,28 25,38	934,28 25,38
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare B900	buc	8,000	864,27 25,37	6 914,16 202,96
66	DI135	Executarea parapetului metalic (U2/190-0.75-2,00-1.13) 1ml=27,3 kg	m	30,000	574,16 76,69	17 224,88 2 300,63
67	pretul firmei	Parapet metalic (adaugator la norma DI135, conform proiectului)	t	0,075	18 000,00 0,00	1 350,00 0,00
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				27 101,02 2 654,67
		Total Amenajarea podetului Inclusiv salariu				270 345,53 60 860,60

		Total	lei	270 345,53
		Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	13 693,64
		Transportarea	10,00 %	15 733,07
		Cheltuieli directe	100,00 +	299 772,24
		Cheltuieli de regie	14,50 %	43 466,97
		Total	100,00 +	343 239,21
		Beneficiu de deviz	6,00 %	20 594,35
		Total	100,00 +	363 833,56
		TVA	20,00 %	72 766,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		436 600,27 60 860,60

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)