

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Renovarea terenului sportiv satul Carahasani,raionul Ștefan Vodă

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 25.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1.Lucrari de constructie						
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			165 0
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,31200	528,75	165
2	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100 m3			577 374
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,40000	84,97	374
2.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,90000	41,54	204
3	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8cm shock -pad montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			47 2
3.1	02682122600749	Shock Pad 8mm	m2	1,08000	41,54	45
3.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02000	84,97	2
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00050	11,33	0
4	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip/monofilament inaltimea parului 30mm acoperita cu nisip special n=22kg/m2 dtex min 12000/6,310 microni,gauge 3/8 densitatea 10500tufts/m2 se exclude caucicul farimitat	m2			288 10
4.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 30mm	m2	1,03000	211,50	218
4.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28300	45,32	13
4.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10820	83,09	9
4.4	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	22,00000	0,91	20
4.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
4.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350	84,97	10
4.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	339,91	2
4.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	11,33	0
4.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03510	339,91	12
4.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	339,91	3
4.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	339,91	0
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.	m			110 5
5.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,14400	211,50	30
5.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,07000	45,32	48
5.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,32000	83,09	27
5.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	84,97	5
5.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040	339,91	0
5.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00440	11,33	0
TOTAL Capitol 1.Lucrari de constructie						221 042

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

