

**Lucrari de reparatii curente in
cadrul CCD, mun. Chi?inau, bd.
Dacia, 5/2b ?i CMF nr. 3, mun.
Chi?inau, bd. 5/2a, IMSP AMT
Botanica**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N^o

**Lucrari de reparatii curente in cadrul CCD, mun. Chi?inau, bd. Dacia, 5/2b ?i
CMF nr. 3, mun. Chi?inau, bd. 5/2a, IMSP AMT Botanica)**

Valoarea de deviz 581 075,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

N ^o crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Autoclavizare - CCD 1.1.1. Inchideri si compartimentari				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice pereti despartitori	m3	4,960	163,282 81,212	809,877 402,812
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, largire gol de usa si executare gol de usa nou	m3	1,050	142,205 140,125	149,315 147,131
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, demontare ingrijita	m2	2,100	31,136 29,936	65,386 62,866
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,100	12,614 11,514	26,490 24,180
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa	kg	14,700	20,125 1,198	295,832 17,617
6	CA03B2	Beton turnat in fundatii preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,350	1 257,017 208,386	439,956 72,935
7	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	5,484 5,484	54,842 54,842

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	18,582 17,074	185,823 170,738
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,800	28,974 8,531	283,948 83,603
10	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	10,000	16,785 10,215	167,850 102,150
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv p ΓΦ-021 sau analog si 2 straturi de email ПΦ115sau analog , a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,010	848,600 261,500	8,486 2,615
12	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,180	33 049,183 7 216,106	5 948,853 1 298,899
		<i>Total</i>	Lei			8 436,658
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				8 436,658 2 440,388
		1.1.2. Pardoseli				
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,750	12,610 11,509	97,727 89,195
14	DI141A	Curatirea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,750	4,549 2,046	35,254 15,854
15	CA02C01	Polisterenbeton turnat in sape la pardoseli,preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice	m3	0,700	1 509,567 180,647	1 056,697 126,453
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750	61,743 28,106	478,508 217,822
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, gr. 40mm	m2	7,750	20,720 9,608	160,582 74,462

1	2	3	4	5	6	7
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	7,750	19,915 5,720	154,341 44,333
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,750	341,521 48,215	2 646,786 373,665
		<i>Total</i>	Lei			4 629,895
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 629,895 941,784
		1.1.3. Pereti				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan	m2	128,250	11,088 10,288	1 422,081 1 319,479
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,600	28,974 8,531	365,078 107,490
22	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla din profile CW75 si UW75, montate cu pausul de 400mm, cu placaj de PGC hidrofob intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,700	260,710 99,699	182,497 69,789
23	CL21A1	Executarea consolidarii la peretii din PGC cu nsolidarii la peretii din PGC cu profil UA 75	m	2,000	130,957 28,106	261,913 56,212
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp BpI4x100x100(2.0 kg/m2)	kg	89,800	20,737 1,814	1 862,171 162,888
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	162,900	91,175 67,627	14 852,368 11 016,406
26	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar r M50 k=2, pentru grosimea finala de 30mm	m2	62,600	23,633 12,778	1 479,434 799,877
27	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50 k=4, pentru grosimea finala de	m2	100,300	47,270 25,555	4 741,191 2 563,186

1	2	3	4	5	6	7
		40mm				
28	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire retele incalzire	m2	16,800	429,601 153,935	7 217,289 2 586,111
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,900	4,576 1,226	745,398 199,683
30	CI06C	Placaj din fainata a 1, gr. min. 8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	162,900	378,297 99,115	61 624,579 16 145,833
		<i>Total</i>	Lei			94 753,999
		Total Pereti Inclusiv salariu				94 753,999 35 026,954
		1.1.4. Tavane				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,400	11,088 10,288	48,788 45,268
32		Cornier de protectie a colturilor pentru finisari	m	17,460	4,240 0,000	74,030 0,000
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinda	m2	4,400	114,543 60,714	503,991 267,143
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400	19,705 8,172	86,703 35,957
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,500	172,074 78,043	8 345,608 3 785,066
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,900	4,576 1,226	242,060 64,845
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,900	29,908 21,977	1 582,120 1 162,583
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,900	4,576 1,226	242,060 64,845
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	52,900	41,961 22,473	2 219,740 1 188,822

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			13 345,100
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 345,100 6 614,529
		1.1.5. Timplarii				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	3,770	16,126 16,126	60,794 60,794
41	CK25A	Usi confectionate din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu; inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U1 1000x2050(h) / 600x500(h) - 1buc; (usa din profil pvc cu geam cu deschidere)	m2	2,050	2 929,495 32,690	6 005,464 67,015
42	CK25A	Usi confectionate din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu; inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U2 1000x2000(h) / 600x500(h) - 1buc; U3 1000x2050(h) -2buc	m2	6,100	2 929,463 32,700	17 869,727 199,469
		<i>Total</i>	Lei			23 935,985
		Total Timplarii Inclusiv salariu				23 935,985 327,278
		1.1.6. . Retele electrotehnice				
43	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	45,000	22,456 22,456	1 010,538 1 010,538
44	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,000	7,102 5,732	319,599 257,949
45	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	85,000	4,086 4,086	347,310 347,310

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	85,000	18,840 12,258	1 601,370 1 041,930
		<i>Total</i>	Lei			3 278,817
		Total . Retele electrotehnice Inclusiv salariu				3 278,817 2 657,727
		1.1.7. Retea canalizare				
47	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"Teava de inox diam.48,3x2.0	m	19,000	244,052 62,924	4 636,989 1 195,564
48		Teu din inox diam.48,3x2.0	buc	5,000	100,000 0,000	500,000 0,000
49		Cot 90* din inox diam48,3x2.0	buc	12,000	80,000 0,000	960,000 0,000
50	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	248,304 33,914	993,217 135,655
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Piesa de trecere inox-pp D50	buc	3,000	191,589 8,989	574,768 26,968
52	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50	buc	20,000	29,527 17,570	590,546 351,396
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	28,775 10,215	431,622 153,225
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmRamificatie PVC dn 50/50x45*	buc	2,000	40,825 10,215	81,650 20,430
55	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmCot PVC dn 50x45*	buc	10,000	24,919 8,989	249,192 89,892
56	SB07C	Dop din PP, pentru conducte de canalizare , avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	24,092 8,172	48,184 16,344
57	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	20,000	29,527	590,546

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50			17,570	351,396
		<i>Total</i>	Lei			9 656,714
		Total Retea canalizare Inclusiv salariu				9 656,714 2 340,870
		1.1.8. Retea apeduct				
58	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	45,000	98,946 12,258	4 452,553 551,610
59	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	45,000	2,043 2,043	91,935 91,935
60	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	45,000	6,538 6,538	294,192 294,192
61	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,500	4,495 4,495	20,226 20,226
62		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
63	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	15,000	31,040 8,989	465,598 134,838
64	SD19A	Robinet bila BP-BP diam.20	buc	6,000	54,058 9,398	324,347 56,387
65	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 469,691 75,591	2 939,382 151,182
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	727,419 67,419	2 182,257 202,257

1	2	3	4	5	6	7
67	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	116,301 14,301	697,806 85,806
		<i>Total</i>	Lei			11 618,296
		Total Retea apeduct Inclusiv salariu				11 618,296 1 588,433
		1.1.9. . Retea termica				
68	RpIC19D1	Demontarea tevii PPR pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63x8,8, cu recuperarea materialelor	m	12,500	40,077 19,613	500,965 245,160
69	RpIC19C1	Demontarea tevii PPR pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50x6.9, cu recuperarea materialelor	m	14,000	28,994 16,344	405,916 228,816
70	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu diametrul 3/8"-1"	buc	2,000	3,269 3,269	6,538 6,538
71	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.cu utilizarea materialului demontat anterior	m	6,000	22,473 22,473	134,838 134,838
72	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 x8.8mm.	m	8,000	138,348 22,473	1 106,784 179,784
73	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.cu utilizarea materialului demontat anterior	m	12,000	20,430 20,430	245,160 245,160
74	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0x6,9 mm.	m	9,000	105,920 20,430	953,280 183,870

1	2	3	4	5	6	7
75	IC38F	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,000	26,216 12,258	104,864 49,032
76	IC38F	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	8,000	47,216 12,258	377,728 98,064
77	IC38L	Piesa de racordare Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63x25x63 mm	buc	2,000	88,679 17,161	177,358 34,322
78	IC38E	Piesa de racordare Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,000	21,697 11,032	130,183 66,193
79	IC38E	Piesa de racordare Cot 90* cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	4,000	38,777 11,032	155,109 44,129
80	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm demontat anterior	buc	2,000	45,227 41,677	90,454 83,354
81	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	28,000	25,937 18,387	726,236 514,836
		<i>Total</i>	Lei			5 115,413
		Total . Retea termica Inclusiv salariu				5 115,413 2 114,096
		1.1.10. Ventilare				
82	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,400	37,137 36,774	126,266 125,032
83	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=6*0,9=5,4	buc	4,000	362,197 144,575	1 448,786 578,298

1	2	3	4	5	6	7
		(l=600mm)				
84	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 168 x 4 mm	buc	4,000	75,927 26,559	303,709 106,236
85	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie montata pe zidarie / Решетки вентиляционные металлические, наружной установки Д=160мм	buc	2,000	444,778 80,903	889,556 161,806
86	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG/Диффузоры приточно-вытяжные 160мм	buc	12,000	396,690 119,720	4 760,278 1 436,638
87	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa „H„, de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	20,100	298,081 154,451	5 991,425 3 104,461
88	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm/Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5мм	m2	20,100	66,355 19,123	1 333,740 384,370
89	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm/Зонт над оборудованием	m2	1,500	427,891 156,494	641,837 234,741
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,000	172,075 78,043	2 581,123 1 170,639
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,576 1,226	68,637 18,387
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,000	29,907 21,977	448,612 329,655

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,576 1,226	68,637 18,387
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	41,961 22,473	629,415 337,095
		<i>Total</i>	Lei			19 292,021
		Total Ventilare Inclusiv salariu				19 292,021 8 005,745
		1.1.11. Diverse				
95	RpVD07D	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m	t	2,500	44,875 44,875	112,188 112,188
96	TrI1AF08A 5	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2	t	2,500	39,490 39,490	98,725 98,725
97	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500	72,240 0,000	180,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			391,513
		Total Diverse Inclusiv salariu				391,513 210,913
		<i>Total</i>	Lei			194 454,411
		Total Autoclavizare - CCD Inclusiv salariu				194 454,411 62 268,717
		1.2. Cabinet 303 - CCD 1.2.1. Pereti				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	51,500	11,088 10,288	571,042 529,842
99	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire glafuri usi	m2	1,650	429,603 153,931	708,845 253,986
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,500	4,576 1,226	235,654 63,129
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	51,500	71,800	3 697,713

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			49,849	2 567,234
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,500	19,706 8,172	1 014,863 420,858
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,500	28,115 21,977	1 447,901 1 131,816
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,500	4,576 1,226	235,654 63,129
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica in emulsie apoasa de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,500	42,921 22,473	2 210,432 1 157,360
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,576 1,226	9,152 2,452
107	CI06C	Placaj din fainata a 1, gr. min. 8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	378,297 99,115	756,594 198,230
		<i>Total</i>	Lei			10 887,850
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 887,850 6 388,036
		1.2.2. Pardoseli				
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, , inclusiv plintele din lemn	m2	26,000	21,225 17,655	551,845 459,025
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a pardoselilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	26,000	7,351 1,226	191,121 31,871
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,000	116,700 9,561	3 034,187 248,592
111	CG36A	Pardoseli din placi laminat, clasa de tractiune 33 gr.12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5mm pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, inclusiv elementele de imbinare (cot interior, cot exterior, element de imbinare suruburi de fixare) si	m2	26,000	503,691 52,374	13 095,966 1 361,724

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			16 873,119
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 873,119 2 101,212
		<i>Total</i>	Lei			27 760,969
		Total Cabinet 303 - CCD Inclusiv salariu				27 760,969 8 489,248
		1.3. Debara 303 - CCD 1.3.1. Tavan				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	15,600	11,088 10,288	172,976 160,496
113	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare peretilor și tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	15,600	7,351 1,226	114,672 19,122
114	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2	m2	15,600	56,229 43,954	877,166 685,682
115	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	15,600	4,576 1,226	71,382 19,122
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilică în emulsie apoasă de tip "Matlatax" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,600	42,921 22,473	669,565 350,579
		<i>Total</i>	Lei			1 905,761
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 905,761 1 235,001
		1.3.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	46,500	11,088 10,288	515,601 478,401
118	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	46,500	4,576 1,226	212,775 57,000
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	46,500	71,800 49,849	3 338,712 2 317,988
120	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,500	19,706 8,172	916,339 379,998

1	2	3	4	5	6	7
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,500	28,114 21,977	1 307,311 1 021,930
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500	4,576 1,226	212,775 57,000
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,500	42,921 22,473	1 995,827 1 044,995
		<i>Total</i>	Lei			8 499,340
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 499,340 5 357,312
		<i>Total</i>	Lei			10 405,101
		Total Debara 303 - CCD Inclusiv salariu				10 405,101 6 592,313
		1.4. Birou 305 - CCD 1.4.1. Tavan				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	13,650	11,088 10,287	151,348 140,416
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	13,650	7,348 1,224	100,305 16,712
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	13,650	56,228 43,954	767,519 599,972
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,650	4,574 1,224	62,435 16,712
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,650	42,922 22,475	585,890 306,777
		<i>Total</i>	Lei			1 667,497
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 667,497 1 080,589
		1.4.2. Pereti				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	37,400	11,088 10,288	414,699 384,779
130	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	1,650	429,603	708,845

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire glafuri usi			153,931	253,986
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,400	4,576 1,226	171,135 45,845
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	37,400	56,229 43,954	2 102,966 1 643,880
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,400	4,576 1,226	171,135 45,845
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica in emulsie apoasa de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,400	42,921 22,473	1 605,248 840,490
		<i>Total</i>	Lei			5 174,028
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 174,028 3 214,825
		1.4.3. Pardoseli				
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, , inclusiv plintele din lemn	m2	13,650	21,223 17,658	289,697 241,026
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a pardoselilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	13,650	7,348 1,224	100,305 16,712
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,650	116,699 9,561	1 592,947 130,507
138	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadex	m2	13,650	421,907 54,664	5 759,036 746,157
		<i>Total</i>	Lei			7 741,985
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 741,985 1 134,402
		<i>Total</i>	Lei			14 583,510
		Total Birou 305 - CCD Inclusiv salariu				14 583,510 5 429,816

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Stationar de zi CCD - 2buc				
		1.5.1. Tavan				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	60,000	7,351 1,226	441,048 73,548
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,000	84,484 62,516	5 069,058 3 750,948
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	19,706 8,172	1 182,372 490,320
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	28,114 21,977	1 686,865 1 318,620
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	4,576 1,226	274,548 73,548
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica in emulsie apoasa de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000	42,921 22,473	2 575,260 1 348,380
		<i>Total</i>	Lei			11 229,151
		Total Tavan				11 229,151
		Inclusiv salariu				7 055,364
		1.5.2. Pereti				
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	101,000	11,088 10,288	1 119,908 1 039,108
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,000	4,576 1,226	462,156 123,806
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,000	71,800 49,849	7 251,820 5 034,769
148	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	101,000	71,027 49,032	7 173,727 4 952,232

1	2	3	4	5	6	7
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,000	19,706 8,172	1 990,322 825,372
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,000	28,114 21,977	2 839,557 2 219,677
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,000	4,576 1,226	462,156 123,806
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica in emulsie apoasa de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,000	42,921 22,473	4 335,021 2 269,773
153	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	18,000	7,984 4,754	143,719 85,579
154	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	6,560	54,402 25,652	356,879 168,276
		<i>Total</i>	Lei			26 135,265
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 135,265 16 842,398
		1.5.3. Pardoseli				
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, , inclusiv plintele din lemn	m2	60,000	21,225 17,655	1 273,488 1 059,288
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a pardoselilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	60,000	7,351 1,226	441,048 73,548
157	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,000	116,699 9,561	7 001,935 573,674
158	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadaz	m2	60,000	421,926 54,665	25 315,581 3 279,900

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 032,052
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 032,052 4 986,410
		<i>Total</i>	Lei			71 396,468
		Total Stationar de zi CCD - 2buc Inclusiv salariu				71 396,468 28 884,172
		1.6. . Birou Sindicat - CCD 1.6.1. Pardoseli				
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, , inclusiv plintele din lemn	m2	26,650	21,224 17,656	565,620 470,539
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	26,650	116,698 9,561	3 110,012 254,803
161	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din pvc	m2	26,650	482,475 52,373	12 857,953 1 395,728
		<i>Total</i>	Lei			16 533,585
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 533,585 2 121,070
		1.6.2. Pereti				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,640	16,101 16,101	26,406 26,406
163	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,900	9,620 9,620	27,897 27,897
164	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla din profile CW75 si UW75, cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,640	322,394 109,624	528,726 179,784
165	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire glafuri usi	m2	1,950	429,590 153,927	837,701 300,158
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,850	4,576 1,225	246,401 65,989
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,850	41,961 22,473	2 259,626 1 210,191
168	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	206,860 2,860	103,430 1,430

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	2,250	54,380 25,655	122,356 57,723
		<i>Total</i>	Lei			4 152,543
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 152,543 1 869,578
		1.6.3. Tavan				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	26,650	7,349 1,225	195,864 32,647
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,650	28,114 21,976	749,235 585,667
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,650	4,575 1,225	121,920 32,647
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza acrilica in emulsie apoasa de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,650	42,922 22,474	1 143,863 598,926
		<i>Total</i>	Lei			2 210,882
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 210,882 1 249,887
		<i>Total</i>	Lei			22 897,010
		Total . Birou Sindicat - CCD Inclusiv salariu				22 897,010 5 240,535
		1.7. Acoperis - CMF nr.3				
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,000	7,651 1,634	459,084 98,064
175	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tip EKP sau analog lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	60,000	100,023 35,213	6 001,398 2 112,768
		<i>Total</i>	Lei			6 460,482

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis - CMF nr.3 Inclusiv salariu				6 460,482 2 210,832
		<i>Total</i>	Lei			347 957,951
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			28 587,752
		<i>Transportarea</i>	3 %			6 810,890
		<i>Total</i>				383 356,593
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			11 500,699
		<i>Total</i>				394 857,292
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			7 897,146
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				402 754,438 119 115,633
		2. Lucrari de montare 2.1. Autoclavizare - CCD 2.1.1. Retele electrotehnice				
176	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,000	429,875 94,795	429,875 94,795
177	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	411,778 114,817	411,778 114,817
178	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	434,376 112,774	434,376 112,774
179	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	19,000	47,263 45,763	898,001 869,501
180		Pictograma pe panou	buc	1,000	30,000 0,000	30,000 0,000
181	08-01-082-1	Cleme in asortiment: Клема РБД-125	100 buc	0,020	10 370,200 1 920,400	207,404 38,408
182	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 48W, IP40, 595x595x85mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,010	77 171,000 10 909,600	771,710 109,096
183	08-03-593-9	Corp de iluminat p/u tub cu lampi LED GL-E 004 2x36W, IP-65, sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070	48 872,429 3 485,357	3 421,070 243,975
184	08-03-593-9	Corp de iluminat cu lampa bactericida, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,030	53 876,367 3 485,367	1 616,291 104,561
185	08-03-591-	Intreruptor cu 1 clapa, aplicabil,	100	0,040	8 775,075	351,003

1	2	3	4	5	6	7
	3	10A, 230V, IP65, inclusiv costul intreruptorului	buc		3 105,350	124,214
186	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,030	5 778,300 1 613,967	173,349 48,419
187	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa / Priza trifazata cu blocaj mecanic, IP65, 16A, U=380V	100 buc	0,020	26 939,150 1 765,150	538,783 35,303
188	08-03-591-8	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP65, In=16A,U=230V	100 buc	0,120	26 933,650 1 765,150	3 232,038 211,818
189		Doza pentru prize si intreruptoare Y-196	buc	19,000	8,000 0,000	152,000 0,000
190	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,750	331,496 275,396	248,622 206,547
191	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,100	404,805 321,160	850,091 674,435
192		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLT 0.66 3x1.5 mm2	m	75,000	10,800 0,000	810,000 0,000
193		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLT0.66 3x2.5 mm2	m	175,000	14,970 0,000	2 619,750 0,000
194		Cablu ВВГнг(А)-LSLT0,66 5x2,5mm2	m	35,000	7,800 0,000	273,000 0,000
195	08-02-147-3	Cabluri de aluminiu, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012	100 m	1,000	2 834,682 764,082	2 834,682 764,082
196		Cablu АВВГнг(А)-LSLT0,66 5x35 mm2	m	100,000	43,330 0,000	4 333,000 0,000
197	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	96,106 85,806	192,212 171,612
198		Перчатка ПКТ 5x35	buc	2,000	148,700 0,000	297,400 0,000
199	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,100	698,710 698,710	69,871 69,871
200		Наконечник А35	buc	10,000	60,000	600,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
201	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,550	417,893 321,160	229,841 176,638
202		Conductor cu un singur fir ПУВ 1x6,0-1,0	m	55,000	23,670 0,000	1 301,850 0,000
203		Зажим У 733	buc	4,000	7,830 0,000	31,320 0,000
204	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm,U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	3,300	2 609,267 972,468	8 610,580 3 209,144
205	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console,2000x50x5, capac 2000x50x5, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m	0,900	2 995,136 1 536,336	2 695,622 1 382,702
206		Consola pentru canal metalic	buc	65,000	35,350 0,000	2 297,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			40 963,269
		Total Rețele electrotehnice Inclusiv salarîu				40 963,269 8 762,712
		2.1.2. Ventilare				
207	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Приточно-вытяжная установка	buc	1,000	1 910,586 1 833,388	1 910,586 1 833,388
		<i>Total</i>	Lei			1 910,586
		Total Ventilare Inclusiv salarîu				1 910,586 1 833,388
		<i>Total</i>	Lei			42 873,855
		Total Autoclavizare - CCD Inclusiv salarîu				42 873,855 10 596,100
		2.2. Stationar de zi - CCD				
208	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	1 949,163 506,663	584,749 151,999
209		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	30,000	10,800 0,000	324,000 0,000
210	08-03-594-	Corp de iluminat pentru	100	0,100	20 355,640	2 035,564

1	2	3	4	5	6	7
	10	iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	buc		11 073,060	1 107,306
211	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,030	5 778,300 1 613,967	173,349 48,419
		<i>Total</i>	Lei			3 117,662
		Total Stationar de zi - CCD Inclusiv salariu				3 117,662 1 307,724
		<i>Total</i>	Lei			45 991,517
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 856,918
		<i>Transportarea</i>	3 %			877,394
		<i>Cheltueli de regie</i>	46 %			5 475,759
		<i>Total</i>				55 201,588
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			1 656,049
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 857,637 11 903,824
		3. Utilaj 3.1. Autoclavizare - CCD 3.1.1. Retele electrotehnice				
212		Panou de distributie din metal 48 module, IP-31	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
213		Intrerupator automat BA88-37 CMP-1	buc	1,000	105,000 0,000	105,000 0,000
214		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (BH-32)	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
215		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	14,000	98,000 0,000	1 372,000 0,000
216		Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	2,000	340,000 0,000	680,000 0,000
217		Intrerupator automat 1 poli, In=B10A Icu=4,5kA 1P/B10A/4,5kA	buc	2,000	180,000 0,000	360,000 0,000
218		Выключатель ВА 47-29/1P/C2A	buc	1,000	50,000 0,000	50,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 617,000
		Total Retele electrotehnice				4 617,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.1.2. Ventilare				
219		Приточно-вытяжная установка de tip Vents ВУЭ 350 ПЗБ ЕС sau analog	buc	1,000	<u>20 000,000</u> 0,000	<u>20 000,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 000,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				20 000,000
		<i>Total</i>	Lei			24 617,000
		Total Autoclavizare - CCD Inclusiv salariu				24 617,000
		<i>Total</i>	Lei			24 617,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 617,000

		Total	Lei	484 229,17
		Tva	20 %	96 845,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		581 075,00 <u>131 019,50</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)