

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului Bloc A1 al GM
"Tudor Strisca" s. satul Nou,
Cimislia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 288 898,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разработка элементов крыш-кровли листовые, из асбоцимента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д, включая повторное использование листов)	m2	465,00	30,78 30,22	14 311,96 14 051,56
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разработка деревянных перекрытий и элементов крыш-обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	485,00	8,39 7,55	4 071,38 3 663,98
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,15	5 609,24 1 011,06	6 450,62 1 162,72
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	485,00	19,74 10,49	9 573,08 5 088,86
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24	m2	485,00	61,46 12,38	29 808,66 6 004,86

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor din tigla metalica mat cu t 0.47mm continutul zincului 110g/m.p	m2	485,00	184,62 48,27	89 540,70 23 408,77
7	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	3,00	1 103,77 277,13	3 311,30 831,38
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,85	551,57 132,63	2 675,09 643,23
9	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)	m2	25,80	378,77 195,16	9 772,28 5 035,14
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	145,84 14,69	5 250,15 528,82
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа " brass " из листовой стали с антикоррозийной защитой)	m	86,60	141,63 12,59	12 265,37 1 090,38
Total Acoperis						187 030,59
Inclusiv salariu						61 509,70
		2. Pereu				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	9,80	368,50 41,55	3 611,30 407,19
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in pereu	m2	8,60	116,96 67,15	1 005,84 577,51
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	9,80	859,50 193,06	8 423,08 1 892,01
Total Pereu						13 040,22
Inclusiv salariu						2 876,71

Cheltuieli directe	lei	200 070,82
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	14 486,94
Cheltuieli de transport (II3) * 3 %	3,00 %	3 986,91
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	218 544,67
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 8 %	8,00 %	17 483,57
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	236 028,24
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	4 720,56
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	240 748,81
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	48 149,76

Total deviz: **288 898,57**
Inclusiv salariu **64 386,41**

Intocmit (Silans SA)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)