

**Modernizarea infrastructurii cabinetelor
obstetrico-ginecologice a IMSP CS Ceadăr-
Lunga (TIMPLARIE)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 313 101,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	97,00	21,00	2 037,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,20	20,95	88,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - (Glafuri de ferestre)	m2	123,00	36,50	4 489,50
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si împrejmuirilor metalice etc	kg	1 050,00	2,32	2 435,16
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	3,28	66,01	216,50
6	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые	t	3,28	22,56	74,00


1	2	3	4	5	6	7
		и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 3 категории)				
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	3,28	73,17	240,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 580,16 8 943,50
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 580,16 8 943,50
		1.2. Timplarie				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, RV - B5, Papa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-1 1140x1800(h) 8 buc	m2	16,40	1 710,32	28 049,27
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low- E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-2 2400x1800 h - 5 buc	m2	21,60	1 669,66	36 064,57
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv /Fereastră	m2	9,80	1 756,97	17 218,35

1	2	3	4	5	6	7
		din profil PVC (Psi 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, RV - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP F-3 1400x500 h - 14 buc				
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din rofil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, Papa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-4 2140x600(h) - 2 buc	m2	2,57	1 710,34	4 395,58
12	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-5 750x600 h - 16 buc	m2	7,20	1 757,03	12 650,60
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu	m2	30,24	1 669,65	50 490,13

1	2	3	4	5	6	7
		CP C04.08:2015 F-6 2400x1800 h - 7 buc				
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=450 mm	m	73,80	405,86	29 952,80
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b= 250	m	115,00	140,25	16 128,75
16	CK12A	Usi metalice rezistenta la foc EI- 30 U-1 1000*2100(h)- 1 buc	m2	2,10	1 802,86	3 786,00
17	CK12A	Usi metalice rezistenta la foc U-1 1300*2100(h) - 1 buc	m2	2,73	1 801,92	4 919,25
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	256,00	49,32	12 625,56
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,80	20,35	1 563,24
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	76,80	130,04	9 987,33
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	76,80	39,15	3 006,66
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	76,80	5,00	383,80

1	2	3	4	5	6	7
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	76,80	49,03	3 765,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234 987,03 29 198,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				244 567,19 38 142,00

		Прямые затраты	лей	244 567,19
		Соцфонд и медстрах	24,00 %	9 154,08
		Транспорт материалов	1,00 %	2 055,48
		Итого	100,00 +	255 776,75
		Накладные расходы	1,00 %	2 557,76
		Итого	100,00 +	258 334,51
		Сметная прибыль	1,00 %	2 583,34
		Итого	100,00 +	260 917,85
		Ндс	20,00 %	52 183,58
		Total de viz: Inclusiv salariu		313 101,43



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Modernizarea infrastructurii cabinetelor
obstetrico-ginecologice a IMSP CS Ceadâr-
Lunga (TIMPLARIE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Ремонт

Valoarea de deviz 313 101,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,36	50,00	768,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,56	50,00	1 728,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	130,56	50,00	6 528,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,31	50,00	65,50
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	53,41	50,00	2 670,50
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,54	50,00	2 227,00
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,92	50,00	46,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,28	50,00	2 214,00
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,09	50,00	854,50
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,00	50,00	1 050,00
11.	7422010060100	Timplar	h-om	78,71	50,00	3 935,50
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,81	50,00	290,50
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,92	50,00	7 946,00
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,25	50,00	2 112,50
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	114,12	50,00	5 706,00
		Total manopera				38 142,00

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	500,00	10,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,20	500,00	1 100,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,84	5,00	19,20
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	87,81	1 600,00	140 496,00
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	1,05	100,00	105,00
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,84	24,00	20,16
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,46	80,00	2 356,80
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,52	20,00	230,40
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,72	40,00	1 228,80
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,38	75,00	253,50
11.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	23,04	30,00	691,20
12.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,71	60,00	822,60
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,52	25,00	288,00
14.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	75,28	360,00	27 100,80
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,48	6,00	506,88
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	337,00	2,25	758,25

		S1500				
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,36	4,00	1,44
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,61	4,00	18,44
19.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,02	11,00	891,22
20.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 122,05	3,00	3 366,15
21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,79	0,00	0,00
22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	79,34	10,00	793,40
23.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	115,00	100,00	11 500,00
24.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	4,83	1 500,00	7 245,00
25.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,67	70,00	46,90
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 094,50	5,00	5 472,50
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	69,82	2,25	157,09
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,73	18,00	13,14
29.	4100126202818	Apa	m3	0,94	18,00	16,92
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,84	10,00	38,40
		Total materiale de constructii				205 548,19

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09	500,00	45,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,53	25,00	88,25
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,46	25,00	61,50
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,79	25,00	244,75
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,38	25,00	9,50
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,27	25,00	56,75
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,25	25,00	131,25
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,60	400,00	240,00
		Total utilaje de constructii				877,00

Прямые затраты	лей	244 567,19
Соцфонд и медстрах	24,00 %	9 154,08
Транспорт материалов	1,00 %	2 055,48
Итого	100,00 +	255 776,75
Накладные расходы	1,00 %	2 557,76
Итого	100,00 +	258 334,51
Сметная прибыль	1,00 %	2 583,34
Итого	100,00 +	260 917,85
Ндс	20,00 %	52 183,58

Total deviz:


**313 101,4
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect : Modernizarea infrastructurii
cabinetelor obstetrico-ginecologice a IMSP CS
Ceadr-Lunga (TIMPLARIE)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
		1.1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			21.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,48
3	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - (Glafuri de ferestre)	m2			36.50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2.32
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	100,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			66.01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,01
6	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t			22.56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,56
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			73.17
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	73,17
		1.2. Timplarie				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf-	m2			1 710.32

1	2	3	4	5	6	7
		1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, RV - B5, Papa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-1 1140x1800(h) 8 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	32,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,51
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,25	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2.5 mp /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-2 2400x1800 h - 5 buc	m2			1 669,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,00	13,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,25	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv /Fereastră din profil PVC (Psi 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, RV - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP F-3 1400x500 h - 14 buc	m2			1 756,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,49
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	5,00	30,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,82
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,25	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2.5 mp inclusiv / Fereastră din rofil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, Papa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-4 2140x600(h) - 2 buc	m2			1 710,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,81
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,25	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
12	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv /Fereastra din profil PVC (Psi 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-5 750x600 h - 16 buc	m2			1 757.03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,51
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	5,00	30,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,25	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2.5 mp / Fereastra din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf- 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di 20000) cu geam termopan Low-E/4S, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F-6 2400x1800 h - 7 buc	m2			1 669.65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,00	13,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,25	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=450 mm	m			405.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	360,00	367,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b= 250	m			140.25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	CK12A	Usi metalice rezistenta la foc EI-30 U-1 1000*2100(h)- 1 buc	m2			1 802.86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	176,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,57
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,25	0,63
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,25	3,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,52
17	CK12A	Usi metalice rezistenta la foc U-1 1300*2100(h) - 1 buc	m2			1 801.92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	176,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	19,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,52

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.