

**Reparatia pardoselilor la Sala
Sportiva Gim. G.Vieru s.
Costangalia r-ul Cantemir.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Reparatii

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Раздел				
1	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	190,00		
2	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire 10 cm grosime	m3	29,00		
3	RpCB02 A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	29,00		
4	CG33A	Pardoseli din covor de cauciuc pentru salile sportive cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	190,00		

Total:

Прямые затраты	lei
Asigurari sociale si materiale	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiul de deviz	6,00 %
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.