

**Lucrari de instalare a
geamurilor , vitrinelor si usilor
PVC la edificiul Serviciului
medical al cladirii Spitalului din
str.Gh. Asachi din str.25b.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Etajul 3 (170 m2) LOTUL I**

Valoarea de deviz 294 926,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-2 buc (1995*2330 mm)	m2	9,0870	1 226,20	11 142,46
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-	m2	4,6120	1 226,20	5 655,22

1	2	3	4	5	6	7
		16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2335mm)				
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2025*2335mm)	m2	4,7580	1 137,09	5 410,27
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic ,	m2	4,9720	1 226,20	6 096,66

1	2	3	4	5	6	7
		fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2125*2340mm)				
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2855*2340mm)	m2	6,6800	1 226,20	8 191,00
6	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2145*2340mm)	m2	5,0200	1 137,08	5 708,15

1	2	3	4	5	6	7
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2230*2340mm)	m2	5,2200	1 226,20	6 400,76
8	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1985*2380mm)	m2	4,7300	1 137,09	5 378,42
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate,	m2	4,7000	1 226,20	5 763,12

1	2	3	4	5	6	7
		partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2380mm)				
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1980*2360mm)	m2	4,6700	1 137,08	5 310,18
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte.	m2	4,6600	1 226,20	5 714,07

1	2	3	4	5	6	7
		Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2360mm)				
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1090*2410mm)	m2	2,6300	1 882,65	4 951,36
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5660 * 2640 mm)	m2	14,9400	1 226,20	18 319,40

1	2	3	4	5	6	7
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*2475mm)	m2	42,6500	1 137,08	48 496,67
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5740 * 1785 mm) din 2 rame	m2	20,2400	1 226,20	24 818,24
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de	m2	1,4400	1 137,09	1 637,41

1	2	3	4	5	6	7
		joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*1830mm)				
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (12230 * 1740 mm) din 3 rame	m2	21,2800	1 226,20	26 093,47
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea	m2	2,0400	1 226,20	2 501,44

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (1170 * 1740 mm)				
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	120,0000	168,94	20 273,28
		<i>Total</i>	lei			217 861,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				217 861,58 8 622,42

		Total	lei	217 861,58	
		CASM	24 %	2 069,38	
		Transportarea materialelor	3,5 %	7 304,30	
		Cheltuieli de regie	4,5 %	10 225,58	
		Total		237 460,84	
		Beneficiul	3,5 %	8 311,14	
		Total		245 771,98	
		TVA	20 %	49 154,41	
		Total deviz: Inclusiv salariu			294 926,39

Intocmit

"Dualtact" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul medical al MAI al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de instalare a
geamurilor , vitrinelor si usilor
PVC la edificiul Serviciului
medical al cladirii Spitalului din
str.Gh. Asachi din str.25b.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Etajul 3 (170 m2) LOTUL I**

Valoarea de deviz 294 926,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	93,2439	57,66	5 376,44
2.	7422010060100	Timplar	h-om	38,4000	57,66	2 214,14
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,8954	57,66	1 031,84
		Total manopera				8 622,42

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	98,4310	1 150,00	113 195,65
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	2,6300	1 750,00	4 602,50

3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	39,7000	95,26	3 781,82
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,5672	110,00	1 382,39
5.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	7,5922	110,00	835,14
6.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	63,2680	1 050,00	66 431,40
7.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,9504	7,50	307,14
8.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,6327	12,20	7,72
9.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	120,0000	135,00	16 200,00
10.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	785,8130	2,30	1 807,38
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	71,5317	2,00	143,07
		Total materiale de construcții				208 694,21

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3162	12,00	3,80
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2211	168,00	541,15
		Total utilaje de construcții				544,95

Total	lei	217 861,58
CASM	24 %	2 069,38
Transportarea materialelor	3,5 %	7 304,30
Cheltuieli de regie	4,5 %	10 225,58
Total		237 460,84
Beneficiul	3,5 %	8 311,14
Total		245 771,98
TVA	20 %	49 154,41

Total deviz: **294 926,39**

Intocmit

"Dualtact" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul medical al MAI al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de instalare a geamurilor ,
vitrinelor si usilor PVC la edificiul Serviciului
medical al cladirii Spitalului din str.Gh. Asachi
din str.25b.**

Investitor Serviciul medical al MAI al RM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-2 buc (1995*2330 mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 142,46
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc	m2			1 226,20

1	2	3	4	5	6	7
		(1975*2335mm)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			5 655,22
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2025*2335mm)	m2			1 137,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			5 410,27
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2125*2340mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 096,66
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2855*2340mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 191,00
6	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2145*2340mm)	m2			1 137,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			5 708,15
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (2230*2340mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			6 400,76
8	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1985*2380mm)	m2			1 137,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 378,42
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2380mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 763,12
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1980*2360mm)	m2			1 137,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 310,18
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1975*2360mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 714,07
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1090*2410mm)	m2			1 882,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,30	9,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,26	47,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	110,00	19,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,50	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			4 951,36
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5660 * 2640 mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			18 319,40
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*2475mm)	m2			1 137,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwici 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)				
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,12
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			48 496,67
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (5740 * 1785 mm) din 2 rame	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		Cheltuieli directe	lei			24 818,24
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)-1 buc (1880*1830mm)	m2			1 137,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	12,20	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	110,00	13,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,26	33,34
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 637,41
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (12230 * 1740 mm) din 3 rame	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 093,47
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor 1 buc (1170 * 1740 mm)	m2			1 226,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwichi 24mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profil de metal cu gr.de 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic , fara puntitermici. Deschidere dubla fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care se asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,30	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,26	15,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	110,00	13,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,50	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	168,00	3,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 501,44
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m			168,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,30	9,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	168,00	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 273,28

APROBAT:

Intocmit
"Dualtact" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Serviciul medical al MAI al RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.