Primaria or.Marculesti r-ul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse

Reparatia strazilor din or. Marculesti, r-ul Floresti

Valoarea de deviz 298 803,66 lei

Intocmit in preţuri curente 07.12.2018

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	222,300	57,66	12 817,81
		Total manopera				**12 817,81**
		Materiale:				
1.	11202062010361	Savura	m3	45,000	40,00	1 800,00
2.	14111222016451	Piatra sparta 5-10 mm cu transportarea	m3	45,000	144,60	6 507,00
3.	14111222016611	Piatra sparta 20-70 mm cu transportarea	m3	850,500	144,60	122 982,30
4.	141112220175211	Piatra sparta 10-20 cu transortarea	m3	67,500	144,60	9 760,50
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	135,000	30,00	4 050,00
		Total materiale de construcţii				**159 609,78**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,287	370,00	8 616,19
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	121,950	220,00	26 829,00
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	50,400	190,00	9 576,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,610	350,00	4 063,50
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,770	666,67	3 180,01
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,662 4,968	145,00 150,00	1 980,99 745,20
		Total utilaje de construcţii				**54 990,89**

Total deviz: **298 803,66**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)