

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8
Blocul № 6 Retele de apa si canalizare interioare**

Valoarea de deviz 60 274 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,00	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
		<i>Total</i>		100,00 +		6 150,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 150,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc	1,00	66,77 66,77	66,77 66,77
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			216,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			48,61
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			82,10
		<i>Total</i>	100,00 +			346,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			6,94
		<i>Total</i>	100,00 +			353,71
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				353,71 216,06
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	2,00	1 699,99 143,81	3 399,99 287,62
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				3 399,99 287,62
		3.2. Система А2				
7	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m	72,00	100,29 28,08	7 220,66 2 021,53
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m	0,50	34,18 13,70	17,09 6,85
9	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	72,00	3,77 3,77	271,18 271,18

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	0,50	3,08 3,08	1,54 1,54
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,00	16,38 7,88	196,50 94,50
12	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc	3,00	733,23 66,77	2 199,69 200,30
13	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый д 50 мм	buc	2,00	220,57 75,33	441,14 150,66
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	1,00	47,81 6,16	47,81 6,16
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc	4,00	162,07 30,47	648,28 121,89
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 50мм	buc	2,00	59,87 15,06	119,74 30,13
17	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc	2,00	91,89 8,56	183,78 17,12
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,00	156,65	313,29

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной. своб. Д 50 мм			30,48	60,95
19	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 63 мм	buc	2,00	92,95 9,59	185,91 19,17
20	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219 x5,0 mm	m	14,00	323,66 52,39	4 531,29 733,42
21	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	9,63	84,47 47,25	813,47 455,02
22	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д 50 мм	buc	12,00	55,30 13,70	663,55 164,35
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,00	70,53 70,53	634,81 634,81
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,80	10,61 10,61	93,41 93,41
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,80	25,68 25,68	225,98 225,98
		Total Система A2				18 809,12
		Inclusiv salariu				5 308,97
		3.3. Система C1				
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip	m	26,00	94,65	2 460,88

1	2	3	4	5	6	7
		usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)			24,65	640,97
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100PN6 д 280мм	m	5,70	744,81 6,75	4 245,41 38,45
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,17	2,74 2,74	8,70 8,70
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д 100 мм	buc	15,00	100,36 13,70	1 505,39 205,44
30	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273 x 5,0 mm	m	11,50	467,83 68,82	5 380,05 791,46
31	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	9,86	84,47 47,25	832,86 465,90
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,60	70,53 70,53	606,60 606,60
33	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанная подготовка)	m3	0,70	280,09 20,89	196,06 14,62

1	2	3	4	5	6	7
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,70	10,61 10,61	81,73 81,73
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,70	25,68 25,68	197,74 197,74
		Total Система C1 Inclusiv salariu				15 515,42 3 051,61
		<i>Total</i>	lei			37 724,53
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 945,85
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			581,53
		<i>Total</i>	100,00 +			40 251,91
		<i>Total</i>	100,00 +			40 251,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,50 %			2 616,37
		<i>Total</i>	100,00 +			42 868,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			857,37
		<i>Total</i>	100,00 +			43 725,65
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				43 725,65 8 648,20
		Total	lei			50 228
		TVA	20,00 %			10 046
		Total deviz: Inclusiv salariu				60 274 8 864

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Blocul № 6 Retele de apa si canalizare interioare**

Valoarea de deviz 60 274 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	52,494	34,24	1 797,39
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	69,965	34,24	2 395,60
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	50,998	34,24	1 746,17
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,896	34,24	920,92
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,746	34,24	1 840,27
7.	9312040019600	Sapator	h-om	0,427	34,24	14,62
		Total manopera				8 864

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,000	350,00	1 400,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	800,00	1 600,00
3.	04	Задвижка 30ч90бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,717	253,05	181,44
5.	2320166200676	White spirit	kg	1,949	27,36	53,33
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	155,820	8,33	1 297,98
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,776	12,00	213,31
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	51,661	20,00	1 033,22
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,771	58,75	515,29
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,924	45,57	133,25
11.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,818	28,78	23,54
12.	252121670021010	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	44,562	40,84	1 819,91
13.	252121670100020	Teava din otel 20	m	0,507	18,20	9,23
14.	2521216701000219	Teava din otel 219	m	14,706	183,33	2 696,05
15.	2521216701000273	Teava din otel 273	m	11,963	220,33	2 635,81
16.	252121670100057	Teava din otel 57	m	102,312	48,33	4 944,74
17.	2521216701001280	Teava din polietilena 280	m	5,843	720,00	4 206,96
18.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,800	50,00	2 040,00

19.	2523156712230100	Разделитель труб против трения д 100	buc	15,600	83,33	1 299,95
20.	252315671223050	Разделитель труб против трения д 50	buc	12,480	40,00	499,20
21.	252315671950050	Заглушка д 50мм	buc	2,100	42,67	89,61
22.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	2,000	83,33	166,66
23.	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка РЕ д 63 мм	buc	2,000	83,37	166,74
24.	2710700000000	Suportii sau dispozitive	kg	12,000	8,50	102,00
25.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,362	17,33	6,27
26.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,881	17,33	32,60
27.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,040	50,00	102,00
28.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	20,184	36,00	726,62
29.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,21	1,68
30.	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	2,000	125,33	250,66
31.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,020	40,83	41,65
32.	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	4,200	125,33	526,39
33.	291312450300050	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Обратный клапан фланц. д 50 мм	buc	2,070	140,33	290,48
34.	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	2,040	475,67	970,37
35.	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	3,120	640,83	1 999,39
		Total materiale de construcții				35 225
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	50 228
TVA	20,00 %	10 046

Total deviz:

60 274

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
						0,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piață	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
						0,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc			3 150,00
						0,00
	04	Задвижка 30ч90бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colț, având diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc			66,77
						66,77
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
						149,29
	7245070020600	Electrician întreținere-reparații	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SD17A	Hidrant interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat în nișă (cu ramă) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99
						143,81
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,19
	2811237336446	Ramă pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
		3.2. Система А2				
7	IC12A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm	m			100,29
						28,08

1	2	3	4	5	6	7
		... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	34,24	28,08
	252121670100057	Teava din otel 57	m	1,0150	48,33	68,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	20,00	2,42
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	17,33	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,33	0,09
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m			34,18 13,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	34,24	13,70
	252121670100020	Teava din otel 20	m	1,0150	18,20	18,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	17,33	0,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,33	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
9	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,77 3,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	34,24	3,77
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,08 3,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	34,24	3,08
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
12	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc			733,23 66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	1,0000	640,83	666,46
13	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый д 50 мм	buc			220,57 75,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	34,24	75,33
	291312450300050	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Обратный клапан фланц. д 50 мм	buc	1,0000	140,33	145,24
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc			162,07 30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	125,33	131,60
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 50мм	buc			59,87 15,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,06
	252315671950050	Заклушка д 50мм	buc	1,0000	42,67	44,80
17	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc			91,89 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56

1	2	3	4	5	6	7
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	1,0000	83,33	83,33
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной. своб. Д 50 мм	buc			156,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	1,0000	125,33	125,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84
19	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 63 мм	buc			92,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	34,24	9,59
	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка PE д 63 мм	buc	1,0000	83,37	83,37
20	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219 x5,0 mm	m			323,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	34,24	52,39
	2521216701000219	Teava din otel 219	m	1,0100	183,33	192,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	12,00	5,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	20,00	29,33
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	36,00	15,35
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	8,33	28,16
21	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,84
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
22	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д 50 мм	buc			55,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	252315671223050	Разделитель труб против трения д 50	buc	1,0000	40,00	41,60
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68
		3.3. Система C1				
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)	m			94,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	70,00
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100PN6 д 280мм	m			744,81
						6,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	34,24	6,75
	2521216701001280	Teava din polietilena 280	m	1,0150	720,00	738,06
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74 ----- 2,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д 100 мм	buc			100,36 ----- 13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	2523156712230100	Разделитель труб против трения д 100	buc	1,0000	83,33	86,66
30	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273 x 5,0 mm	m			467,83 ----- 68,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	34,24	68,82
	2521216701000273	Teava din otel 273	m	1,0100	220,33	229,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	12,00	7,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	20,00	38,93
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	36,00	44,50
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	8,33	78,59
31	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,47 ----- 47,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,84
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 ----- 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
33	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанная подготовка)	m3			280,09 ----- 20,89
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	34,24	20,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	253,05	259,20
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 ----- 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 ----- 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

