

**Lucraride reparatie si
reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 2 069 033,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida blocuri de calcar sau BCA	m2	178,000	39,97 39,05	7 113,88 6 950,12
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,200	14,76 14,76	977,31 977,31
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	492,000	7,47 6,51	3 674,06 3 201,74
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	6,52 6,52	32,58 32,58
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	492,000	9,11 7,99	4 480,44 3 929,40
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	670,000	9,11 7,99	6 101,42 5 351,02
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	83,000	9,11 7,99	755,85 662,89
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-la pereu	m3	9,200	151,14 124,56	1 390,47 1 145,93

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,000	32,83 32,83	4 596,73 4 596,73
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	140,000	12,72 0,00	1 780,80 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				30 903,54 26 847,72
		1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1				
		1.2.1. Tambur ,Dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,430	895,12 180,14	384,90 77,46
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,314	1 101,38 227,65	1 447,21 299,13
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,870	19,40 2,13	424,20 46,50
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	8,200	137,54 50,29	1 127,79 412,35
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,066	28 083,48 5 101,67	1 853,51 336,71
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,500	757,77 115,07	6 441,01 978,06
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	95,000	16,54 2,15	1 571,44 204,66

1	2	3	4	5	6	7
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,400	71,50 50,29	4 533,10 3 188,13
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,400	4,14 0,89	262,27 56,26
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,400	50,10 36,09	3 176,07 2 287,95
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	63,400	17,42 5,92	1 104,55 375,07
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,400	25,32 21,28	1 605,45 1 349,28
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,400	4,14 0,89	262,27 56,26
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	63,400	30,37 16,27	1 925,27 1 031,45
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	16,800	59,29 45,26	996,11 760,32
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	16,800	17,42 5,92	292,69 99,39
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,800	25,32 21,28	425,41 357,53
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,800	4,14	69,50

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,89	14,91
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	16,800	30,37 16,27	510,17 273,32
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pardoseli	m3	0,840	307,98 29,30	258,70 24,61
31	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	16,800	98,45 23,66	1 653,98 397,55
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,000	15,80 1,41	394,94 35,26
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	16,800	47,82 17,75	803,32 298,16
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,800	214,27 32,54	3 599,76 546,63
		Total Tambur ,Dezbracator Inklusiv salariu				35 123,62
		1.2.2. Sala de grupa				13 506,95
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,430	895,12 180,14	384,90 77,46
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,136	1 101,24 227,65	1 251,01 258,61
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de	kg	19,130	19,40 2,13	371,03 40,66

1	2	3	4	5	6	7
		10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,100	137,69 50,29	977,58 357,03
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,199	28 085,33 5 101,56	5 588,98 1 015,21
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,440	758,63 115,06	1 092,43 165,68
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	16,54 2,15	2 034,61 264,98
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000	71,50 50,29	5 863,00 4 123,45
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	4,14 0,89	339,23 72,77
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,000	50,10 36,09	4 107,84 2 959,18
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,000	17,42 5,92	1 428,61 485,11
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,000	25,32 21,28	2 076,46 1 745,13
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	4,14 0,89	339,23 72,77
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	82,000	30,37	2 490,10

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti			16,27	1 334,06
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,940	59,29 45,26	2 961,11 2 260,15
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,940	17,42 5,92	870,06 295,45
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,940	25,32 21,28	1 264,61 1 062,82
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,940	4,14 0,89	206,59 44,31
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	49,940	30,37 16,27	1 516,52 812,47
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la-pardoseli	m3	2,500	307,96 29,28	769,91 73,21
55	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	49,940	98,45 23,66	4 916,59 1 181,78
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	90,000	15,80 1,41	1 421,77 126,92
57	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	49,940	47,81 17,75	2 387,71 886,34
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	49,940	192,74 38,45	9 625,27 1 920,39

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				54 285,15 21 635,94
		1.2.3. Dormitor				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,900	756,12 115,07	680,51 103,56
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	125,000	16,54 2,15	2 067,69 269,29
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,600	71,50 50,29	5 905,89 4 153,62
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,600	4,14 0,89	341,70 73,30
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,600	50,10 36,09	4 137,90 2 980,84
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,600	17,42 5,92	1 439,06 488,66
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,600	25,32 21,28	2 091,66 1 757,89
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,600	4,14 0,89	341,70 73,30
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	82,600	30,37 16,27	2 508,31 1 343,82

1	2	3	4	5	6	7
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,490	59,29 45,26	2 815,85 2 149,28
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,490	17,42 5,92	827,35 280,95
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,490	25,32 21,28	1 202,54 1 010,67
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,490	4,14 0,89	196,46 42,15
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	47,490	30,37 16,27	1 442,15 772,63
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	2,370	307,91 29,28	729,74 69,39
74	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,490	98,45 23,66	4 675,42 1 123,81
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	15,80 1,41	1 342,78 119,87
76	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,490	47,81 17,75	2 270,73 842,86
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,490	192,74 38,45	9 153,08 1 826,15
		Total Dormitor				44 170,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 482,04
		1.2.4. Grup sanitar				
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	82,000	16,54 2,15	1 356,40 176,65
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,000	71,50 50,29	3 861,00 2 715,45
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,14 0,89	119,96 25,73
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,000	50,10 36,09	1 452,77 1 046,54
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-	m2	29,000	17,42 5,92	505,24 171,56
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,000	25,32 21,28	734,36 617,18
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,14 0,89	119,96 25,73
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	29,000	30,37 16,27	880,64 471,80
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,400	222,34 72,47	5 647,49 1 840,77
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,900	59,29	646,31

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			45,26	493,31
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,900	17,42 5,92	189,89 64,48
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,900	25,32 21,28	276,01 231,97
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,900	4,14 0,89	45,09 9,67
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	10,900	30,37 16,27	331,01 177,33
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,545	308,09 29,30	167,91 15,97
93	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,900	98,46 23,66	1 073,21 257,93
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	15,80 1,41	315,95 28,21
95	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,900	47,82 17,75	521,20 193,46
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,900	225,83 73,95	2 461,51 806,06
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				20 705,91 9 369,80
		1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei				

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	$\frac{16,54}{2,15}$	$\frac{413,54}{53,86}$
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,100	$\frac{71,50}{50,29}$	$\frac{1\ 151,16}{809,60}$
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	$\frac{4,14}{0,89}$	$\frac{34,34}{7,37}$
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,300	$\frac{50,10}{36,09}$	$\frac{415,79}{299,53}$
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,300	$\frac{17,42}{5,92}$	$\frac{144,59}{49,10}$
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,300	$\frac{25,32}{21,28}$	$\frac{210,17}{176,64}$
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	$\frac{4,14}{0,89}$	$\frac{34,34}{7,37}$
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	8,300	$\frac{30,37}{16,27}$	$\frac{252,05}{135,03}$
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,800	$\frac{222,34}{72,47}$	$\frac{1\ 734,25}{565,27}$
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,200	$\frac{59,30}{45,26}$	$\frac{189,75}{144,82}$

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,200	17,42 5,92	55,75 18,93
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,200	25,32 21,28	81,04 68,11
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,200	4,14 0,89	13,24 2,84
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,200	30,37 16,27	97,17 52,06
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,160	307,88 29,19	49,26 4,67
112	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,200	98,46 23,67	315,06 75,73
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	15,80 1,41	94,79 8,46
114	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,200	47,79 17,75	152,93 56,79
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,200	225,82 73,95	722,64 236,64
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				6 161,86 2 772,82
		Total Lucrari de reparatie				160 447,06

1	2	3	4	5	6	7
		interioare Grupa nr.1 Inclusiv salariu				66 767,55
		1.3. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2 1.3.1. Tambur ,Dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,610	895,02 180,05	545,96 109,83
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,620	1 101,16 227,65	1 783,88 368,79
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,100	19,39 2,12	525,59 57,58
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	10,100	137,75 50,29	1 391,28 507,89
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,124	28 090,16 5 101,53	3 483,18 632,59
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,600	757,98 115,07	5 760,67 874,50
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	16,54 2,15	1 984,98 258,52
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,020	71,50 50,29	5 649,99 3 973,60
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	4,14 0,89	326,91 70,13

1	2	3	4	5	6	7
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,020	50,10 36,09	3 958,55 2 851,63
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	79,020	17,42 5,92	1 376,69 467,48
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,020	25,32 21,28	2 000,99 1 681,70
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	4,14 0,89	326,91 70,13
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	79,020	30,37 16,27	2 399,60 1 285,58
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	26,800	59,29 45,26	1 589,05 1 212,90
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	26,800	17,42 5,92	466,91 158,55
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,800	25,32 21,28	678,64 570,35
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	4,14 0,89	110,87 23,78
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	26,800	30,37 16,27	813,84 436,01
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pardoseli	m3	1,340	307,97	412,68

1	2	3	4	5	6	7
					29,29	39,25
136	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	26,800	98,45 23,66	2 638,50 634,19
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	47,000	15,80 1,41	742,48 66,28
138	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,800	47,82 17,75	1 281,46 475,65
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	26,800	214,27 32,54	5 742,43 872,01
		Total Tambur ,Dezbracator Inclusiv salariu				45 992,04 17 698,92
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,420	895,02 180,07	375,91 75,63
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,120	1 101,28 227,64	1 233,43 254,96
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,700	19,39 2,12	362,67 39,73
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,000	137,90 50,29	965,28 352,01
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea	100m2	0,200	28 085,25	5 617,05

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m			5 101,65	1 020,33
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	16,54 2,15	1 984,98 258,52
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,200	71,50 50,29	5 591,31 3 932,37
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	4,14 0,89	323,51 69,39
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,200	50,10 36,09	3 917,49 2 822,05
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,200	17,42 5,92	1 362,39 462,63
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,200	25,32 21,28	1 980,23 1 664,26
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	4,14 0,89	323,51 69,39
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	78,200	30,37 16,27	2 374,70 1 272,24
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,610	59,29 45,26	3 534,46 2 697,78
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	59,610	17,42 5,92	1 038,52 352,65

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,610	25,32 21,28	1 509,52 1 268,64
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,610	4,14 0,89	246,58 52,89
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	59,610	30,37 16,27	1 810,16 969,78
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la-pardoseli	m3	2,980	307,97 29,28	917,74 87,26
159	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	59,610	98,45 23,66	5 868,86 1 410,58
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	104,000	15,80 1,41	1 642,92 146,66
161	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	59,610	47,81 17,75	2 850,20 1 057,96
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,610	192,74 38,45	11 489,02 2 292,21
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				57 320,44 22 629,92
		1.3.3. Dormitor				
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	16,54 2,15	2 034,61 264,98
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3	m2	81,000	71,50 50,29	5 791,50 4 073,16

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,14 0,89	335,08 71,88
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000	50,10 36,09	4 057,75 2 923,10
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,000	17,42 5,92	1 411,18 479,20
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,000	25,32 21,28	2 051,13 1 723,84
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,14 0,89	335,08 71,88
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	81,000	30,37 16,27	2 459,73 1 317,79
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,430	59,29 45,26	2 871,58 2 191,82
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,430	17,42 5,92	843,74 286,51
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,430	25,32 21,28	1 226,39 1 030,71
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,430	4,14 0,89	200,34 42,98
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	48,430	30,37 16,27	1 470,68 787,92

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavan				
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	2,420	307,96 29,29	745,26 70,87
177	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	48,430	98,45 23,66	4 768,09 1 146,05
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	15,80 1,41	1 342,78 119,87
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	48,430	47,81 17,75	2 315,57 859,53
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,430	192,74 38,45	9 334,28 1 862,30
		Total Dormitor Inclusiv salariu				43 594,77 19 324,39
		1.3.4. Grup sanitar				
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	68,000	16,54 2,15	1 124,83 146,50
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	71,50 50,29	3 217,50 2 262,87
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	4,14 0,89	103,41 22,18
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	50,10 36,09	1 252,39 902,19

1	2	3	4	5	6	7
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	25,000	17,42 5,92	435,54 147,90
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,000	25,32 21,28	633,06 532,05
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	4,14 0,89	103,41 22,18
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	25,000	30,37 16,27	759,18 406,73
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,000	222,34 72,47	4 446,84 1 449,42
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,800	59,29 45,26	640,37 488,78
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,800	17,42 5,92	188,15 63,89
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,800	25,32 21,28	273,49 229,85
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,800	4,14 0,89	44,67 9,58
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,800	30,37 16,27	327,98 175,71

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual latavan				
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,540	307,98 29,31	166,31 15,83
196	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,800	98,45 23,66	1 063,27 255,57
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	15,80 1,41	315,95 28,21
198	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,800	47,82 17,75	516,45 191,68
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,800	225,83 73,95	2 438,92 798,66
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				18 051,72 8 149,78
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	24,000	16,54 2,15	396,99 51,70
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,850	71,49 50,29	1 133,19 797,03
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	4,14 0,89	33,92 7,28
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,200	50,10 36,09	410,80 295,92

1	2	3	4	5	6	7
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,200	17,42 5,92	142,85 48,51
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,200	25,32 21,28	207,65 174,52
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	4,14 0,89	33,92 7,28
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	8,200	30,37 16,27	249,01 133,41
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,650	222,35 72,47	1 701,00 554,42
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,040	59,29 45,26	180,24 137,58
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,040	17,42 5,91	52,96 17,98
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,040	25,32 21,28	76,98 64,69
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,040	4,13 0,88	12,57 2,69
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	3,040	30,37 16,27	92,32 49,46

1	2	3	4	5	6	7
		manual (tavan)				
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,150	307,20 29,20	46,08 4,38
215	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,040	98,45 23,66	299,28 71,94
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	15,80 1,41	94,79 8,46
217	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,040	47,83 17,75	145,39 53,95
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,040	225,82 73,95	686,49 224,81
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				5 996,43 2 706,01
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2 Inclusiv salariu				170 955,40 70 509,02
		1.4. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3				
		1.4.1. Tambur ,Dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,900	894,78 180,07	805,30 162,06
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,400	1 101,24 227,65	2 642,98 546,36
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de	kg	40,000	19,39 2,12	775,79 84,99

1	2	3	4	5	6	7
		10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	15,000	137,90 50,29	2 068,44 754,29
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,260	28 087,12 5 101,65	7 302,65 1 326,43
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,400	758,02 115,07	5 609,33 851,49
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	150,000	16,54 2,15	2 481,23 323,15
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	71,50 50,29	7 242,95 5 093,98
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	4,14 0,89	419,06 89,89
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,300	50,10 36,09	5 074,69 3 655,67
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- la pereti	m2	101,300	17,42 5,92	1 764,84 599,29
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,300	25,32 21,28	2 565,17 2 155,87
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	4,14 0,89	419,06 89,89

1	2	3	4	5	6	7
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	101,300	30,37 16,27	3 076,19 1 648,05
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	35,800	59,29 45,26	2 122,69 1 620,21
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	35,800	17,42 5,92	623,71 211,79
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,800	25,32 21,28	906,56 761,90
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,800	4,14 0,89	148,10 31,77
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	35,800	30,37 16,27	1 087,15 582,43
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pardoseli	m3	1,790	307,91 29,28	551,15 52,42
239	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	35,800	98,45 23,66	3 524,57 847,17
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	63,000	15,80 1,41	995,25 88,85
241	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,800	47,81 17,75	1 711,77 635,38
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	35,800	214,27	7 671,01

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			32,54	1 164,86
		Total Tambur ,Dezbracator Inclusiv salariu				61 589,64 23 378,19
		1.4.2. Sala de grupa				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,460	894,91 180,07	411,66 82,83
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,230	1 101,07 227,64	1 354,32 280,00
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,400	19,39 2,12	395,64 43,33
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,700	137,51 50,29	1 058,84 387,20
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,220	28 096,86 5 101,77	6 181,31 1 122,39
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,940	756,05 115,04	710,69 108,14
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	175,000	16,54 2,15	2 894,77 377,01
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din	m2	117,200	71,50 50,29	8 379,81 5 893,52

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	4,14 0,89	484,84 104,00
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,200	50,10 36,09	5 871,21 4 229,47
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata eperetilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,200	17,42 5,92	2 041,86 693,36
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,200	25,32 21,28	2 967,80 2 494,25
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	4,14 0,89	484,84 104,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	117,200	30,37 16,27	3 559,01 1 906,73
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,830	59,29 45,26	4 792,69 3 658,16
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,830	17,42 5,92	1 408,20 478,19
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,830	25,32 21,28	2 046,82 1 720,21
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,830	4,14 0,89	334,38 71,73
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	80,830	30,37 16,27	2 454,59 1 315,04

1	2	3	4	5	6	7
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la-pardoseli	m3	4,000	307,96 29,29	1 231,86 117,14
263	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	80,830	98,45 23,66	7 957,93 1 912,76
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	140,000	15,80 1,41	2 211,64 197,43
265	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	80,830	47,81 17,75	3 864,75 1 434,57
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,830	192,74 38,45	15 578,95 3 108,21
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				78 678,41 31 839,67
		1.4.3. Dormitor				
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	16,54 2,15	1 984,98 258,52
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,300	71,50 50,29	5 884,44 4 138,54
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	4,14 0,89	340,47 73,03
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,300	50,10 36,09	4 122,87 2 970,01
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	82,300	17,42	1 433,84

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,92	486,89
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,300	25,32 21,28	2 084,04 1 751,51
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	4,14 0,89	340,47 73,03
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	82,300	30,37 16,27	2 499,22 1 338,94
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	47,520	59,29 45,26	2 817,64 2 150,64
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,520	17,42 5,92	827,89 281,13
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,520	25,32 21,28	1 203,35 1 011,32
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,520	4,14 0,89	196,60 42,18
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	47,520	30,37 16,27	1 443,04 773,10
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	2,370	307,91 29,28	729,74 69,39
281	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,520	98,45 23,66	4 678,43 1 124,52

1	2	3	4	5	6	7
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	83,000	15,80 1,41	1 311,19 117,05
283	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,520	47,81 17,75	2 272,08 843,38
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,520	192,74 38,45	9 158,94 1 827,34
		Total Dormitor Inclusiv salariu				43 329,23 19 330,52
		1.4.4. Grup sanitar				
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	16,54 2,15	1 240,61 161,57
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,000	71,50 50,29	3 646,50 2 564,58
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	4,14 0,89	118,31 25,38
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,600	50,10 36,09	1 432,73 1 032,11
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- la pereti	m2	28,600	17,42 5,92	498,28 169,20
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,600	25,32 21,28	724,25 608,67
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	4,14 0,89	118,31 25,38
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	28,600	30,37	868,49

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti			16,27	465,29
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,100	222,34 72,47	4 913,75 1 601,61
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	59,29 45,26	753,03 574,77
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	17,42 5,92	221,26 75,13
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,700	25,32 21,28	321,61 270,28
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,700	4,14 0,89	52,54 11,27
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,700	30,37 16,27	385,65 206,62
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,600	307,97 29,28	184,78 17,57
300	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	12,700	98,46 23,66	1 250,42 300,53
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM	kg	25,000	15,80	394,94

1	2	3	4	5	6	7
		sau STNB la pardosele			1,41	35,26
302	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,700	47,81 17,75	607,16 225,40
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,700	225,83 73,95	2 867,98 939,17
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				20 600,60 9 309,79
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	16,54 2,15	413,54 53,86
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,400	71,50 50,29	1 244,11 874,98
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,14 0,89	37,23 7,99
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	50,10 36,09	450,86 324,79
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor . lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	17,42 5,92	156,80 53,24
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,000	25,32 21,28	227,91 191,54
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,14 0,89	37,23 7,99
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	9,000	30,37 16,27	273,30 146,42

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual -la pereti				
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,400	222,34 72,47	1 867,67 608,75
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600	59,29 45,26	213,45 162,93
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj (tavan)	m2	3,600	17,42 5,92	62,72 21,30
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	25,33 21,28	91,18 76,62
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	4,14 0,89	14,89 3,19
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,600	30,37 16,27	109,32 58,57
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,180	308,00 29,28	55,44 5,27
319	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,600	98,45 23,66	354,43 85,19
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,300	15,80 1,41	99,53 8,89

1	2	3	4	5	6	7
321	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,600	47,81 17,75	172,10 63,90
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,600	225,82 73,95	812,97 266,22
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				6 694,68 3 021,64
		1.4.6. Incapere auxiliara				
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	16,54 2,15	1 240,61 161,57
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,800	71,50 50,29	3 560,71 2 504,25
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	4,14 0,89	206,02 44,19
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,800	50,10 36,09	2 494,76 1 797,16
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,800	17,42 5,92	867,62 294,62
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,800	25,32 21,28	1 261,08 1 059,85
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	4,14 0,89	206,02 44,19
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	49,800	30,37 16,27	1 512,29 810,20

1	2	3	4	5	6	7
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,490	59,29 45,26	1 037,05 791,56
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,490	17,42 5,92	304,69 103,47
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,490	25,32 21,28	442,86 372,21
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,490	4,14 0,89	72,36 15,53
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	17,490	30,37 16,27	531,13 284,56
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,870	307,82 29,28	267,80 25,47
337	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	17,490	98,45 23,66	1 721,84 413,86
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	30,000	15,80 1,41	473,93 42,31
339	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,490	47,82 17,75	836,33 310,41
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,490	192,73 38,45	3 370,93 672,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere auxiliara Inclusiv salariu				20 408,03 9 747,94
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3 Inclusiv salariu				231 300,59 96 627,75
		1.5. Consolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	5,000	1 104,17 214,88	5 520,84 1 074,38
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm	kg	63,000	17,13 1,75	1 078,93 110,31
343	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	197,500	18,15 1,75	3 584,78 345,79
344	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, 125 buc ,L=0.8	kg	39,500	18,15 1,75	716,93 69,14
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg	176,000	18,61 1,18	3 274,63 207,83
346	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 22 mm inclusiv	kg	137,100	19,63 1,18	2 691,39 161,90
347	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	78,000	55,35 28,10	4 316,99 2 191,88
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,150	17 984,87 1 573,07	2 697,73 235,96
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confectionate, livrate	t	0,192	13 905,52 1 573,12	2 669,86 302,04

1	2	3	4	5	6	7
		complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare				
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	180,000	44,37 44,37	7 986,60 7 986,60
		Total Consolidarea golurilor de usa si fereastră si a fisurilor Inklusiv salariu				34 538,68 12 685,83
		1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,420	1 287,61 16,56	4 403,63 56,65
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,000	136,78 13,77	683,89 68,84
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,000	136,00 15,40	679,98 76,98
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,400	1 563,91 23,96	22 520,34 345,02
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii-prerte despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2	13,000	888,15 23,66	11 545,98 307,63
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	21,000	1 288,85 69,62	27 065,94 1 462,01
		Total Schimbarea usilor si ferestrelor				66 899,76 2 317,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.7. Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,360	212,11 0,00	76,36 0,00
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru apa si canalizare, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,400	81,06 81,06	437,72 437,72
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,200	192,29 18,04	1 384,52 129,92
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000	9,17 9,17	201,74 201,74
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,000	24,18 22,18	532,07 488,07
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m	15,000	78,55 28,91	1 178,26 433,67
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	200,000	85,78 85,78	17 156,40 17 156,40
364	SA16B	Teava din material plastic	m	26,000	40,38	1 049,77

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm			10,35	269,18
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,000	39,76 9,76	4 771,03 1 171,37
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,000	20,16 7,39	1 007,75 369,75
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,000	26,06 6,51	859,90 214,75
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	38,03 7,39	114,10 22,18
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,000	60,43 9,47	3 927,83 615,26
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	21,000	28,53 8,28	599,19 173,93
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,000	41,10 10,65	657,58 170,38
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc	3,000	92,95 56,20	278,86 168,61
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	775,03 68,03	775,03 68,03
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	12,000	680,99 54,72	8 171,86 656,68

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000	638,88 45,85	1 916,63 137,55
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	448,81 48,81	6 732,11 732,11
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,000	1 445,61 124,24	13 010,51 1 118,12
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000	1 732,59 54,72	5 197,78 164,17
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,000	169,77 10,65	509,31 31,95
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,000	49,25 33,39	787,97 534,25
		Total Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire Inclusiv salariu				71 334,28 25 465,79
		1.8. Lucrari cde reparatie exterioare				
		1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de	m2	730,000	21,54	15 722,44

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis (ARDEZIE)			21,30	15 547,24
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	730,000	5,68 5,32	4 149,62 3 886,82
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C ПАСТБОПОМ ОГНЕБИОЗАЩИТА)-se ia in calcul 20% din suprafata totala a acoperisului	m3	0,870	6 010,51 954,13	5 229,14 830,09
384	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68m3 la constructii obisnuite)	m2	672,100	48,59 8,73	32 660,54 5 864,80
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7m Sipci 100x32 mm	m2	87,900	84,91 61,60	7 463,94 5 414,93
386	CN50A	Tratament ignifug al lemniei.	m3	9,440	258,81 25,14	2 443,14 237,35
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	7,600	2 572,38 307,63	19 550,10 2 338,00
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	672,100	15,86 7,40	10 658,16 4 970,18
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,000	212,59 34,02	161 569,92 25 852,92
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul -la stresina	m2	87,900	56,41 29,58	4 958,44 2 600,08
391	CK26B	Opritori de zapada	m	108,000	136,00 15,40	14 687,65 1 662,85
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm	m	130,000	143,99 8,87	18 719,02 1 153,62

1	2	3	4	5	6	7
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120mm	m	110,000	114,67 10,35	12 614,25 1 138,83
		Total Acoperis Inclusiv salariu				310 426,36 71 497,71
		1.8.2. Fatade				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	12,74 3,55	8 282,53 2 307,24
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	860,000	16,54 2,15	14 225,71 1 852,72
396	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	579,000	71,50 50,29	41 398,50 29 115,60
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	354,000	24,31 19,52	8 606,06 6 911,07
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	12,74 3,55	8 282,53 2 307,24
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	579,000	87,30 36,09	50 546,47 20 894,72
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) in jurul tocurilor si privazurilor la usi si ferestre exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	71,000	68,23 20,11	4 844,64 1 428,12
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000	34,86 22,18	20 916,00 13 311,00
		Total Fatade Inclusiv salariu				157 102,44 78 127,71

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.3. Soclu				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	83,000	12,74 3,55	1 057,62 294,62
403	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2	83,000	71,50 50,29	5 934,50 4 173,74
404	CI22B	Placaj din piatra artificiala (la soclu) fixate de adeziv dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	85,000	198,08 48,81	16 836,68 4 148,60
		Total Soclu Inclusiv salariu				23 828,80 8 616,96
		1.8.4. Praguri				
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	14,000	91,70 91,70	1 283,77 1 283,77
406	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri	m2	20,000	60,82 35,50	1 216,32 709,92
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,660	307,96 29,28	511,21 48,60
408	CC03C	Montare plase sudate la praguri	kg	50,000	15,94 1,17	797,19 58,29
409	CA02C	Beton simplu turnat la praguri preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,350	1 228,80 176,00	20 090,82 2 877,62
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv,	m2	45,000	400,60 192,27	18 027,18 8 652,15
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	130,000	22,92 8,44	2 979,44 1 097,17
		Total Praguri Inclusiv salariu				44 905,93 14 727,52
		1.8.5. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	19,300	91,70 91,70	1 769,77 1 769,77
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,420	307,96 29,29	1 977,12 188,01
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	128,500	198,55 30,88	25 513,26 3 968,27
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,000	81,63 8,87	9 060,94 985,02
		Total Pereu Inclusiv salariu				38 321,09 6 911,07
		Total Lucrari cde reparatie exterioare Inclusiv salariu				574 584,62 179 880,97
		1.9. Amenajarea teritoriului				
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	341,500	20,41 20,41	6 970,08 6 970,08
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu	m3	63,200	22,78 22,78	1 439,48 1 439,48
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,000	307,96 29,28	6 467,25 614,97
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	421,500	198,55 30,88	83 688,13 13 016,56
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	389,000	81,63 8,87	31 754,06 3 451,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				130 319,00 25 493,07
		1.10. Retele electrice interioare				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	395,000	5,92 5,92	2 336,82 2 336,82
		Total Retele electrice interioare Inclusiv salariu				2 336,82 2 336,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 473 619,75
		<i>Asigurarae sociala si medicala</i>	22,50 %			114 509,62
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			18 815,76
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			32 138,91
		<i>Total</i>	100,00 +			1 639 084,04
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			32 781,69
		<i>Total</i>	100,00 +			1 671 865,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 671 865,73 508 931,65
		2. Lucrari de montare -Retele electrice interioare				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-grofa	m	395,000	23,29 19,82	9 201,37 7 828,35
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoarele automate	buc	3,000	623,58 57,98	1 870,73 173,93
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, BA47-29/3/C16A-9 buc., BA47-29/3/c25A-3 buc., cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A,	buc	12,000	90,75 24,55	1 089,02 294,62
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in	m	395,000	13,95 4,14	5 509,73 1 635,77

1	2	3	4	5	6	7
		santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp				
426	590-4002	Cablu VVGng-3x1.5	m	225,000	8,00 0,00	1 800,00 0,00
427	590-406	Cablu VVGng-3x2.5	m	100,000	12,50 0,00	1 250,00 0,00
428	590-408	Cablu VVGng-3x5	m	70,000	32,00 0,00	2 240,00 0,00
429	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc	47,000	330,56 44,96	15 536,40 2 113,20
430	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11	buc	9,000	325,53 39,93	2 929,80 359,40
431	507-0109	Lampa LB -18	buc	188,000	10,00 0,00	1 880,00 0,00
432	507-0107	Lampa B215-235-60	buc	9,000	25,00 0,00	225,00 0,00
433	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,000	47,42 13,02	711,37 195,23
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000	48,63 11,83	729,40 177,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 972,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 875,05
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			643,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			2 811,16
		<i>Total</i>	100,00 +			51 302,93
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			1 026,06
		<i>Total</i>	100,00 +			52 328,99
		Total Lucrari de montare -Retele				52 328,99

1	2	3	4	5	6	7
		electrice interioare				12 777,98
		Inclusiv salariu				
		Cheltuieli directe	lei			1 724 194,72
		TVA	20,00 %			344 838,94
						2 069 033,66
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				521 709,63

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Salcuta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)