

Restabilirea iluminatului stradal
din str.Costiujeni,
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 202 314,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	351,3269	46,38	16 294,53
		Total manopera				16 294,53

Materiale:

1.	10-4	Suport CA-1500	buc	20,0000	40,00	800,00
2.	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	16,0000	47,65	762,40
3.	10-6	Banda F-2007	m	80,0000	11,00	880,00
4.	10-7	Clama (screpa) A200	buc	80,0000	2,70	216,00
5.	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	21,0000	1 670,00	35 070,00
6.	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	700,0000	18,75	13 125,00
7.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,0000	28,00	1 736,00
8.	10-91	Clema PC-1500	buc	12,0000	26,25	315,00
9.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0084	56 000,00	470,40
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0138	15 000,00	207,00
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5- 1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1296	10 500,00	1 360,80
12.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5- 1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0072	10 500,00	75,60
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0072	12 500,00	90,00
14.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,8680	40,85	117,16
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2300	37,50	8,62
16.	1019852	Vopsea	kg	2,9500	56,00	165,20
17.	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	23,0000	100,00	2 300,00
18.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	43,0000	3,50	150,50
19.	30-3	Corp de iluminat JCU- 250W	buc	11,0000	1 170,00	12 870,00
20.	30-4	Lampa DNAT-250	buc	11,0000	85,00	935,00
21.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	20,0000	1 110,00	22 200,00
22.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	20,0000	80,00	1 600,00
		Total materiale de construcții				95 454,68

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,0400	0,00	0,00
2.	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	5,0400	200,00	1 008,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,4600	200,00	92,00


		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,0400	200,00	1 008,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2900	0,00	0,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2900	0,00	0,00
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,8000	120,00	2 976,00
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	23,9190	120,00	2 870,28
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	30,5900	120,00	3 670,80
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,1120	45,00	455,04
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	16,3800	400,00	6 552,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,4000	200,00	1 480,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0497	200,00	209,94
		Total utilaje de constructii				20 322,06

Total:	lei	159 051,93
Cheltuieli directe		
Beneficiu planificat	6,00 %	9 543,12
Total	100,00 +	168 595,05
Total	100,00 +	168 595,05
TVA	20,00 %	33 719,01
		202 314,06

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()

Investitor
Obiect

Restabilirea iluminatului stradal din str.Costiujeni,

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de montare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			548,64
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	56 000,00	22,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
2		Pilon SV-9.5-2	buc			1 670,00
	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			116,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	0,00	0,00
	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,34
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,94
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
5		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m			18,75
	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1,0000	18,75	18,75

1	2	3	4	5	6	7
6		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
7		Suport CA-1500	buc			40,00
	10-4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
8		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
9		Banda F-2007	m			11,00
	10-6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
10		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10-7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
11		Clema PC-1500	buc			26,25
	10-91	Clema PC-1500	buc	1,0000	26,25	26,25
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-250W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
15		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,12
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,12
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
17		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 409,15
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 500,00	850,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,85	31,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 290,21
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,85	36,77
	1019852	Vopsea	kg	1,0000	56,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU- 250W	buc			1 170,00
	30- 3	Corp de iluminat JCU- 250W	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
21		Lampa DNAT- 250	buc			85,00
	30- 4	Lampa DNAT-250	buc	1,0000	85,00	85,00
22		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
23		Lampa DNAT-150	buc			80,00

1	2	3	4	5	6	7
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Restabilirea iluminatului stradal
din str.Costiujeni,
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 202 314,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,000	548,64	11 521,52
2		Pilon SV-9.5-2	buc	21,000	1 670,00	35 070,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,000	116,41	2 444,55
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,700	7 949,34	5 564,54
5		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	700,000	18,75	13 125,00
6		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	28,00	1 736,00
7		Suport CA-1500	buc	20,000	40,00	800,00
8		Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	47,65	762,40
9		Banda F-2007	m	80,000	11,00	880,00
10		Clama (screpa) A200	buc	80,000	2,70	216,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Clema PC-1500	buc	12,000	26,25	315,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-250W	buc	11,000	224,21	2 466,31
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-150W	buc	20,000	224,21	4 484,20
Cheltuieli directe			lei			79 385,52
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			2 276,20
Cheltuieli de transport			5,00 %			2 668,74
Total			100,00 +			84 330,46
Cheltuieli de regie			14,50 %			12 227,92
Total			100,00 +			96 558,38
Beneficiu planificat			4,00 %			3 862,34
Total Lucrari de constructii						100 420,72
Incluziv salariu						10 116,44
2. Lucrari de electromontaj						
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,000	337,93	7 772,40
15		Consola metalica cu un brat	buc	23,000	100,00	2 300,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,430	653,12	280,84
17		Cablu AVVG 3*2.5	m	43,000	3,50	150,50
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,600	1 409,15	2 254,64
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	1 290,21	2 322,37
Cheltuieli directe			lei			15 080,75

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 390,07
		Cheltuieli de regie	50,00 %			3 089,05
		Cheltuieli de transport	5,00 %			223,74
		Total	100,00 +			19 783,61
		Beneficiu planificat	4,00 %			791,34
		Total Lucrari de electromontaj				20 574,95
		Incluziv salariu				6 178,09
		3. Utilaj				
20		Corp de iluminat JCU- 250W	buc	11,000	1 170,00	12 870,00
21		Lampa DNAT- 250	buc	11,000	85,00	935,00
22		Corp de iluminat JCU-150W	buc	20,000	1 110,00	22 200,00
23		Lampa DNAT-150	buc	20,000	80,00	1 600,00
		Cheltuieli directe	lei			37 605,00
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			451,26
		Total Utilaj				38 056,26
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			159 051,93
		Beneficiu planificat	6,00 %			9 543,12
		Total	100,00 +			168 595,05
		Total	100,00 +			168 595,05
		TVA	20,00 %			33 719,01
		Total deviz:				202 314,06
		Incluziv salariu				16 294,53

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()