

# CAIET DE SARCINI

**Obiectul: Reparația drumului din s. Solonceni rl. Rezina în condiții de influență a apelor agresive**

Autoritatea contractantă Primăria com. Solonceni rl. Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Constructia drumului</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, inlaturarea pamintului neconform, grosimea medie de 400mm	100 m3	3,74
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	673,20
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,35
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma, un strat de 30 cm, numai compactor	100 m3	2,81
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cu grosimea de 10 cm	m3	93,50
6	TsD15A1	Strat din argila nisipoasa, pentru umplutura rambleului, prevazut sub stratul de fundatie, compactat on straturi cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T	m3	280,50
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, cu grosimea de 10 cm	m3	93,50
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Constructia drumului Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Podet din beton armat 7000mmx1500x500(h)</b>		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris La 30 fr.16/32 h 15 cm , sub platforma podetului	m3	2,40

1	2	3	4	5
9	DE16B	Montarea la santuri, rigole pentru podete 3000x600x500(h)., a elementelor prefabricate din beton armat in 2 rinduri cite 3 rigole in rind,grosimea 150 mm	buc	6,00
10	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat )Elementde acoperire a rigolelor prefabricat din beton armat (0,2116m3/buc), grosimea 150 mm	buc	6,00

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data 19.06.2024