

Ремонтные работы в группах д/с № 8 мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонтные работы в группах д/с № 8 мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 390 380 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Группа 1 на 1-ом этаже 1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверей)	m2	3,000	21,00	63,00
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,900	200,74	180,67
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и потолков от краски)-туалет и посудомойка	m2	60,000	15,00	900,00
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов)	m2	6,000	8,00	48,00
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,)	m	68,000	13,10	890,80

1	2	3	4	5	6	7
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,000	11,00	66,00
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	50,000	24,62	1 230,95
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	18,000	80,42	1 447,56
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2	15,350	41,00	629,42
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - из вагонок)	m2	15,000	11,99	179,85
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие мойки, включая принадлежности)	buc	1,000	47,50	47,50
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,000	47,50	142,50
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	4,000	55,00	220,00
14	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	5,000	32,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, толщ. 26 - 50 см)				
15	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)	t	3,000	207,50	622,50
16	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	3,000	68,00	204,00
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	3,000	42,40	127,20
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				7 159,95 6 444,95
		1.1.2. Покрытия				
18	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	98,000	25,25	2 474,50
19	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (Окончательная отделка - вощением и полировкой PALUXом или паркетным лаком в три слоя)	m2	98,000	134,00	13 132,00
20	CG06Апри м	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса горизонтальные ПВХ зачищенные и установленные)	m	60,000	59,97	3 598,30

1	2	3	4	5	6	7
		на деревянные пробки, закрепленные к стене шурупами в помещениях площадью более 16 м2) высотой не менее 6см				
21	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса с уголками и пороги 16,2 мп и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Ламинат АС4 кл 32 t=8 mm фаска V4 Подложка Solid 5мм Цвет согл. с заказчиком	m2	15,200	259,70	3 947,42
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,350	88,33	1 355,88
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)	m2	15,350	18,87	289,65
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	15,350	300,29	4 609,43
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею)	m	17,000	61,83	1 051,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Polys Inclusiv salariu				30 458,25 13 387,35
		1.1.3. Отопление				
26	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	5,000	31,30	156,48
27	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм) 2000*500	buc	6,000	2 068,45	12 410,73
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, 1500*500)	buc	3,000	1 546,29	4 638,88
29	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	18,000	26,50	477,00
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur drept dn15	buc	9,000	136,46	1 228,14
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur drept dn15	buc	9,000	136,46	1 228,14
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR/FB PN20 32MM	m	48,000	80,98	3 886,85
33	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PPR D40	m	8,000	92,54	740,32

1	2	3	4	5	6	7
34	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm)	buc	24,000	11,43	274,32
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	18,000	38,38	690,84
36	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii, cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка	buc	2,000	84,13	168,26
		Total Отопление				25 899,96
		Inclusiv salariu				2 404,50
		1.1.4. Сан. тех. работы				
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитазы детские в комплекте с бачком	buc	4,000	2 287,75	9 151,00
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)-детские	buc	4,000	1 213,53	4 854,10

1	2	3	4	5	6	7
39	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	4,000	354,00	1 416,00
40	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	8,000	102,55	820,40
41	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм)	buc	1,000	91,15	91,15
42	SC06A1пр им	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, с установкой шкафа под мойку)	buc	1,000	4 075,87	4 075,87
43	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя мойки с откидным рычагом для мойки, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	2,000	550,00	1 100,00
44	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или	buc	2,000	102,55	205,10

1	2	3	4	5	6	7
		углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"- 1/2")				
45	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20- 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20) В комплекте с муфтами, углами и т.д.	m	9,000	91,26	821,35
46	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 16 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m	6,000	87,79	526,74
		Total Сан. тех. работы Inclusiv salariu				23 061,71 2 559,50
		1.1.5. Отделочные работы				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- местами	m2	8,000	91,49	731,92
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	38,43	1 345,07

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен потолков толщиной 1,0 мм)				
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2	42,000	18,87	792,54
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (откосов и стен) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	42,000	303,33	12 740,01
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков, стен откосов,)	m2	360,000	5,50	1 980,00
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки	m2	130,000	43,62	5 670,86
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы	m2	230,000	43,62	10 033,06
54	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg	2,500	125,90	314,75

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала)-цвет согласовать с инвестором				
55	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замка иного типа, чем первоначальный)	buc	4,000	541,30	2 165,20
56	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Окраска эмалью деревянных изделий (двери, окна, ставни), в существующих строениях, внутри и снаружи, двумя слоями)	m2	20,000	96,23	1 924,60
57	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)	m2	26,800	445,22	11 932,03
		Total Отделочные работы				49 630,04
		Inclusiv salariu				17 467,65
		Total Группа 1 на 1-ом этаже				136 209,91
		Inclusiv salariu				42 263,95
		1.2. Группа 2 на 2-ом этаже				
		1.2.1. Демонтажные работы				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: (дверей)	m2	3,000	21,00	63,00
59	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,900	200,74	180,67
60	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	60,000	15,00	900,00
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие	m2	6,000	8,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторов)				
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов,)	m	68,000	13,10	890,80
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,000	11,00	66,00
64	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	48,000	24,62	1 181,71
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	18,000	80,42	1 447,56
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и т.д.)	m2	15,350	41,00	629,42
67	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	15,200	28,67	435,78
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие мойки, включая принадлежности)	buc	1,000	47,50	47,50
69	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,000	47,50	142,50

1	2	3	4	5	6	7
70	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	4,000	55,00	220,00
71	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, толщ. 26 - 50 см)	buc	5,000	32,00	160,00
72	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 50 м)	t	3,000	179,00	537,00
73	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора в автотранспорт)	t	3,000	68,00	204,00
74	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	3,000	42,40	127,20
		Total Демонтажные работы				7 281,14
		Inclusiv salariu				6 566,85
		1.2.2. Полы				
75	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	98,000	25,25	2 474,50
76	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (Окончательная отделка - вощением и полировкой PALUXом или паркетным лаком в три слоя)	m2	98,000	134,00	13 132,00
77	CG06Aпри м	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	60,000	59,97	3 598,30

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса горизонтальные ПВХ зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене шурупами в помещениях площадью более 16 м2) высотой не менее 6см				
78	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плнтуса с уголками и пороги 16,2 мп и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Ламинат АС4 кл 32 t=8 mm фаска V4 Подложка Solid 5мм Цвет согл. с заказчиком	m2	15,200	259,70	3 947,42
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,350	88,33	1 355,88
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)	m2	15,350	18,87	289,65
81	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	15,350	300,29	4 609,43

1	2	3	4	5	6	7
82	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею)	m	17,000	61,83	1 051,07
		Total Полы				30 458,25
		Inclusiv salariu				13 387,35
		1.2.3. Отопление				
83	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	5,000	31,30	156,48
84	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 мм) 2000*500	buc	6,000	2 068,45	12 410,73
85	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, 1500*500)	buc	3,000	1 546,29	4 638,88
86	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)	buc	18,000	26,50	477,00
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur drept dn15	buc	9,000	136,46	1 228,14
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur drept dn15	buc	9,000	136,46	1 228,14
89	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR/FB PN20 32MM	m	48,000	80,98	3 886,85

1	2	3	4	5	6	7
90	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm)	buc	24,000	11,43	274,32
91	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	18,000	38,38	690,84
92	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii, cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка	buc	2,000	84,13	168,26
		Total Отопление Inclusiv salariu				25 159,64 2 224,50
		1.2.4. Сан. тех. работы				
93	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитазы детские в комплекте с бачком	buc	4,000	2 287,75	9 151,00
94	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)-детские	buc	4,000	1 213,53	4 854,10

1	2	3	4	5	6	7
95	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	4,000	354,00	1 416,00
96	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	8,000	102,55	820,40
97	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм)	buc	1,000	91,15	91,15
98	SC06A1пр им	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, с установкой шкафа под мойку)	buc	1,000	4 075,87	4 075,87
99	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя мойки с откидным рычагом для мойки, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	2,000	550,00	1 100,00
100	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или	buc	2,000	102,55	205,10

1	2	3	4	5	6	7
		углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")				
101	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20) В комплекте с муфтами, углами и т.д.	m	9,000	91,26	821,35
102	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)	m	6,000	87,79	526,74
		Total Сан. тех. работы Inclusiv salariu				23 061,71 2 559,50
		1.2.5. Отделочные работы				
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами	m2	8,000	91,49	731,92
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	38,43	1 345,07


1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен потолков толщиной 1,0 мм)				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен для плитки)	m2	42,000	18,87	792,54
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (откосов и стен) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	42,000	303,33	12 740,01
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков, стен откосов,)	m2	360,000	5,50	1 980,00
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки	m2	130,000	43,62	5 670,86
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы	m2	230,000	43,62	10 033,06
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg	2,500	125,90	314,75

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала)-цвет согласовать с инвестором				
111	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замка иного типа, чем первоначальный)	buc	4,000	541,30	2 165,20
112	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (Окраска эмалью деревянных изделий (двери, окна, ставни), в существующих строениях, внутри и снаружи, двумя слоями)	m2	20,000	96,23	1 924,60
113	СК32А	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)	m2	26,800	445,22	11 932,03
		Total Отделочные работы Inclusiv salariu				49 630,04 17 467,65
		Total Группа 2 на 2-ом этаже Inclusiv salariu				135 590,78 42 205,85
		Прямые затраты	lei			271 800,69
		Соц. фонд	24,00 %			20 272,75
		Транспорт материалов	1,00 %			1 831,82
		Накладные расходы	1,00 %			2 939,06
		Итого	100,00 +			296 844,32
		Сметная прибыль	1,00 %			2 968,45
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				299 812,77 84 469,80
		2. Монтажные работы 1 и 2 группы				
		2.1. Электроосвещение Группа 1 на 1-ом этаже				
114	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA	buc	6,000	411,50	2 469,00

1	2	3	4	5	6	7
		140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) - LED				
115	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc	1,000	56,20	56,20
		Total Электроосвещение Группа 1 на 1-ом этаже Inclusiv salariu				2 525,20 365,00
		2.2. Электроосвещение Группа 2 на 2-ом этаже				
116	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) - LED	buc	6,000	411,50	2 469,00
117	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc	1,000	56,20	56,20
		Total Электроосвещение Группа 2 на 2-ом этаже Inclusiv salariu				2 525,20 365,00
		2.3. Кондиционирование				
118	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	2,000	1 013,72	2 027,43
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				2 027,43 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			7 077,83
		Соц. фонд	24,00 %			259,20
		Транспорт материалов	1,00 %			59,74
		Накладные расходы	76,00 %			820,80
		Итого	100,00 +			8 217,57
		Сметная прибыль	1,00 %			82,18
		Total Монтажные работы 1 и 2 группы				8 299,75
		Inclusiv salariu				1 080,00
		3. Оборудование				
119	pret de peata	Кондиционер инверторный бытовой 18000 BTU/ 45 M2/, Clasa A++	buc	2,000	8 500,00	17 000,00
		Прямые затраты	lei			17 000,00
		Загот скл. расходы	1,20 %			204,00
		Total Оборудование				17 204,00
		Inclusiv salariu				

		Прямые затраты	lei			325 317
		НДС	20,00 %			65 063
		Total deviz:				390 380
		Inclusiv salariu				



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонтные работы в группах д/с № 8 мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонтные работы в группах д/с № 8 мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 390 380 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,260	50,00	313,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,500	50,00	1 575,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,520	50,00	976,00
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	42,400	50,00	2 120,00
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,646	50,00	2 732,30
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	434,160	50,00	21 708,00
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	118,780	50,00	5 939,00
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	83,100	50,00	4 155,00
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	42,840	50,00	2 142,00
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,000	50,00	350,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,240	50,00	862,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	486,800	50,00	24 340,00
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	16,058	50,00	802,90
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,000	50,00	200,00
15.	7422010060100	Timplar	h-om	23,236	50,00	1 161,80
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,350	50,00	1 567,50
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,446	50,00	7 372,30
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,060	50,00	303,00
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	138,600	50,00	6 930,00
		Total manopera				85 550

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	32,240	12,50	403,00
2.	123654	Шкаф под мойку	buc	2,060	1 500,00	3 090,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,300	542,00	704,60
4.	1421302200465	Colorant (material hidroful)	kg	5,100	120,00	612,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,400	5,00	422,00
6.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	3,370	25,00	84,25
7.	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	61,908	300,00	18 572,40
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 531,140	0,10	253,12
9.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	122,400	20,83	2 549,60
10.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	32,854	23,33	766,48
11.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	2,00	63,00
12.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	240,000	0,80	192,00
13.	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	56,280	25,00	1 407,00
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,350	50,00	67,50
15.	22345123022-5	Кондиционер инверторный бытовой 18000 BTU/ 45 M2/ , Clasa A++	buc	2,000	8 500,00	17 000,00