

**Общеобразовательный
комплекс имени Реджепа
Тайипа Эрдогана в
мун.Комрат АТО Гагаузия
Сети 10кВ**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Внеплощадочные электрические сети 10кВ 02/2019-RE

Valoarea de deviz 600 515,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. ВЛЗ-10				
1	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточных)	buc	12,0000	77,100 24,300	925,200 291,600
2	33-01-007-2	Бурение ям под опоры на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 2	buc	26,0000	159,300 30,900	4 141,800 803,400
3	33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	buc	26,0000	85,200 13,200	2 215,200 343,200
4	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных марка СВ110-3,5 со стоимостью(анкерная угловая 2*6шт+угловая промежуточная 2*1шт+промежуточная 1*3шт+угловая анкерная 3*3шт)	buc	26,0000	1 999,838 114,000	51 995,800 2 964,000
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	50,0000	1 062,797 171,000	53 139,840 8 550,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Вс 15/В 200) (Обетонирование железобетонных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)				
6	цена рыночная	Крепление подкоса У52 (У1)	buc	13,0000	252,500 0,000	3 282,500 0,000
7	цена рыночная	Траверсы ТМ73	buc	12,0000	515,100 0,000	6 181,200 0,000
8	цена рыночная	Траверсы ТМs60	buc	6,0000	434,300 0,000	2 605,800 0,000
9	цена рыночная	Накладка ОГ52	buc	9,0000	72,720 0,000	654,480 0,000
10	цена рыночная	Хомут	buc	18,0000	70,700 0,000	1 272,600 0,000
11	цена рыночная	Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт	buc	27,0000	187,356 0,000	5 058,600 0,000
12	цена рыночная	Гирлянда натяжная SH193	buc	54,0000	121,200 0,000	6 544,800 0,000
13	цена рыночная	Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками M20 и M12=24шт	buc	75,0000	16,140 0,000	1 210,500 0,000
14	цена рыночная	Защитный кожух SP-15=75buc	buc	75,0000	20,200 0,000	1 515,000 0,000
15	33-04-030-1	Установка разрядников - длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,0000	285,362 128,700	3 709,700 1 673,100
16	цена рыночная	Разрядник длинноискровой петлевой sd 197	buc	13,0000	202,000 0,000	2 626,000 0,000
17	цена рыночная	Зажим SO235	buc	54,0000	204,020 0,000	11 017,080 0,000
18	цена рыночная	Скоба СК7	buc	54,0000	27,270 0,000	1 472,580 0,000
19	цена рыночная	Спиральная вязка so115	buc	54,0000	656,500 0,000	35 451,000 0,000
20	цена рыночная	Оголовок ОГ54 ,55 58, 59	buc	4,0000	606,000 0,000	2 424,000 0,000
21	цена рыночная	МРТ-7-1 звено промежуточное	buc	6,0000	50,500 0,000	303,000 0,000
		Total	Lei			197 746,680

1	2	3	4	5	6	7
		Total ВЛЗ-10 Inclusiv salariu				197 746,680 14 625,300
		1.2. Строительные работы				
22	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,9200	594,550 0,000	1 141,536 0,000
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	5,8000	61,800 61,800	358,440 358,440
24	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка	100 m3	1,3700	250,000 0,000	342,500 0,000
25	08-02-142-1	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее	100 m	4,9800	747,800 198,900	3 724,044 990,522
26	цена рыночная	Песок строительный	m3	46,0000	242,000 0,000	11 132,000 0,000
27	08-02-143-1	Покрытие кабеля кирпичом для защиты кабеля	100 m	4,9800	661,700 195,300	3 295,266 972,594

1	2	3	4	5	6	7
28	цена рыночная	Кирпич строительный	buc	3 861,0000	3,232 0,000	12 478,752 0,000
29	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Φ100мм со стоимостью труб для защиты кабеля в местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами)	m	80,0000	97,011 8,340	7 760,880 667,200
		<i>Total</i>	Lei			40 233,418
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				40 233,418 2 988,756
		1.3. Стальные конструкции				
30	цена рыночная	Траверсы стальные M2-10-5P	buc	2,0000	1 464,500 0,000	2 929,000 0,000
31	08-02-363- 1	Монтаж кронштейна PA1, PA2 и KM1	buc	6,0000	394,900 122,760	2 369,400 736,560
32	цена рыночная	Кронштейн PA1=2 для РЛНД	buc	2,0000	280,000 0,000	560,000 0,000
33	цена рыночная	Кронштейн KM1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)	buc	2,0000	840,000 0,000	1 680,000 0,000
34	цена рыночная	Кронштейн PA2=2шт (конструкция под муфты)	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
35	цена рыночная	Скоба K1=6шт, марка K3=2шт	buc	8,0000	35,000 0,000	280,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 818,400
		Total Стальные конструкции Inclusiv salariu				10 818,400 736,560
		<i>Total</i>	Lei			248 798,498
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			4 128,889
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			4 159,701
		<i>Cheltuieli directe</i>				257 087,088
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			20 566,967

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				277 654,055
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 329,622
		<i>Total</i>				285 983,677
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				285 983,677 18 350,616
		2. Montaj				
		2.1. Кабельные изделия				
36	33-04-040-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов(1560м) СИПЗ	buc	12,0000	90,600 38,100	1 087,200 457,200
37	33-04-041-1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1	buc	12,0000	18,300 18,300	219,600 219,600
38	08-02-141-2	Прокладка силового кабеля АПвБВ 10 с алюминиевыми жилами, бронированный в изоляции из сшитого полиэтилена в траншее	100 m	9,8000	632,468 411,000	6 198,182 4 027,800
39	цена рыночная	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*50мм-10	m	265,0000	124,440 0,000	32 976,600 0,000
40	цена рыночная	Кабель АПвБВ 10 сечением 3*70мм-10	m	715,0000	144,840 0,000	103 560,600 0,000
41	08-02-165-6	Установка муфты для 3- жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70	buc	8,0000	987,161 199,500	7 897,285 1 596,000
42	цена рыночная	Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость	buc	8,0000	757,500 0,000	6 060,000 0,000
43	33-04-015-1	Устройство заземления опор ВЛ 10 Ф10мм	10 m	0,3000	191,000 54,000	57,300 16,200
44	08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 10 и полоса 6 - ЗП21	100 m	0,1800	2 339,106 766,800	421,039 138,024
45	33-04-009-6	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 km	0,7200	4 761,333 1 716,900	3 428,160 1 236,168

1	2	3	4	5	6	7
46	цена рыночная	Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм - 10	m	720,0000	23,460 0,000	16 891,200 0,000
47	цена рыночная	Ошинковка провод голый АС- 70	m	18,0000	18,360 0,000	330,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			179 127,646
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				179 127,646 7 690,992
		2.2. Арматура линейная				
48	цена рыночная	Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT	buc	6,0000	1 010,000 0,000	6 060,000 0,000
49	цена рыночная	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	6,0000	606,000 0,000	3 636,000 0,000
50	цена рыночная	Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля	buc	6,0000	303,000 0,000	1 818,000 0,000
51	цена рыночная	Изолятор подвесной ПС70Е	buc	26,0000	121,200 0,000	3 151,200 0,000
52	цена рыночная	Зажим натяжной НБ2	buc	12,0000	131,300 0,000	1 575,600 0,000
53	цена рыночная	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	14,0000	70,700 0,000	989,800 0,000
54	цена рыночная	Зажим типа ПА	buc	6,0000	20,200 0,000	121,200 0,000
55	цена рыночная	Зажим типа ПС	buc	10,0000	20,200 0,000	202,000 0,000
56	цена рыночная	Зажим аппаратный типа А1А	buc	6,0000	60,600 0,000	363,600 0,000
57	цена рыночная	Зажим аппаратный типа А2А	buc	12,0000	50,500 0,000	606,000 0,000
58	цена рыночная	Звено промежуточное типа ПРТ -7	buc	12,0000	60,600 0,000	727,200 0,000
59	цена рыночная	Звено промежуточное типа ПРТ -7 СРС-7-17	buc	14,0000	60,600 0,000	848,400 0,000
60	цена рыночная	Зажим поддерживающий ПГН- 2-6	buc	2,0000	70,700 0,000	141,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 240,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Арматура линейная Inclusiv salariu				20 240,400
		<i>Total</i>	Lei			199 368,046
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 730,473
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			3 640,443
		<i>Cheltuieli directe</i>				204 738,962
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			3 460,946
		<i>Total</i>				208 199,908
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			6 245,996
		<i>Total</i>				214 445,904
		Total Montaj Inclusiv salariu				214 445,904 7 690,992

		Total	Lei	500 429,56
		Total		500 429,56
		TVA	20 %	100 085,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		600 515,47
				26 041,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)