



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 60/18.
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Cuza Voda - str.Grenoble, din or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4

27 noiembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de prețuri nr. 21000436 din data de 15.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 32 din data de 21.11.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.C. „NETSISTEM” S.R.L. cu sediul în mun. Bălți str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002, cod fiscal 1006602010736 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr.044517 din 28.05.2014 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani până la 28.05.2019, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări; reprezentată prin director Mosorete Anatolie – în calitate de **Antreprenor** (Contractant), denumite în continuare **PĂRȚI** au încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Cuza Voda - str.Grenoble, din or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **1316452,00 lei (un milion trei sute șasesprezece mii patru sute cincizeci și doi lei, 00 bani), inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia oferirii, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, sau prin transfer la contul autorității contractante, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cit el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este rîspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deseuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier;
 - c) recordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind

executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și pe
ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpadă și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute de prezentul contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract. În cazul în care întârzierea depășește 90 de zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) devizele-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilaje.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 ianuarie 2019.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor
S.C. „NETSISTEM” S.R.L.

Beneficiar
DGTP și CC ●

IDNO 1006602040736
MD25MO2224ASV22512977100
BC "Mobiashancă-Groupe Societe Generale" SA
Filiala nr. 36
MOBBMD22

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru- Chișinău
IBAN MD26TRPDAK312120B09746AD

16. Semnăturile părților

Director

Anatolie MOSORETE

Șef

Vitalie BUTUCEL

Comptabil

O. Corolevici

Șef-interimar DEF

Dina POPESCU



[Handwritten signature]

Planul calendaristic

La executarea lucrărilor de construcție a Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Cuza Voda - str.Grenoble, din or. Chișinău, municipiul Chișinău, încheiat între Direcția generală transport public și Căi de Comunicație și SRL Netsistem SC în baza contractului de antrepriză nr. 60/18 din 27 noiembrie 2018 în sumă totală de 1316452,00 lei (un milion trei sute șasesprezece mii patru sute cincizeci și doi lei, 00 bani), inclusiv TVA. Contractul multianual va fi valorificat conform următorului plan calendaristic:

2018	1000000,0 lei
2019	316452,0 lei

Coordonat:

Antreprenor
SRL „Netsistem” SC

Director  A.Mosorete

Autoritatea contractantă
DGTP și CC

Șef  V.Butucel



Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier
str.Cuza Vodă-str.Grenoble din mun.Chișinău

Nr.deviz	Denumirea devizului	Suma ,lei fără TVA	Suma ,lei cu TVA
1.	Construcția obiectivului de semafoare	823946	988735
2.	Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri	199475	239370
3.	Indicatoare rutiere și marcaje	73623	88347
	În total:	1097044	1316452

Director S.C. „NetSistem” S.R.L.



A.Mosorete



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 59/18.
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Tudor Strișcă - str. Hristo Botev - str. Independenței,
din or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de prețuri nr. 21006440 din data de 14.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 30 din data de 21.11.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.C. „NETSISTEM” S.R.L. cu sediul în mun. Bălți str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002, cod fiscal 1006602010736 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr.044517 din 28.05.2014 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani până la 28.05.2019, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări; reprezentată prin director Mosorete Anatolie – în calitate de **Antreprenor** (Contractant), denumite în continuare **PĂRȚI** au încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Tudor Strișcă - str. Hristo Botev - str. Independenței, din or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1557637,00 lei (un milion cinci sute cincizeci și șapte mii șase sute treizeci și șapte lei, 00 bani), inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întirzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întirzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, sau prin transfer la contul autorității contractante, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celorlalte condiții explicitate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Rîdicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuielă proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind

executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui tert, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheata.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute de prezentul contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9. În caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract. În cazul în care întîrzierea depășește 90 de zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract și Antreprenorul își se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) devizele-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilaje.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 ianuarie 2019.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor
S.C. „NETSISTEM” S.R.L.

Beneficiar
DGTP și CC

IDNO 10066010738
MD25MO2224ASV22512977100
BC "Mobiashancă-Groupe Societe Generale" SA
Filiala nr. 36
MOBBMD22

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDAK312120B09746AD

16. Semnăturile părților



Anatolie MOSORETE

O. Corolevici

Șef

Șef-interimar DEF

Vitalie BUTUCEL

Dina POPESCU

L.Ș.

[Handwritten signature]

Planul calendaristic

La executarea lucrărilor de construcție a obiectivului de semafor la nodul rutier str.Tudor Strișcă - str. Hristo Botev - str. Independenței, municipiul Chișinău, încheiat între Direcția generală transport public și Căi de Comunicație și SRL Netsistem SC în baza contractului de antrepriză nr. 59/18 din 26 noiembrie 2018 în sumă totală de 1557637,00 lei (un milion cinci sute cincizeci și șapte mii șase sute treizeci și șapte lei, 00 bani) inclusiv TVA. Contractul multianual va fi valorificat conform următorului plan calendaristic:

2018	1000000,0 lei
2019	557637,0 lei

Coordonat:
Antreprenor
SRL „Netsistem” SC

Director  A.Mosorete



Autoritatea contractantă
DGTP și CC

Șef  V.Butucel



Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier
str.T.Strișcă-str.Hristo Botev- str.Independenței
din mun.Chișinău

Nr.deviz	Denumirea devizului	Suma ,lei fără TVA	Suma ,lei cu TVA
1.	Construcția obiectivului de semafoare	1014530	1217436
2.	Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri	204815	245778
3.	Indicatoare rutiere și marcaje	78685	94423
	În total:	1298030	1557637

Director S.C. „NetSistem” S.R.L.

A.Mosorete





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32-AP privind achiziția COP

31 iulie 2018

Primăria orasul Durlești

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 18/02856 din data 11.07.2018, publicat în BAP nr. 51 din 29.06.2018 între **Primăria orasului Durlești**, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, orașul Durlești str. Alexandru cel Bun 5, telefon: 022584479, fax: 022584478, e-mail: durlestiprimarie@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1007601009679 din 27.12.2001, reprezentat prin primar, dna. Șaran Eleonora și **SC „NetSistem” SRL**, cu sediul în mun. Balti, str. 31 August, 2V/1, telefon/fax: 068380002, e-mail: amosorete@netsistem.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0059424 din 12.12.2006, în calitate de Antreprenor dl Mosorete Anatolie, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de instalare de echipament de iluminare exterioara, str. Gr. Ureche, str-la. Vivineni II, str. Hirtoape, str. M.Costin, str. Testimiteanu, orasul Durlești**, mun. Chisinau Cod CPV: 45316100-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor

timpul suspendării. Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții de instalare de echipament de iluminare exterioară, str. Gr. Ureche, str.-la. Vivinteni II, str. Hirtoape, str. M.Costin, str. Testimiteanu, orasul Durlești, mun. Chisinau, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **724445 lei inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, cu achitarea în avans 10% din valoarea contractului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este 0 lei, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la aceea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte

5. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind că prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi

general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

punctul 10.1 din prezentul articol.

- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 1 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,01% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.

- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31" iulie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vinzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Balti, str. August, 2V/1	Adresa poștală: Mun. Chișinău, orasul Durlesti, str. Alexandru cel Bun 5.
Telefon: 068380002	Telefon: 022587453
Banca: BC „Mobiasbanca- Groupe Societe Generale” SA	Banca: MF-TT Chișinău- bugetul municipal
Adresa poștală a băncii: fil. Petru Movila	Adresa poștală a băncii: Mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Cod IBAN: MD25MO2224ASV22512977100	Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300
Cod fiscal: 1006602010736	Cod fiscal: 1007601009679
Cod Bancar: MOBBMD22	Cod Bancar: TREZMD2X
TVA: 1202032	

Semnăturile părților

Anatolie Mosorecte, director

Semnătura autorizată:



Șaran Eleonora, primar

Semnătura autorizată:



Contabil- Șef : Vitiuc Larisa



2018-000003883





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 58/18.
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str. Ion Pelivan - str. V. Belinskii, or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4

26 noiembrie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de cerere a ofertelor de prețuri nr. 21000445 din data de 15.11.2018, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 31 din data de 21.11.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.C. „NETSISTEM” S.R.L., cu sediul în mun. Bălți str. 31 August, 2V/1, telefon: 068-380-002, cod fiscal 1006602010736 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat nr.0059424 din 12.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr.044517 din 28.05.2014 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani până la 28.05.2019, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări; reprezentată prin director Mosorete Anatolie – în calitate de **Antreprenor (Contractant)**, denumite în continuare **PĂRȚI** au încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Construcție a obiectivului de semafor la nodul rutier str. Ion Pelivan - str. V. Belinskii, or. Chișinău.

Cod CPV: 45316212-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1675779,00 lei (un milion șase sute șaptezeci și cinci mii șapte sute șaptezeci și nouă lei, 00 bani), inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea și reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniu, achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, sau prin transfer la contul autorității contractante, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor

- explicite în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
 - 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
 - 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
 - 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
 - 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
 - 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilajele tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectivul, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractantului, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute de prezentul contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9. În caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract. În cazul în care întârzierea depășește 90 de zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o

- ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) devizele-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilaje.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 ianuarie 2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor

S.C. „NETSISTEM” S.R.L.

IDNO 1006602040736

MD25MO2224ASY22512977100

BC "Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" SA

Filiala nr. 36

MOBBMD22

Beneficiar

DGTP și CC

IDNO 1007601009657

TREZMD2X

MF-TR Centru Chișinău

IBAN MD266RPPDAK312120B09746AD

16. Semnăturile părților

Director

Anatolie MOSORETE

Șef

Vitalie BUTUCEL

Contabil

O. Corolevici

Șef-interimar DEF

Dina POPESCU



[Handwritten signature]

Planul calendaristic

La executarea lucrărilor de construcție a obiectivului de semafor la nodul rutier str. Ion Pelivan-str. V. Belinskii, municipiul Chișinău, încheiat între Direcția generală transport public și Căi de Comunicație și SRL Netsistem SC în baza contractului de antrepriză nr. 58/18 din 26 noiembrie 2018 în sumă totală de 1675779,0 lei (un milion șase sute șaptezeci și cinci mii șapte sute șaptezeci și nouă lei, 00 bani) inclusiv TVA. Contractul multianual va fi valorificat conform următorului plan calendaristic:

2018	1000000,0 lei
2019	675779,0 lei

Coordonat:

Antreprenor
SRL „Netsistem” SC

Director



A. Mosorete

Autoritatea contractantă
DGTP și CC

Șef



V. Butucel



Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier
str.Ion Pelivan-str.V.Belinski din mun.Chișinău

Nr.deviz	Denumirea devizului	Suma ,lei fără TVA	Suma ,lei cu TVA
1.	Construcția obiectivului de semafoare	1100762	1320914
2.	Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri	219908	263890
3.	Indicatoare rutiere și marcaje	75813	90975
	În total:	1396483	1675779

Director S.C. „NetSistem” S.R.L.

A.Mosorete





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Серия, № AAF 4339067

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministrului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017

Таблица формы Приложения №1
к Порядку Министерства Финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data livării / data livării Дата выезда / дата выезда		25 decembrie 2018 / 26 decembrie 2018		B. Foaie de parcurs seria: Путевой лист серия:		nr. nr. номер		data дата	
1. Furnizor: Поставщик		NetSistem S.R.L. m. Balti, str. 51 August 2017 c/d MD25MO2224ASV22512977100 BC MOBIASBANCA ГРУПЕ СОЦИЕТЕ GENERALE S.A. MOBBMD22						c./J. nr. TVA И.Л. № НДС	
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		Direcția Generală transport public și cai de comunicație mun. Chișinău, str. S. Lazo 18 c/d MD36TRPDAK312120B09746AD, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c./J. nr. TVA И.Л. № НДС / 1202032	
3. Delegație Делегация		data дата		intregul целиком		4. Documente asociate Презентация документов			

6. Punct încălzire Пункт обогрева		8. Punct de descărcare Пункт доставки						7. Reducții Понижения			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul activității наименование товаров/услуг и код товарной группы/классификация	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/услуг	10.4 Preț unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма товаров/услуг, левы	10.9 Axa informale Другие понижения	10.10 Tip creșterea Тип повышения	10.11 Nivelul actual Нынешний уровень	10.12 Masa actuală, tone Масса факт., тонны
Construcția obiectivului de șemalor la nodul suprastr. Cuză Vodă str. Grenoble din or. Chișinău conform contract de antrepriză nr 80/18 din 27/11/2018	serv	1	795 527,13	795 527,13	20%	159 105,43	954 632,56	-	-	-	-
11. TOTAL, pe pignoli / Всего по строкам				795 527,13		159 105,43	954 632,56	X	X	X	-
12. TOTAL, pe facturi fiscale / Всего по налоговым накладным				795 527,13		159 105,43	954 632,56	X	X	X	-

13. Prinse autentice
Аутентичные копии

14. Prinse autentice activitate proprie
Аутентичные копии собственной деятельности

15. Prinse autentice activitate intermediară (transportator)
Аутентичные копии деятельности посредника (перевозчика)

16. Prinse autentice activitate intermediară (transportator)
Аутентичные копии деятельности посредника (перевозчика)

17. Prinse autentice activitate (serviciu) cumpărător/beneficiar
Аутентичные копии деятельности (услуги) покупателя/получателя


Cont. Corolevici O. G. Muz. - 1
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

[Signature]
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

[Signature]
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

[Signature]
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

[Signature]
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor: **S.C."NetSistem"S.R.L.**
c/f 1006402010736 R.Moldova,
mun.Balti, str.31 August,2V/1
(denumirea)

Investitor: **DGTP si CC**
c/f 1007601009657
R.Moldova,
Mun.Chisinau, str.S.Lazo,18
(denumirea)

Obiect: **Constructia obiectului de semafoare la
intersectia str.Grenoblea-str.Cuza
Voda Contract de antrepriza Nr.60/18
din 27.11.2018**

Valoarea lucrarilor executate

954 632,56 lei

Proces - verbal Nr.1 (2-1c)

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie anul 2018

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TrC0301	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,010	450,53 0,00	8,56 0,00
2	TrA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	118,78 118,78	59,39 59,39
3	TAD02A1	Imprastierea pamintului alinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,024	327,00 0,00	7,86 0,00
4	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3	2,400	1 119,72 259,47	2 687,33 622,73

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 15/12 (Be 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte				
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 763,14
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,50 %			682,12
						157,48
		<i>Transp.mater.</i>	7,00 %			0,00
						139,48
		<i>Chelt. de depoz.</i>	2,00 %			0,00
						39,85
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						3 095,95
		<i>Chelt. de regie</i>	14,50 %			682,12
						448,91
		<i>Total</i>	100,00 +			0,00
						3 544,86
		<i>Benef. de deviz</i>	6,00 %			682,12
						212,69
						0,00
						3 757,55
						682,12
		2. Lucrari de montare				
5	11-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 KV pina la 1kV (cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensurului	1000 m	0,355	7 667,32	2 721,90
					3 761,75	1 335,42
6	100-1	Cablu ABBT 3x16 mm2	m	5,000	14,20	71,00
					0,00	0,00
7	100-2	Cablu ABBT 4x16 mm2	m	350,000	17,05	5 967,50
					0,00	0,00
8	100-2	Suport Al CA 1500	buc	8,000	33,00	264,00
					0,00	0,00
9	100-4	Suport AL CS 1500	buc	8,000	32,50	260,00
					0,00	0,00
10	100-5	Clema de sustinere PA-25	buc	8,000	24,50	196,00
					0,00	0,00
11	100-7	Banda p/u montare F2007	m	20,000	8,17	163,40
					0,00	0,00
12	100-8	Clame p/u banda	buc	20,000	2,32	46,40
					0,00	0,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	89,95	89,95
					89,95	89,95
14	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare	buc	1,000	507,56	507,56

1	2	3	4	5	6	7
		tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100			201,23	201,23
15	08-01-000-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	23,50	23,50
					19,60	19,60
16	MCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	12,000	713,76	8 565,12
					57,66	691,92
17	MCA02	Marcarea cablului	buc	20,000	13,84	276,77
					13,84	276,77
18	MCA03C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 7	cablu	4,000	259,18	1 036,70
					99,18	396,70
19	MCA03E	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 14	cablu	6,000	307,32	1 843,92
					115,32	691,92
20	MCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	14,000	2 167,58	30 346,18
					714,98	10 009,78
21	MCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	100 m	1,000	2 910,87	2 910,87
					1 014,82	1 014,82
22	990-2108	Cablu KBBF 7x1,5	m	600,000	18,90	11 340,00
					0,00	0,00
23	990-2110	Cablu KBBF 14x1,5	m	600,000	38,50	23 100,00
					0,00	0,00
24	990-2109	Cablu FTP-Scat	m	300,000	7,90	2 370,00
					0,00	0,00
25	MCA15A	Scoaterea de pe cablu cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC	100 m	0,060	91,10	5,47
					91,10	5,47
26	MCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	4,000	68,21	272,84
					63,42	253,70
27	MCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	6,000	190,18	1 141,09
					184,51	1 107,07
28	MCB01	Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune	buc	1,000	34,60	34,60
					34,60	34,60
29	MCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm ²	100 buc	1,120	691,92	774,95
					691,92	774,95

1	2	3	4	5	6	7
30	MiCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc	1,000	1 171,34 841,84	1 171,34 841,84
31	MiCB11B	Cutii cu cleme si carcasa metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pna la 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000	420,97 298,10	1 683,89 1 192,41
32	MiCC01A	Asamblarea semaforului-transport pna la montaj	buc	6,000	11 957,66 57,66	71 745,96 345,96
33	MiCC01B	Asamblarea semaforului-pietoni pna la montaj	buc	4,000	12 143,24 43,24	48 572,98 172,98
34	MiCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	6,000	1 146,99 492,99	6 881,96 2 957,96
35	MiCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	4,000	987,81 337,31	3 951,24 1 349,24
36	MiCC05B	Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul pna la 50 mm	10 m	3,200	1 347,84 1 101,31	4 313,08 3 524,18
37	MiCC10	Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pna la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice	10 m	2,500	1 171,30 859,14	2 928,24 2 147,84
38	MiCC16	Stilp semafor transport, montat pe fundatie	buc	4,000	5 131,97 96,87	20 527,88 387,48
39	MiCC16	Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie	buc	4,000	4 631,97 96,87	18 527,88 387,48
40	MiCC20H	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pna la 0,5 m ²	buc	1,000	2 047,22 178,17	2 047,22 178,17
41	MiCC17A	Bratara pe stilp din banda otel Feman -2007	buc	26,000	152,61 12,11	3 967,82 314,82
42	MiCC12	Montarea utilajului de semnalizare sonora pietoni (p/u orbi)	1 obiect	4,000	3 395,37 276,77	13 581,47 1 107,07

1	2	3	4	5	6	7
43	M6CC11	Montarea taimer "zi cu zi"	buc	1,000	1 349,85 126,85	1 349,85 126,85
44	M6CD14A	Plata de legatura GSM RE2051	bloa	1,000	1 055,22 945,62	1 055,22 945,62
45	M6CTD11A	Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0	1 canal	2,000	201,81 201,81	403,62 403,62
46	M6CTD13C	Masuratori finale si punere in functiune echipament, emitor, repeto. Cale sau grup pentru fiecare statie sau pentru repetoare supravegheate	sectiune de amp	1,000	238,01 236,41	238,01 236,41
47	10-02-040-07	Set videodetector transport	set	1,000	4 088,09 4 088,09	4 088,09 4 088,09
48	10-03-039-02	Verificarea electrica si reglarea aparatului videodetector transport	1 sistema	1,000	593,90 593,90	593,90 593,90
49	10-02-050-03	Montarea videodetectorului	100 buc	3,000	415,15 415,15	1 245,46 1 245,46
50	M6CE01	Verificarea electrica a continuitatii instalatiei de legare la pamint	1 obiect	1,000	98,02 98,02	98,02 98,02
51	M6CE03D	Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm	10 buc	0,197	1 875,91 477,97	369,16 94,16
52	M6CE03E	Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0,174	2 694,08 1 095,52	468,77 190,62
53	M6CE03F	Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm ²	100 m	0,080	3 045,62 957,12	243,65 76,57
54	M6CD01E	Verificarea parametrilor si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe un stilp	stilp	8,000	57,66 57,66	461,28 461,28
55	M6CF01	Programarea emitorului de unda de tip "MOTOROLA" GM-300, GM-340, CM-350	set	1,000	438,30 288,30	438,30 288,30
56	M6CF03	Modelarea si companarea obiectului de semafoare in SAPR	1 obiect	1,000	4 983,84 1 383,84	4 983,84 1 383,84
57	M6CF04	Elaborarea programului de extindere a bazei de date la	1 programa	1,000	1 661,28 461,28	1 661,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		PCC si incarcarea parametrilor la calculatorul central				
58	MiCF05	Elaborarea programului "Strada verde" si "Unda verde"	1 programa	1,000	519,15 144,15	519,15 144,15
59	MiCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regimi de zi, lunar si anual	1 obiect	1,000	2 284,26 634,26	2 284,26 634,26
60	MiCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 programa	1,000	830,64 230,64	830,64 230,64
61	MiCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,000	622,98 172,98	622,98 172,98
62	MiCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 programa	1,000	726,81 201,81	726,81 201,81
63	MiCF10	Elaborarea programului de control "Мнемохема"	1 programa	1,000	311,49 86,49	311,49 86,49
64	MiCF11	Asamblare, conectare indicator semnalizare pe "Мнемохема"	1 obiect	1,000	347,70 288,30	347,70 288,30
65	MiCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,000	120,72 80,72	120,72 80,72
66	MiCF13E	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice	buc	1,000	63,43 63,43	63,43 63,43
67	MiCF14A	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	pereche de fire	1,000	12,61 4,61	12,61 4,61
68	MiCF14A1	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	pereche de fire	55,000	5,51 2,31	302,85 126,85
69	MiCF15B	Inercarea cutiilor metalice cu cleme	buc	4,000	98,02 98,02	392,09 392,09
70	MiCF16B	Inercarea si verificarea programatorului electronic	buc	1,000	1 719,84 1 383,84	1 719,84 1 383,84
71	MiCF19A	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare	buc	1,000	517,28 461,28	517,28 461,28
72	MiCF19B	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata:	buc	1,000	602,17 547,77	602,17 547,77

1	2	3	4	5	6	7
		surse de tensiune				
73	M&CF19C	Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate	buc	1,000	1 356,37 1 124,37	1 356,37 1 124,37
74	M&CF20A	Incercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces	buc	1,000	1 544,69 1 274,29	1 544,69 1 274,29
75	M&CF21A	Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) in laborator, fara conectare in proces	buc	1,000	3 636,58 3 632,58	3 636,58 3 632,58
76	M&CF22A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,000	265,24 265,24	530,47 530,47
77	M&CF22C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	buc	30,000	35,75 35,75	1 072,48 1 072,48
78	RqE00D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,254	324,06 324,06	82,31 82,31
79	M&CF21B	Reglarea controlerului (ДКУ, ДКМ, ДКЛ) la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,000	6 750,22 6 746,22	6 750,22 6 746,22
80	M&CF28A5	Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces	buc	1,000	6 547,58 6 515,58	6 547,58 6 515,58
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			342 823,85 68 302,87
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,50 %			15 368,15 15 368,15
		<i>Transp.mater.</i>	7,00 %			15 224,17 0,00
		<i>Chelt. de dispoz.</i>	2,00 %			4 349,76 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			377 765,93 83 671,02
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			51 910,18 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			429 676,11

1	2	3	4	5	6	7
						83 671,02
		<i>Benef. de deviz</i>	6,00 %			25 780,57
						0,00
						455 456,68
						83 671,02
		3. Utilaj				
81	100-01	Controler RE-2011.01	buc	1,000	124 600,00	124 600,00
					0,00	0,00
82	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,000	10 200,00	10 200,00
					0,00	0,00
83	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
					0,00	0,00
84	100-04	Contor I f 10-40A 220V	buc	1,000	435,00	435,00
					0,00	0,00
85	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,000	60,00	60,00
					0,00	0,00
86	100-06	Complet videodetector transport PE 2023	set	1,000	21 380,00	21 380,00
					0,00	0,00
87	100-07	Videodetector FLIR TraficCam 2N	buc	3,000	58 000,00	174 000,00
					0,00	0,00
		Total capitul:				
		<i>Cheletutele directe</i>	lei			332 325,00
						0,00
		<i>Cheb. de dapoz.</i>	1,20 %			3 987,90
						0,00
						336 312,90
						0,00
		Total proces-verbul:				
		Cheletutele directe	lei			795 527,13
		TVA	20,00 %			159 105,43
						954 632,56
		TOTAL:				84 351

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

APROBAT:

DGTP si CC


(A. Mosorete)



(V. Butucei)
(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Melnic V. A.
[Signature]

L.S.



DEVIZ LOCAL №1 (2-1c)**Construcția obiectului de semafoare la intersecția str.Grenoblea-Cuza Voda**

Valoarea de deviz 954 632,56 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr 2-1c:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	136,9502	57,66	7 896,5483
2.	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,2334
3.	5001000100123	Inginer-programator	h-om	62,5000	57,66	3 603,7500
4.	7123010010200	Betonist	h-om	9,8400	57,66	567,3744
5.	7137010011510	Electromontator	h-om	562,8119	57,66	32 451,7342
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4275	57,66	82,3096
7.	72120300227011	Electrosudor	h-om	2,2000	57,66	126,8520
8.	7244060020700	Electromecanic tele	h-om	4,1000	57,66	236,4060
9.	7245080020550	Electrician automatizare	h-om	82,6400	57,66	4 765,0224
10.	8281030022300	Lacatus	h-om	13,2000	57,66	761,1120
11.	8283010021000	Electronist	h-om	315,2600	57,66	18 177,8916
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	57,66	59,3898
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600	57,66	55,3536
		Total manopera				84 351

Materiale:

1.	100-01	Controler RE-2011.01	buc	1,0000	124 600,00	124 600,0000
2.	100-02	Plata de legatura PE-2051 GSM	buc	1,0000	10 200,00	10 200,0000
3.	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,0000	1 650,00	1 650,0000
4.	100-04	Contor I F10-40A 220V	buc	1,0000	435,00	435,0000
5.	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,0000	60,00	60,0000
6.	100-06	Complet videodetector transport PE 2023	buc	1,0000	21 380,00	21 380,0000
7.	100-07	Videodetector FLIRCam 2N	buc	3,0000	58 000,00	174 000,0000
8.	100-1	Relev electromagnetic intermediar	buc	1,0000	85,00	85,0000
9.	100-1	Cablu ABB1 3x16 mm2	m	5,0000	14,20	71,0000
10.	100-10	Lada pentru DCU	buc	1,0000	1 850,00	1 850,0000
11.	100-11	Suport AI CA 1500	buc	8,0000	33,00	264,0000
12.	100-2	Taimer analog "zi cu zi"	buc	1,0000	880,00	880,0000
13.	100-2	Cablu ABB1 4x16 mm2	m	350,0000	17,05	5 967,5000
14.	100-4	Suport CS 1500	buc	8,0000	32,50	260,0000
15.	100-5	Clema de sustinere PA-25	buc	8,0000	24,50	196,0000
16.	100-7	Banda p/u montare F2007	m	20,0000	8,17	163,4000
17.	100-8	Clame p/u banila	buc	20,0000	2,32	46,4000
18.	101-01	Clame p/u banda otel	buc	26,0000	2,70	70,2000
19.	10108131	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	0,8200	12,50	10,2500
20.	10114811	Saruburi cu cap semierotund 4x40 mm	kg	0,6200	35,00	21,7000
21.	10136141	Otel-carbon calitate normala, marca "BCY3nc5-1", rotund, diametrul 16 mm	kg	31,9650	12,10	386,7765
22.	1011924	Electrozi 342A, diametrul 4 mm	kg	0,8601	39,70	34,1460
23.	1011977	Saruburi cu piulite si saibe	kg	10,2000	35,00	357,0000
24.	1012039	Saruburi cu piulite si saibe zincate, diametrul 12 mm	kg	0,3900	35,00	13,6500

25.	10195731	Otel fisie necalmat-40x4 mm				
26.	1019852	Vopsea	kg	10,4000	12,00	124,80
27.	25212167100011	Teava PVC d.40mm	kg	2,7400	35,00	95,90
28.	2663102100001	Beton	m	32,9600	15,10	497,6960
29.	27221031070051	Conductor electric PVC	m3	2,4600	810,00	1 992,6000
30.	2722103300000	Teava otel d.20mm	m	8,0000	2,10	16,8000
31.	5001000100112	Cutie cu cleme	m	25,5000	25,80	657,9000
32.	5001000100113-01	Semafor transport	buc	4,0000	55,20	220,8000
33.	5001000100113-02	Semafor pietoni	buc	6,0000	11 900,00	71 400,0000
34.	5001000100114	Bloc semnalizare sonora PE2318	buc	4,0000	12 100,00	48 400,0000
35.	5009204	Bratara din banda otel Feman-2007	buc	4,0000	2 600,00	10 400,0000
36.	500972411	Stilp semafor transport	m	26,0000	12,00	312,0000
37.	5009724119-01	Stilp semafor pietoni	buc	4,0000	4 900,00	19 600,0000
38.	5220079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "HOCCy61-0,5"	buc	4,0000	4 400,00	17 600,0000
39.	5440089	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "HOCCy61-0,5"	kg	7,5100	80,00	600,8000
40.	590-2108	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСМЛП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9800	76,00	74,4800
41.	590-2109	Cablu KBBF 7x1,5	m	600,0000	18,90	11 340,0000
42.	590-2110	Cablu FTP-5cat.	m	300,0000	7,90	2 370,0000
		Cablu KBBF 14x1,5	m	600,0000	38,50	23 100,0000
Total materiale de constructii						551 808

Utilaje de constructii:

1.	031102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	25,4836	210,00	5 351,5560
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8200	120,00	98,4000
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	60,5800	210,00	12 721,8000
4.	0304081	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	60,5800	210,00	12 721,8000
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	8,6655	160,00	1 386,4800
6.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	56,0400	160,00	8 966,4000
7.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	4,7854	130,00	622,1020
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0389	220,00	8,5580
9.	2952260003553	Buldozor pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0262	300,00	7,8600
10.	2952270003160	Vibrator de adancime	h-ut	1,4400	50,00	72,0000
11.	330206	Masini de gaurit, electrice	h-ut	1,0600	35,00	37,1000
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,3280	35,00	116,4800
13.	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	7,5300	160,00	1 204,8000
14.	3410540004804	Autolaborator pt. masura la lucrari de cablu 2,5t	h-ut	11,2000	160,00	1 792,0000
15.	400001	Auto-camion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	180,00	5,4000
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,9636	180,00	3 233,4480
17.	5001080100132	Autolaborator cu calculator si programator	h-ut	58,5000	150,00	8 775,0000
Total utilaje de constructii						57 118

Total:

Cheltuieli directe	lei	795 527,13
TVA	20,00 %	159 105,43

Total de viz:

954 632,56



I. Zanosieva
(I. Zanosieva)

(directia semnatura)





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Coper, Nr

AAF 4339069

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017 r.

Data siberării / data livrării Дата отгрузки / дата поставки		26 decembrie 2018 / 26 decembrie 2018		8. Foaie de parcurs seta: Листовой лист счета		număr номер		data дата	
1. Furnizor: Поставщик		NetSistem S.R.L. m. Bălți, str. 31 August 2017 c/d MD25MD2224ASV22512977106 BC MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. MOBBMD22						c.f./ nr. TVA ф.н./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar Получатель груза/товара		Direcția Generală transport public și cal de comunicație mun. Chișinău, str. S. Lazo 16 c/d MD36TRPOAK312120B09746AD, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr. TVA ф.н./ код НДС	
3. Delegat Делегат		data дата		căminul адрес		4. Documente anexate Приложенные документы			

5. Punct încălzire Пункт отапливания		6. Punct descărcare Пункт разгрузки							7. Reducții Скидки			
10.1 Denumirea mărfurilor activelor, serviciilor și codul activelor тарифic și numărul activului	10.2 Unitatea de măsură	10.3 Cantitatea мărfurilor activelor, valorii serviciilor	10.4 Preț unitar, fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor activelor, serviciilor, lei	10.9 Axa informație	10.10 Tip skedaj	10.11 Nivelul locuit	10.12 Masa brută, tună	
Наименование товаров/услуг и код тарифной позиции товара/услуги	Единица измерения	Количество товаров/ услуг, общее количество	Цена единицы без НДС, руб	Общая сумма без НДС, руб	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, руб	Стоимость товаров/ услуг, руб	Другая информация	Тип уменьшения	Нiveau населен. мест	Масса брутто, тонн	
Construcția obiectivului de șoferia la nodul rutier str. Ion Ponișan - str. V. Belinski din or. Chișinău conform contract de antrepriză nr 58/18 din 26/11/2018	serv	1	833 197,33	833 197,33	20%	166 639,47	999 836,80					
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (на странице)				833 197,33	x	166 639,47	999 836,80	x	x	x		
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (на налоговой накладной)				833 197,33	x	166 639,47	999 836,80	x	x	x		

Cont. Coroleaici O. Io. Ștef - 1

13. Permite siberării Отгружается	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
14. Permite mărfurilor activelor (serviciilor) Отгружаются грузы/услуги	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
15. Permite mărfurilor activelor (de mediu) (transportatorului) Отгружаются грузы/услуги (перевозчик)	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
16. Permite mărfurilor activelor intermediari (transportatorului) Отгружаются грузы/услуги посредники (перевозчик)	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись
17. Permite mărfurilor activelor (serviciilor) cumpărătorului/beneficiarului Отгружаются грузы/услуги покупателя/получателя	<input checked="" type="checkbox"/>	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor **S.C. "NetSistem" S.R.L.**
 c/I 1006602010736
 R.Moldova, mun.Bălăuți, str. August, 2X/1
 (denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
 c/I 1007601009657
 R.Moldova, Mun. Chișinău, str. S.Laza, 18
 (denumirea)

Obiect **Construcția obiectului de semafoare la
 intersecția str.I.Pelivan-str.V.Belinski
 Contract de antrepriza Nr.58/18 din
 26.11.2018**

Valoarea lucrărilor executate

999 836,80 lei

Proces - verbal Nr.1 (2-1b)

de recepție a lucrărilor executate
 pe decembrie anul 2018

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie						
1	TaC1E3M	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,030	453,00 0,00	13,53 0,00
2	TaA200	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,600	118,78 118,78	71,27 71,27
3	TaD02A1	Imprastierea pamintului afanat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,036	326,67 0,00	11,76 0,00
4	CAI1A0	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200)	m3	3,600	1 119,72 259,47	4 030,99 934,09

1	2	3	4	5	6	7
		(k-1.015) mater.marunte				
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 127,55
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,50 %			1 005,36
		<i>Transp. mater.</i>	7,00 %			226,23
		<i>Chelt. de depoz.</i>	2,00 %			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			209,22
		<i>Chelt. de regie:</i>	14,50 %			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			59,78
		<i>Benef. de deviz:</i>	6,00 %			0,00
						4 622,76
						1 005,36
						670,30
						0,00
						5 293,06
						1 005,36
						317,58
						0,00
						5 610,64
						1 005,36
		2. Lucrari de montare				
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV (cu derensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,029	7 667,24	222,35
					3 761,72	109,09
6	100-1	Cablu ABBF 3x16 mm2	m	5,000	14,20	71,00
					0,00	0,00
7	100-2	Cablu ABBF 2x16 mm2	m	24,000	11,90	285,60
					0,00	0,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau colonna, curent pina la 25 A	buc	1,000	89,95	89,95
					89,95	89,95
9	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	507,56	507,56
					201,23	201,23
10	06-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	23,50	23,50
					19,60	19,60
11	MbCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	22,420	713,76	16 002,50
					57,66	1 292,74
12	MbCA02	Marcarea cablului	buc	32,000	13,84	442,83
					13,84	442,83

1	2	3	4	5	6	7
13	MICA03C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 7	cablu	8,000	259,18 99,18	2 073,40 793,40
14	MICA03E	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 14	cablu	8,000	307,32 115,32	2 458,56 922,56
15	MICA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	26,420	2 167,58 714,98	57 267,57 18 889,88
16	MICA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	100 m	1,600	2 910,87 1 014,82	4 657,39 1 623,71
17	590-2108	Cablu KBBT 7x1,5	m	1 121,000	18,90 0,00	21 186,90 0,00
18	590-2110	Cablu KBBT 14x1,5	m	1 121,000	38,50 0,00	43 158,50 0,00
19	590-2109	Cablu FTP-5cat	m	560,000	7,90 0,00	4 424,00 0,00
20	MICA13A	Scoaterea de pe cablu cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC	100 m	0,096	91,15 91,15	8,75 8,75
21	MICA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	8,000	68,21 63,43	545,69 507,41
22	MICA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	8,000	190,18 184,51	1 521,46 1 476,10
23	MICB01	Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune	buc	1,000	34,60 34,60	34,60 34,60
24	MICB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm ²	100 buc	1,680	691,92 691,92	1 162,43 1 162,43
25	MICB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc	1,000	1 171,34 841,84	1 171,34 841,84
26	MICB11B	Cutii cu cleme si carcasi metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000	420,97 298,10	1 683,89 1 192,41

1	2	3	4	5	6	7
27	MCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc	8,000	11 957,66 57,66	95 661,28 461,28
28	MCC01B	Asamblarea semaforului-pietoni pina la montaj	buc	8,000	12 143,24 43,24	97 145,96 345,96
29	MCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	8,000	1 146,99 492,99	9 175,94 3 943,94
30	MCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	8,000	987,81 337,31	7 902,49 2 698,49
31	MCC01B	Teava din polietilena pe suportul pardoseii, diametrul pina la 50 mm	10 m	6,600	1 347,84 1 101,31	8 895,72 7 268,62
32	MCC10	Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice	10 m	4,000	1 171,30 859,14	4 685,18 3 436,54
33	MCC16	Stilp semafor transport, montat pe fundatie	buc	4,000	5 131,97 96,87	20 527,88 387,48
34	MCC16	Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie	buc	8,000	4 631,97 96,87	37 055,75 774,95
35	MCC20H	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5 m ²	buc	1,000	2 047,22 178,17	2 047,22 178,17
36	MCC17A	Bratara pe stilp din banda otel Feman -2007	buc	37,000	152,61 12,11	5 646,52 448,02
37	MCC02	Montarea utilajului de semnalizare sonora pietoni (p/u orbi)	1 obiect	8,000	3 195,37 276,77	27 162,94 2 214,14
38	MCC11	Montarea timer "zi cu zi"	buc	1,000	1 349,85 126,85	1 349,85 126,85
39	MCD14A	Plata de legatura GSM-RE2051	bloc	1,000	1 055,22 945,62	1 055,22 945,62
40	MCD11A	Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele aeriene. Canal de frecventa tonala intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0	1 canal	2,000	201,81 201,81	403,62 403,62
41	MCD13C	Masuratori finale si punere in	sectiune de	1,000	238,01	238,01

1	2	3	4	5	6	7
		funcțiune echipament, emitor, repeto. Cale sau grup pentru fiecare stație sau pentru repezoare supravegheate	amp		236,41	236,41
42	10-02-040-07	Set videodetector transport	set	1,000	4 088,09	4 088,09
					4 088,09	4 088,09
43	10-03-039-02	Verificarea electrica si reglarea aparatului videodetector transport	l. sistema	1,000	593,90	593,90
					593,90	593,90
44	10-02-050-03	Montarea videodetectorului	100 buc	4,000	415,15	1 660,61
					415,15	1 660,61
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			484 295,95
						59 821,22
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,50 %			13 459,77
						0,00
		<i>Transport mater.</i>	7,00 %			24 105,78
						0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	2,00 %			6 887,37
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 %			528 748,87
						59 821,22
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			45 464,13
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 %			574 213,00
						59 821,22
		<i>Benef. de diviz.</i>	6,00 %			34 452,79
						0,00
						608 665,79
						59 821,22
		3. Utilaj				
76	100-01	Controler RE-2011.01	buc	1,000	124 600,00	124 600,00
					0,00	0,00
77	100-02	Plata de legatura PE 205 I GSM	buc	1,000	10 200,00	10 200,00
					0,00	0,00
78	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
					0,00	0,00
79	100-04	Contor I f 10-40A 220V	buc	1,000	435,00	435,00
					0,00	0,00
80	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,000	60,00	60,00
					0,00	0,00
81	100-06	Complet videodetector transport PE 2023	set	1,000	21 380,00	21 380,00
					0,00	0,00
82	100-07	Videodetector FLIR TraficCam 2N	buc	1,000	58 000,00	58 000,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216 325,00
						0,00
		<i>Chelt. de regie</i>	1,20 %			2 595,90
						0,00
						218 920,90
						0,00
Total proces-verbal:						
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			833 197,33
		TVA	20,00 %			166 639,47
						999 836,80
		TOTAL:				60 827

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

DGTP si CC


(A. Mosorete)


(V. Butucei)



L.S.






DEVIZ LOCAL №1 (2-1b)**Construcția obiectului de semafoare la intersecția str.I.Pelivan-str.V.Belinski**

Valoarea de deviz 999 836,80 lei

Întocmit în prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1b:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	128,0920	57,66	7 385,7847
2.	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,2334
3.	7123010010200	Betonist	h-om	14,7600	57,66	851,0616
4.	7137010013510	Electromontator	h-om	868,5997	57,66	50 083,4587
5.	72120000227011	Electrosudor	h-om	2,2000	57,66	126,8520
6.	7244060070700	Electromecanic tele	h-om	4,1000	57,66	236,4060
7.	7245080020339	Electrician automatizare	h-om	7,0000	57,66	403,6200
8.	8281010022100	Lăcătuș	h-om	24,0000	57,66	1 383,8400
9.	9370060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2360	57,66	71,2678
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400	57,66	83,0304
		Total manopera				60 827

Materiale:

1.	100-01	Controler RE-2011.01	buc	1,0000	124 600,00	124 600,0000
2.	100-02	Plata de legatură PE 2051 GSM	buc	1,0000	10 200,00	10 200,0000
3.	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,0000	1 650,00	1 650,0000
4.	100-04	Contor I f 10-40A 220V	buc	1,0000	435,00	435,0000
5.	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,0000	60,00	60,0000
6.	100-06	Complet videodetector transport PE 2023	buc	1,0000	21 380,00	21 380,0000
7.	100-07	Videodetector FLIRCam 2N	buc	1,0000	58 000,00	58 000,0000
8.	100-1	Relu electromagnetice intermediar	buc	1,0000	85,00	85,0000
9.	100-1	Cablu ABBF 3x16 mm ²	m	5,0000	14,20	71,0000
10.	100-10	Lada pentru DCU	buc	1,0000	1 850,00	1 850,0000
11.	100-2	Timer analog "zi cu zi"	buc	1,0000	880,00	880,0000
12.	100-2	Cablu ABBF 2x16 mm ²	m	24,0000	11,90	285,6000
13.	101-01	Clame p/u banda otel	buc	37,0000	2,70	99,9000
14.	10108131	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametrul 3,0 mm	kg	1,4568	12,50	18,2100
15.	10114811	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,9920	35,00	34,7200
16.	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,5300	39,70	21,0410
17.	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	15,5000	35,00	542,5000
18.	1012009	Suruburi cu piulițe și saibe zincate, diametrul 12 mm	kg	0,3900	35,00	13,6500
19.	1019852	Vopsea	kg	4,2400	35,00	148,4000
20.	28212167100011	Teava PVC d.40mm	m	67,9800	15,10	1 026,4980
21.	2661102100001	Beton	m ³	3,6900	810,00	2 988,9000

22.	2722103300000	Teava otel d.20mm	m	40,8000	25,80	1 052,6400
23.	5001000100112	Cutie cu cleme	buc	4,0000	55,20	220,8000
24.	5001000100113-01	Semafor transport	buc	8,0000	11 900,00	95 200,0000
25.	5001000100113-02	Semafor pietoni	buc	8,0000	12 100,00	96 800,0000
26.	5001000100114	Bloc semnalizare sonora PE2318	buc	8,0000	2 600,00	20 800,0000
27.	5009204	Bratara din banda otel Ferman-2007	m	37,0000	12,00	444,0000
28.	500972471	Stilp semafor transport	buc	4,0000	4 900,00	19 600,0000
29.	5009724119-01	Stilp semafor pietoni	buc	8,0000	4 400,00	35 200,0000
30.	5230079	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de sibiu, marca "ГОЦСy61-0.5"	kg	13,7700	80,00	1 101,6000
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "IC'3H11", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,3600	76,00	103,3600
32.	590-2108	Cablu KBBF 7x1,5	m	1 121,0000	18,90	21 186,9000
33.	590-2109	Cablu FTP-5cat.	m	560,0000	7,90	4 424,0000
34.	590-2110	Cablu KBBF 14x1,5	m	1 121,0000	38,50	43 158,5000
Total materiale de constructii						563 684

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	40,9876	210,00	8 607,3960
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8200	120,00	98,4000
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	112,8520	210,00	23 698,9200
4.	0304081	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	112,8520	210,00	23 698,9200
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,7079	160,00	113,2640
6.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	90,9800	160,00	14 556,8000
7.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,4900	130,00	453,7000
8.	2932200003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0615	220,00	13,5300
9.	2932200003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0392	300,00	11,7600
10.	2932270003100	Vibrator de adancime	h-ut	2,1600	50,00	108,0000
11.	330206	Masini de gauri, electrice	h-ut	0,1600	35,00	5,6000
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8640	35,00	240,2400
13.	34105-0004804	Autolaborator planisura la lucrari de cablu 2,5t	h-ut	17,6000	160,00	2 816,0000
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	180,00	5,4000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	32,2876	180,00	5 811,7680
Total utilaje de constructii						80 240

Total:

Cheptulefi directe	lei	833 197,33
TVA	20,00 %	166 639,47

Total deviz:

999 836,80



I. Zanosieva

(I. Zanosieva)

(functie semnatura)

0

(functie semnatura)





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Серия, №
AAF 4339866

Formular tipizat Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finantelor
Nr. 118 din 28 august 2017

Формы документа Приложение №1
к Приказу Министерства Финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Date emiterii / data livrării Дата выписки / дата поставки		26 decembrie 2018 / 26 decembrie 2018		B. Foaie de parcurs Листы маршрута		sesta счета		număr номер		data дата			
1. Furnizor Поставщик		NetSistem S.R.L. in. Balti, str.31 August 2vri cld MD35MO2224ASV22512977180 BC'MOBIBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE'S.A. MOBBMD22						C.I./ Nr. TVA Ид. / код НДС		-----			
2. Cumpărător beneficiar Получатель груза/услуг		Direcția Generală transport public și cal de comunicație mun. Chișinău, str. S. Lazo 18 cld MD36TRPDAK312120B99746AD, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD1X						C.I./ Nr. TVA Ид. / код НДС		1006682010736 / 1202032			
3. Delegație Делегация		data дата		singurul единственный		4. Documente anexate Приложенные документы							
5. Punct încărcare Пункт отгрузки			6. Punct descărcare Пункт доставки					7. Redirițări Переадресации					
10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poștal тарифа и места актива			10.2 Unitatea de măsură	10.3 Cantitatea материал/услуг/услуг/услуг	10.4 Preț unitar, fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea материал/услуг/услуг/услуг, lei	10.9 AN Informație	10.10 Tip информация	10.11 Număr номер	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров/услуг, услуг и код почтовой тарифа/тарифа			Единица измерения	Количество товаров/услуг/услуг/услуг	Цена единицы без НДС, лей	Общая сумма без НДС, лей	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лей	Стоимость товаров/услуг/услуг/услуг, лей	Другая информация	Тип информации	Код-номер мест	Масса брутто, тонн
Construcția obiectivului de servicii la nodul rutier str. Tudor Sbirac - str. Hristo Botev - str. Independenței din or. Chișinău conform contract de antrepriza nr 58/18 din 29/11/2018			setv	1	831 931,40	831 931,40	20%	166 366,28	998 317,68	-	-	-	-
11. TOTAL, pe regiune / Всего по стране(м)						831 931,40	x	166 366,28	998 317,68	x	x	x	-
12. TOTAL, pe țară (tutav) / Всего по территории выписки(м)						831 931,40	x	166 366,28	998 317,68	x	x	x	-

Cont. Coșovești P. K. Cluj!




13. Punct de vânzare
Организация продаж

14. Punct de livrare / Punct de servicii
Склад / Место оказания услуг

15. Preț mărfa/ activă intermediar (transportator):
Цена товара/услуг/услуг/услуг (перевозчик)

16. Preț mărfa/ activă intermediar (transportator):
Цена товара/услуг/услуг/услуг (перевозчик)

17. Preț mărfa/ activă (serviciu) cumpărător/ beneficiar:
Цена товара/услуг/услуг/услуг получателя



Antreprenor **S.C."NetSistem" S.R.L.**
c/T 1006602010736
R.Moldova, mun. Bălți, str.31 August, 25/1
(denumirea)

Investitor **DGTP si CC**
c/T 1007601009657
R.Moldova, mun. Chișinău, str.S.Lazo, 18
(denumirea)

Obiect **Construcția obiectului de semafoare la
intersecția str.Tudor Strisca-str.Hristo
Botev-str.Independentei.
Contract de antrepriza Nr.59/18 din
26.11.2018**

Valoarea lucrarilor executate

998 317,68 lei

Proces - verbal Nr.1 (2-1a)

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie anul 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie						
1	TAC03BI	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,070	450,98 0,00	31,57 0,00
2	TAA20H	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau scropor, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,900	118,78 118,78	225,68 225,68
3	TAD02AI	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,089	326,97 0,00	29,10 0,00
4	CA00D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3	8,900	1 119,72 259,47	9 965,50 2 309,28

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 15/12 (Be 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte				
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 251,85
						2 534,96
		<i>Asig.soc. si med</i>	22,50 %			570,37
						0,00
		<i>Transp.mater.</i>	7,00 %			517,25
						0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	2,00 %			147,78
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			11 487,25
						2 534,96
		<i>Chelt. de regie</i>	14,50 %			1 665,65
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			13 152,90
						2 534,96
		<i>Benef. de deviz</i>	6,00 %			789,18
						0,00
						13 942,08
						2 534,96
		2. Lucrari de montare				
5	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,350	36 503,89	12 776,36
					1 679,06	587,67
6	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,450	32 734,07	14 730,33
					1 679,07	755,58
7	08-03-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi	buc.	2,000	431,12	862,24
					196,62	393,24
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 KV pina la 1kV (cu detensionare) ; cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,290	7 667,31	2 323,52
					3 761,72	1 090,90
9	100-1	Cablu ABBE 3x16 mm2	m	5,000	14,20	71,00
					0,00	0,00
10	100-2	Cablu ABBE 4x16 mm2	m	285,000	17,05	4 859,25
					0,00	0,00
11	100-2	Suport Al. CA 1500	buc.	6,000	33,00	198,00
					0,00	0,00
12	100-4	Suport Al. CS 1500	buc.	6,000	32,50	195,00
					0,00	0,00
13	100-5	Clema de sustinere PA-25	buc.	6,000	25,00	150,00
					0,00	0,00
14	100-7	Banda p.u montare F2007	m	15,000	8,17	122,55

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
15	100-8	Clame p/u banda	buc	15,000	2,32	34,80
					0,00	0,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	89,95	89,95
					89,95	89,95
17	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	507,56	507,56
					201,23	201,23
18	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	23,50	23,50
					19,60	19,60
19	MCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	16,000	713,76	11 420,16
					57,60	922,56
20	MCA02	Marcarea cablului	buc	28,000	13,84	387,48
					13,84	387,48
21	MCA02C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 7	cablu	8,000	259,18	1 555,05
					99,18	595,05
22	MCA03E	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori pina la 14	cablu	8,000	307,32	2 458,56
					115,32	922,56
23	MCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	18,600	2 167,58	40 317,06
					714,98	13 298,70
24	MCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	100 m	1,400	2 910,86	4 073,21
					1 014,81	1 420,74
25	590-2108	Cablu KBBF 7x1,5	m	800,000	18,90	15 120,00
					0,00	0,00
26	590-2110	Cablu KBBF 14x1,5	m	800,000	38,50	30 800,00
					0,00	0,00
27	505-2109	Cablu FTP-5cat	m	400,000	7,90	3 160,00
					0,00	0,00
28	MCA15A	Scoaterea de pe cablu cu masa 1 m pina la 9 kg, a invelisului PVC	100 m	0,084	91,07	7,65
					91,07	7,65
29	MCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	6,000	68,21	409,27
					63,43	380,56
30	MCA16E	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	8,000	190,18	1 521,46
					184,51	1 476,10

1	2	3	4	5	6	7
31	MxCB01	Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune	buc	1,000	34,60 34,60	34,60 34,60
32	MxCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm ²	100 buc	1,540	691,92 691,92	1 065,56 1 065,56
33	MxCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rotiere	buc	1,000	1 171,34 841,84	1 171,34 841,84
34	MxCB11B	Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000	420,97 298,10	1 683,89 1 192,41
35	MCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc	8,000	11 957,66 57,66	95 661,28 461,28
36	MCC01B	Asamblarea semaforului-pietoni pina la montaj	buc	6,000	12 143,24 43,24	72 859,47 259,47
37	MCC01A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	8,000	1 146,99 492,99	9 175,94 3 943,94
38	MCC01C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	6,000	987,81 357,31	5 926,87 2 023,87
39	MCC01B	Teava din polietilena pe suportul pardoselii, diametrul pina la 50 mm	10 m	10,000	1 347,84 1 101,31	13 478,36 11 013,06
40	MCC10	Montarea tevilor de protectie din teava de otel cu diametrul pina la 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau ferme metalice	10 m	3,500	1 171,20 859,13	4 099,53 3 006,97
41	MCC10	Stilp semafor transport, montat pe fundatie	buc	2,000	5 131,97 96,87	10 263,94 193,74
42	MCC15	Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie	buc	6,000	4 631,97 96,87	27 791,81 581,21
43	MCC17B	Suport dublu pe consola	buc	1,000	1 110,07 70,35	1 110,07 70,35

1	2	3	4	5	6	7
						57 565,36
		<i>Benef. de deviz</i>	6,00 %			30 820,83
						0,00
						544 501,38
						57 565,36
		3. Utilaj				
86	100-01	Controler RE-2011.03	buc	1,000	133 100,00	133 100,00
					0,00	0,00
88	100-03	Dezap BZUM-TF-03	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
					0,00	0,00
89	100-04	Contor 1 f 10-40A 220V	buc	1,000	435,00	435,00
					0,00	0,00
90	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,000	60,00	60,00
					0,00	0,00
92	100-07	Videodetector FLIR TrifiCam 2N	buc	3,000	45 000,00	135 000,00
					0,00	0,00
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			270 245,00
						0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,20 %			3 242,94
						0,00
						273 487,94
						0,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			831 931,40
		TVA	20,00 %			166 386,28
						998 317,68
		TOTAL:				60 103

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

DGTP si CC


A. Mosorete
L.S.


(V. Butucel)
L.S.



Melnic V.A.
Butucel



DEVIZ LOCAL №1 (2-1a)

Construcția obiectului de semafoare la intersecția str.Tudor Strisca-str.Hristo
Botev-str.Independentei

Valoarea de deviz 998 317,68 lei

Întocmit în prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderoua de resurse Nr 2-1a:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	172,0256	57,66	9.918,9960
2.	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,2334
3.	7123010010200	Betonist	h-om	36,4900	57,66	2.104,0134
4.	7137010011510	Electromontator	h-om	788,3427	57,66	45.455,8401
5.	72120300227011	Electrosador	h-om	4,2000	57,66	242,1720
6.	7244060020700	Electromecanic tele	h-om	4,1000	57,66	236,4060
7.	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	7,0000	57,66	403,6200
8.	8281010022100	Lacatus	h-om	19,2000	57,66	1.107,0720
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9140	57,66	225,6812
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5600	57,66	205,2696
Total manopera						60 103

Materiale:

1.	100-01	Controler RE-2011.03	buc	1,0000	133 100,00	133 100,0000
2.	100-03	Dulap BZU/M-TF-03	buc	1,0000	1 650,00	1 650,0000
3.	100-04	Cantor 1 f 10-40A 230V	buc	1,0000	435,00	435,0000
4.	100-05	Automat BA 47-39 3P 25A R	buc	1,0000	60,00	60,0000
5.	100-07	Videodetector FLIRCam 2N	buc	3,0000	45 000,00	135 000,0000
6.	100-1	Relev electromagnetic intermediar	buc	1,0000	85,00	85,0000
7.	100-1	Cablu ABBF 3x16 mm ²	m	5,0000	14,20	71,0000
8.	100-10	Lada pentru DCU	buc	1,0000	1 850,00	1 850,0000
9.	100-11	Support AL CA 1500	buc	6,0000	33,00	198,0000
10.	100-2	Taimer analog "zi cu zi"	buc	1,0000	880,00	880,0000
11.	100-2	Cablu ABBF 4x16 mm ²	m	285,0000	17,05	4 859,2500
12.	100-4	Support CS 1500	buc	6,0000	32,50	195,0000
13.	100-5	Clema de sustinere PA-25	buc	6,0000	25,00	150,0000
14.	100-7	Banda p/u montare F2007	m	15,0000	8,17	122,5500
15.	100-8	Clame p/u banda	buc	15,0000	2,32	34,8000
16.	101-01	Clame p/u banda otei	buc	30,0000	2,70	81,0000
17.	10108131	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametrul 3,0 mm	kg	1,1040	12,50	13,8000
18.	10114811	Suruburi cu cap semirond 4x40 mm	kg	0,8680	35,00	30,3800
19.	1011924	Electrozi Ø42A, diametrul 4 mm	kg	0,9300	39,70	36,9210
20.	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	12,7000	35,00	444,5000
21.	1012039	Suruburi cu piulițe și saibe zincate, diametrul 12 mm	kg	0,3900	35,00	13,6500
22.	1019852	Vopsea	kg	4,7400	35,00	165,9000
23.	1112514	Support dublu pe consola	buc	1,0000	810,00	810,0000
24.	201-9024	Stilpi din oțel OC-4, h=11m cu cons.L-5m	buc	1,0000	10 925,00	10 925,0000
25.	201-9026	Stilpi din oțel OC-4, h=11m cu cons.L-7m	buc	1,0000	12 350,00	12 350,0000
26.	25	Support p/u sem.tr.	buc	1,0000	330,00	330,0000
27.	25212167100041	Teava PVC Ø40mm	m	103,0000	15,10	1 555,3000
28.	2661302100001	Beton	m ³	9,1225	810,00	7 389,2250

29.	2722103300000	Teava otel d.20mm	m	35,7000	25,80	921,0600
30.	5001000100112	Cutie cu cleme	buc	4,0000	55,20	220,8000
31.	5001000100113-01	Semafor transport	buc	8,0000	11 900,00	95 200,0000
32.	5001000100113-02	Semafor pietoni	buc	6,0000	12 100,00	72 600,0000
33.	5001000100114	Bloc semnalizare sonora PE2318	buc	6,0000	2 600,00	15 600,0000
34.	5009204	Bratara din banda otel Feman-2007	m	30,0000	12,00	360,0000
35.	500972411	Silp semafor transport	buc	2,0000	4 900,00	9 800,0000
36.	5009724119-01	Silp semafor pietoni	buc	6,0000	4 400,00	26 400,0000
37.	8220070	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПЛОCCy61-0,5"	kg	9,8100	80,00	784,8000
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"OIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1400	76,00	86,6400
39.	590-2108	Cablu KBBT 7x1,5	m	800,0000	18,90	15 120,0000
40.	590-2109	Cablu FTP-5cat.	m	400,0000	7,90	3 160,0000
41.	590-2110	Cablu KBBT 14x1,5	m	800,0000	38,50	30 800,0000
Total materiale de constructii						583 891

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) 10t	h-ut	34,8760	210,00	7 323,9600
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8200	120,00	98,4000
3.	030201	Automobil special KAMA3-55102	h-ut	3,4720	365,00	1 267,2800
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	80,8520	210,00	16 978,9200
5.	0304001	Cabestane electrice, cu forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	80,8520	210,00	16 978,9200
6.	031002	Autohidrosensur	h-ut	7,0789	160,00	1 132,6240
7.	031050	Turle telescopice GAZ-53	h-ut	5,1240	160,00	819,8400
8.	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	78,1600	160,00	12 505,6000
9.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,4900	130,00	453,7000
10.	161002	Automacara, 16 t.KS-3575 A	h-ut	0,8320	330,00	274,5600
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1435	220,00	31,5700
12.	2952260003553	Buldozar pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0970	300,00	29,1000
13.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	5,3400	50,00	267,0000
14.	330206	Masini de gaurit, electrice	h-ut	0,1600	35,00	5,6000
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,4000	35,00	364,0000
16.	3410540004801	Autolaborator pt.masura la lucrari de cablu 2,5t	h-ut	15,6000	160,00	2 496,0000
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	180,00	5,4000
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	24,7420	180,00	4 453,5600
19.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren),Kamaz-5410	h-ut	1,4800	295,00	436,6000
Total utilaje de constructii						65 923

Total:

Cheltuieli directe	lei	831 931,40
TVA	20,00 %	166 386,28

Total deviz:

998 317,68



T. Furj

(I.Zanosieva)

(data semnatura)

(data semnatura)

