

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui
ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii constructive (marca C)

Valoarea de deviz 812 035,03 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,3600	6 945,14 225,14	2 500,25 81,05
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,3500	11 329,54 575,17	3 965,34 201,31
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,5000	194,88 194,88	682,07 682,07
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	56,0000	109,20 0,00	6 115,20 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3500	276,06 34,06	96,62 11,92

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3600	654,00 0,00	235,44 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3600	834,36 834,36	300,37 300,37
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,5000	29,33 29,33	102,64 102,64
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,5000	73,65 70,95	257,77 248,32
		<i>Total</i>	lei			14 255,70
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				14 255,70 1 627,68
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1 Fundatie liniara (C pl.4)				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile(cofraj pentru turnarea egalizarii din beton)	m2	4,0400	296,36 160,82	1 197,31 649,72
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10)	m3	2,6000	2 449,77 425,70	6 369,41 1 106,82

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	115,2200	144,30 89,87	16 626,65 10 354,82
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	496,2000	24,53 5,39	12 170,40 2 675,61
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	81,8400	25,47 6,34	2 084,73 518,72
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clas C16/20(fundatie continua) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	30,0600	2 599,31 416,24	78 135,25 12 512,17
		<i>Total</i>	lei			116 583,75
		Total Capitolul 2.1 Fundatie liniara (C pl.4) Inklusiv salariu				116 583,75 27 817,86
		2.2. Capitolul 2.2 Elemente inglobate (Cpl.4)				
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-1 n=4 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	46,6400	40,09 9,93	1 869,59 463,28
17	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-2 n=8 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	93,2800	40,09 9,93	3 739,14 926,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 608,73
		Total Capitolul 2.2 Elemente inglobate (Cpl.4) Inklusiv salariu				5 608,73 1 389,83
		2.3. Capitolul 2.3 Fundamentul Fm-2 n=2buc (C pl.5)				
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile(cofraj pentru turnarea egalizarii din beton)	m2	0,6400	$\frac{296,64}{160,83}$	$\frac{189,85}{102,93}$
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,1200	$\frac{2 449,42}{425,75}$	$\frac{293,93}{51,09}$
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	$\frac{159,77}{113,52}$	$\frac{639,07}{454,08}$
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	13,4400	$\frac{25,10}{5,96}$	$\frac{337,29}{80,11}$
22	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,7600	$\frac{26,61}{7,47}$	$\frac{126,65}{35,57}$
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4800	$\frac{2 599,38}{416,23}$	$\frac{1 247,70}{199,79}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 834,49
		Total Capitolul 2.3 Fundamentul Fm-2 n=2buc (C pl.5) Inklusiv salariu				2 834,49 923,57
		<i>Total</i>	lei			125 026,97
		Total Capitolul 2. Fundatii Inklusiv salariu				125 026,97 30 131,26
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
		3.1. Capitolul 3.1. Coloana din metal Cm-1.....Cm-4 (C pl.6)				
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,9500	29 501,45 3 784,00	57 527,82 7 378,80
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	43,6000	653,19 156,09	28 479,30 6 805,52
		<i>Total</i>	lei			86 007,12
		Total Capitolul 3.1. Coloana din metal Cm-1.....Cm-4 (C pl.6) Inklusiv salariu				86 007,12 14 184,32
		3.2. Capitolul 3.2. Constructii metalice (C pl.7)				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 076,2400	43,54 19,87	46 856,79 21 380,58
27	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	26,2300	653,19 156,09	17 133,30 4 094,24
		<i>Total</i>	lei			63 990,09
		Total Capitolul 3.2. Constructii metalice (C pl.7) Inklusiv salariu				63 990,09 25 474,82
		3.3. Capitolul 3.3. Rama Rm-1 pe axa 1 (C pl. 7)				

1	2	3	4	5	6	7
28	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0750	29 501,87 3 783,87	2 212,64 283,79
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	1,7200	653,19 156,09	1 123,49 268,47
		<i>Total</i>	lei			3 336,13
		Total Capitolul 3.3. Rama Rm-1 pe axa 1 (C pl. 7) Inklusiv salariu				3 336,13 552,26
		3.4. Capitolul 3.4. Rama Rm-2 pe axa 2 (C pl.8)				
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,3500	29 501,45 3 784,00	39 826,96 5 108,40
31	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	31,4500	653,20 156,09	20 542,99 4 909,03
		<i>Total</i>	lei			60 369,95
		Total Capitolul 3.4. Rama Rm-2 pe axa 2 (C pl.8) Inklusiv salariu				60 369,95 10 017,43
		3.5. Capitolul 3.5 Rama Rm-3 pe axa 3 (C pl.9)				
32	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,0000	29 501,45 3 784,00	29 501,45 3 784,00
33	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	13,9600	653,19 156,09	9 118,60 2 179,01
		<i>Total</i>	lei			38 620,05
		Total Capitolul 3.5 Rama Rm-3 pe				38 620,05

1	2	3	4	5	6	7
		axa 3 (C pl.9) Inclusiv salariu				5 963,01
		3.6. Capitolul 3.6 Rama Rm-4 pe axa 4 (C pl. 9)				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,2500	29 501,44 3 784,00	7 375,36 946,00
35	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,3500	653,19 156,09	4 800,98 1 147,26
		<i>Total</i>	lei			12 176,34
		Total Capitolul 3.6 Rama Rm-4 pe axa 4 (C pl. 9) Inclusiv salariu				12 176,34 2 093,26
		3.7. Capitolul 3.7 Rama Rm-A pe axa A (C pl. 10)				
36	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,2000	29 501,45 3 784,00	5 900,29 756,80
37	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	4,5500	653,20 156,09	2 972,05 710,21
		<i>Total</i>	lei			8 872,34
		Total Capitolul 3.7 Rama Rm-A pe axa A (C pl. 10) Inclusiv salariu				8 872,34 1 467,01
		3.8. Capitolul 3.8 Rama Rm-A' pe axa A' (C pl. 10)				
38	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0730	29 501,78 3 783,97	2 153,63 276,23
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	1,7000	653,19 156,09	1 110,42 265,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 264,05
		Total Capitolul 3.8 Rama Rm-A' pe axa A' (C pl. 10) Inklusiv salariu				3 264,05 541,58
		3.9. Capitolul 3.9 Rama Rm-B pe axa B (C pl. 11)				
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,3400	$\frac{29\,501,41}{3\,784,00}$	$\frac{10\,030,48}{1\,286,56}$
41	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,8400	$\frac{653,19}{156,09}$	$\frac{5\,121,04}{1\,223,74}$
		<i>Total</i>	lei			15 151,52
		Total Capitolul 3.9 Rama Rm-B pe axa B (C pl. 11) Inklusiv salariu				15 151,52 2 510,30
		3.10. Capitolul 3.10 Rama Rm-C pe axa C (C pl. 11)				
42	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,3400	$\frac{29\,501,41}{3\,784,00}$	$\frac{10\,030,48}{1\,286,56}$
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,7200	$\frac{653,19}{156,09}$	$\frac{5\,042,66}{1\,205,01}$
		<i>Total</i>	lei			15 073,14
		Total Capitolul 3.10 Rama Rm-C pe axa C (C pl. 11) Inklusiv salariu				15 073,14 2 491,57
		3.11. Capitolul 3.11 Rama Rm-D pe axa D (C pl. 12)				
44	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,3400	$\frac{29\,501,41}{3\,784,00}$	$\frac{10\,030,48}{1\,286,56}$

1	2	3	4	5	6	7
45	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,7200	653,19 156,09	5 042,66 1 205,01
		<i>Total</i>	lei			15 073,14
		Total Capitolul 3.11 Rama Rm-D pe axa D (C pl. 12) Inklusiv salariu				15 073,14 2 491,57
		<i>Total</i>	lei			321 933,87
		Total Capitolul 3. Constructii metalice Inklusiv salariu				321 933,87 67 787,13
		4. Capitolul 4. Planseu monolit				
		4.1. Capitolul 4.1 Cota 2.800 (C pl.13)				
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	118,6800	25,30 5,77	3 002,91 684,85
47	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,4000	26,06 6,53	140,71 35,24
48	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz.z)	buc	24,0000	35,40 23,65	849,60 567,60
49	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8700	2 571,30 501,38	2 237,03 436,20
50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la	m2	13,5000	146,16 94,60	1 973,12 1 277,11

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	21,0000	46,17 42,57	969,57 893,97
		<i>Total</i>	lei			9 172,94
		Total Capitolul 4.1 Cota 2.800 (C pl.13) Inclusiv salariu				9 172,94 3 894,97
		4.2. Capitolul 4.2 Cota 3.100 (C pl.14)				
52	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,7500	25,30 5,77	2 119,08 483,28
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,4000	26,06 6,53	62,55 15,67
54	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz.z)	buc	19,0000	35,40 23,65	672,60 449,35
55	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,6100	2 571,28 501,38	1 568,48 305,84
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,4300	146,11 94,60	1 085,62 702,88

1	2	3	4	5	6	7
57	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	11,0000	46,17 42,57	507,87 468,27
		<i>Total</i>	lei			6 016,20
		Total Capitolul 4.2 Cota 3.100 (C pl.14) Inclusiv salariu				6 016,20 2 425,29
		4.3. Capitolul 4.2 Cota 8.500 (C pl.15)				
58	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	179,8500	25,30 5,77	4 550,68 1 037,85
59	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,2000	26,06 6,53	187,62 46,99
60	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz.z)	buc	35,0000	35,40 23,65	1 239,00 827,75
61	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,3000	2 571,34 501,38	3 342,74 651,79
62	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,5200	146,14 94,60	2 268,15 1 468,19
63	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	23,0000	46,17 42,57	1 061,91 979,11

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
		<i>Total</i>	lei			12 650,10
		Total Capitolul 4.2 Cota 8.500 (C pl.15) Inclusiv salariu				12 650,10 5 011,68
		<i>Total</i>	lei			27 839,24
		Total Capitolul 4. Planseu monolit Inclusiv salariu				27 839,24 11 331,94
		5. Capitolul 5. Gol de usa consolidat (n=2buc) (C pl.16)				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	594,5000	<u>43,54</u> 19,87	<u>25 883,05</u> 11 810,34
65	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm. La forarea gaurilor peste 10cm de adincime , la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 40cm $k=1+3*0.9=3.7$)	buc	16,0000	<u>229,07</u> 126,01	<u>3 665,15</u> 2 016,11
66	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ancora filetata d20 A240)	kg	19,6800	<u>20,91</u> 2,46	<u>411,51</u> 48,41
67	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	32,0000	<u>55,08</u> 11,35	<u>1 762,46</u> 363,26
68	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (buloane de montare M20x200, piulite , saibe M20)	kg	73,6000	<u>65,82</u> 47,30	<u>4 844,36</u> 3 481,28

1	2	3	4	5	6	7
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,6000	3 013,62 688,68	1 808,17 413,21
		<i>Total</i>	lei			38 374,70
		Total Capitolul 5. Gol de usa consolidat (n=2buc) (C pl.16) Inklusiv salariu				38 374,70 18 132,61

		Total	lei	527 430,48
		Cheltuieli de transport	8 %	30 117,39
		Total		557 547,87
		Cheltuieli de regie	14,5 %	80 844,44
		Total		638 392,31
		Beneficiu de deviz	6 %	38 303,54
		Total		676 695,85
		Tva	20 %	135 339,18
		Total deviz: Inklusiv salariu		812 035,03 129 010,62

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli**

Formular Nr.3

**Infectioase, prin constructia unui
ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii constructive (marca C)**

Valoarea de deviz 812 035,03 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	149,9550	94,60	14 185,73
2.	7123011000200	Betonist	h-om	14,9184	94,60	1 411,28
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,8415	94,60	5 377,21
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	143,1575	94,60	13 542,71
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,4860	94,60	2 600,18
6.	7134050013250	Izolator	h-om	223,0680	94,60	21 102,22
7.	7136080025001	Montator	h-om	14,6916	94,60	1 389,83
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3680	94,60	413,21
9.	7212030022700	Sudor	h-om	36,2074	94,60	3 425,22
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	207,1300	94,60	19 594,49
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	317,4406	94,60	30 029,88
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2212	94,60	1 345,32
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,8856	94,60	13 706,15
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3936	94,60	604,83
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9848	94,60	282,36
				Total manopera		129 010,62

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	25,0611	2,10	52,63
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0014	500,00	0,70
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,0014	590,00	0,83
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,7459	5,00	43,73
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1842	5 200,00	957,84
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2592	5 200,00	1 347,84
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1885	5 200,00	980,20
8.	2010237318750	Distantieri	buc	200,6744	2,90	581,96
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,9220	202,00	2 408,24
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,7385	202,00	957,18
11.	2320166200676	White spirit	kg	24,8760	30,00	746,30
12.	2320187315789	Decofrol	kg	19,2420	12,00	230,91
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5918	100,00	59,18
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,8264	26,00	73,48
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3846	15,00	5,77
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,2000	130,00	936,00

17.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	292,2960	250,00	73 074,00
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,6000	109,00	392,40
19.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	20,7684	110,00	2 284,51
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5040	16,00	8,06
21.	26631021000001	Beton C8/10	m3	2,8158	1 940,00	5 462,65
22.	26631021000002	Beton C16/20	m3	34,7081	1 940,00	67 333,72
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	76,9200	5,00	384,60
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	104,1400	18,00	1 874,52
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	914,2180	18,00	16 455,93
26.	2710602300000-66	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (cofraje glisante d20 A240)	kg	20,1720	18,00	363,10
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,7074	25,00	417,68
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,6630	25,00	166,57
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,9352	25,00	248,38
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 682,5760	23,00	38 699,25
31.	2811106301200	Elemente metalice	kg	6 036,3600	25,00	150 909,00
32.	2811236309900	Confectii metalice	kg	146,9720	25,00	3 674,30
33.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	22,0000	2,00	44,00
34.	2811236832352	Burghiu widia	buc	10,0800	110,00	1 108,80
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,4640	22,00	120,20
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,4132	70,00	98,93
37.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	11,7000	70,00	819,00
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,3537	70,00	584,76
39.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,6631	70,00	186,42
40.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	38,4670	0,45	17,28
41.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	46,7010	0,45	21,01
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	46,7010	0,40	18,68
43.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	38,4670	0,40	15,38
44.	2874115883700	Saiba M 20	buc	38,4670	4,80	184,65
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7783	0,35	0,27
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	79,7421	18,00	1 435,36
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	85,9290	5,00	429,63
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3500	27,00	9,45
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8039	27,00	102,70
50.	4100126202818	Apa	m3	0,2486	27,00	6,71
51.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3493	380,00	132,73
Total materiale de constructii						376 467,42

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4077	20,00	48,16
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,4056	20,00	48,11
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,9200	20,00	38,40
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	9,0370	600,00	5 422,20
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3924	600,00	235,44
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	600,00	84,00
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,2670	600,00	760,20
8.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	10,0640	150,00	1 509,60
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0880	20,00	21,76
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,9920	20,00	399,84
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,3948	0,00	0,00

12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,1936	30,00	335,81
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8878	600,00	532,68
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,6684	600,00	6 401,04
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,1920	600,00	6 115,20
		Total utilaje de constructii				21 952,44

Total	lei	527 430,4 8
Cheltuieli de transport	8 %	30 117,39
Total		557 547,8 7
Cheltuieli de regie	14,5 %	80 844,44
Total		638 392,3 1
Beneficiu de deviz	6 %	38 303,54
Total		676 695,8 5
Tva	20 %	135 339,1 8

Total deviz:

**812 035,0
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de consolidare a accesibilitatii , Investitor
sigurantei si sustenabilitatii Sectiei Boli**

**Infectioase, prin constructia unui ascensor
extern, IMSP Spitalul Clinic Balti , amplasata in
mun. Balti ,str.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 945,14 225,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,14
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	600,00	6 720,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,25
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			11 329,54 575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	590,00	2,37
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	600,00	8 580,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	600,00	2 172,00
		<i>Total</i>	lei			3 965,34
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			682,07
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			109,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	600,00	109,20
		<i>Total</i>	lei			6 115,20
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			276,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			96,62
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
		<i>Total</i>	lei			235,44
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			834,36 834,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,36
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			300,37
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			29,33 29,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			102,64
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,65 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	27,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			257,77
		2. Capitolul 2. Fundatii				
		2.1. Capitolul 2.1 Fundatie liniara (C pl.4)				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (cofraj pentru turnarea egalizarii din beton)	m2			296,36 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			1 197,31
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 449,77 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 940,00	2 008,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	27,00	2,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			6 369,41
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			144,30 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,13
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	202,00	20,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			16 626,65
13	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,53 5,39

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			12 170,40
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,47 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 084,73
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clas C16/20(fundatie continua) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 599,31 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 940,00	2 018,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	27,00	2,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			78 135,25
		2.2. Capitolul 2.2 Elemente inglobate (Cpl.4)				
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-1 n=4 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			40,09 9,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	70,00	0,71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			1 869,59
17	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-2 n=8 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			40,09 9,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	70,00	0,71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			3 739,14
		2.3. Capitolul 2.3 Fundamentul Fm-2 n=2buc (C pl.5)				
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile(cofraj pentru turnarea egalizarii din beton)	m2			296,64 160,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			189,85
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton de egalizare C8/10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 449,42 425,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	1 940,00	2 007,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	27,00	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			293,93
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			159,77 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,14
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	202,00	20,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			639,07
21	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,10 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			337,29
22	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			26,61 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,90	0,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			126,65
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 599,38 416,23
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,83
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 940,00	2 018,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	27,00	2,73
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			1 247,70
		3. Capitolul 3. Constructii metalice				
		3.1. Capitolul 3.1. Coloana din metal Cm-1.....Cm-4 (C pl.6)				
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,45 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			57 527,82
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			28 479,30
		3.2. Capitolul 3.2. Constructii metalice (C pl.7)				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,54 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			46 856,79
27	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			17 133,30
		3.3. Capitolul 3.3. Rama Rm-1 pe axa 1 (C pl. 7)				
28	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t			29 501,87 3 783,87

1	2	3	4	5	6	7
		usoare				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	472,93
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,67
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,27
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,40
		<i>Total</i>	lei			2 212,64
29	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			1 123,49
		3.4. Capitolul 3.4. Rama Rm-2 pe axa 2 (C pl.8)				
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,45 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,93
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			39 826,96
31	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,20 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			20 542,99
		3.5. Capitolul 3.5 Rama Rm-3 pe axa 3 (C pl.9)				
32	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,45 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,20

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			29 501,45
33	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			9 118,60
		3.6. Capitolul 3.6 Rama Rm-4 pe axa 4 (C pl. 9)				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,44 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,52
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,24
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			7 375,36
35	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,98
		3.7. Capitolul 3.7 Rama Rm-A pe axa A (C pl. 10)				
36	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,45 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,90
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			5 900,29
37	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea	m2			653,20

1	2	3	4	5	6	7
		expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc				156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			2 972,05
		3.8. Capitolul 3.8 Rama Rm-A' pe axa A' (C pl. 10)				
38	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,78 3 783,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,01
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,51
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,19
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,41
		<i>Total</i>	lei			2 153,63
39	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			1 110,42
		3.9. Capitolul 3.9 Rama Rm-B pe axa B (C pl. 11)				
40	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,41 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,91
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,24
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			10 030,48
41	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			5 121,04
		3.10. Capitolul 3.10 Rama Rm-C pe axa C (C pl. 11)				
42	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,41 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,91
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,24
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			10 030,48
43	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			5 042,66
		3.11. Capitolul 3.11 Rama Rm-D pe axa D (C pl. 12)				
44	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 501,41 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	70,00	31,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,40	2,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,91
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	100,00	10,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,24
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			10 030,48
45	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			653,19 156,09
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	110,00	14,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	30,00	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	250,00	475,00
		<i>Total</i>	lei			5 042,66
		4. Capitolul 4. Planseu monolit				
		4.1. Capitolul 4.1 Cota 2.800 (C pl.13)				

1	2	3	4	5	6	7
46	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,30 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,90	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			3 002,91
47	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			26,06 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,90	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			140,71
48	CC13A	Innădirea prin sudare electrică la bancă a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz.z)	buc			35,40 23,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,1500	70,00	10,50
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2500	5,00	1,25
		Total	lei			849,60
49	CA04F	Beton C16/20 turnat în plăci, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 571,30 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 940,00	2 048,15
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	27,00	4,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		Total	lei			2 237,03
50	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			146,16 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,13
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	202,00	26,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Total	lei			1 973,12
51	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,17 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	2,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			969,57
		4.2. Capitolul 4.2 Cota 3.100 (C pl.14)				
52	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,30 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,90	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 119,08
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,06 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,90	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			62,55
54	CC13A	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz.z)	buc			35,40 23,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	70,00	10,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			672,60
55	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 571,28 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 940,00	2 048,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	27,00	4,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,61
		<i>Total</i>	lei			1 568,48
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,11 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,13
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	202,00	26,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			1 085,62
57	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc			46,17

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			507,87
		4.3. Capitolul 4.2 Cota 8.500 (C pl.15)				
58	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,30 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,90	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 550,68
59	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,06 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,90	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			187,62
60	CC13A	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz.z)	buc			35,40 23,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	70,00	10,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			1 239,00
61	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 571,34 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 940,00	2 048,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	27,00	4,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			3 342,74
62	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			146,14 94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,14
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	202,00	26,26

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			2 268,15
63	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,17 42,57
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 061,91
		5. Capitolul 5. Gol de usa consolidat (n=2buc) (C pl.16)				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,54 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			25 883,05
65	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm. La forarea gaurilor peste 10cm de adincime , la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 40cm k=1+3*0.9=3.7)	buc			229,07 126,01
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	94,60	88,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	94,60	37,80
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	380,00	8,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	27,00	0,42
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	150,00	94,35
		<i>Total</i>	lei			3 665,15
66	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ancora filetata d20 A240)	kg			20,91 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	94,60	2,46
	2710602300000-66	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (cofraje glisante d20 A240)	kg	1,0250	18,00	18,45
		<i>Total</i>	lei			411,51
67	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc			55,08 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	110,00	34,65
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 762,46
68	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (buloane de montare M20x200, piulite , saibe M20)	kg			65,82 47,30

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	18,00	18,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 844,36
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			3 013,62 ----- 688,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	130,00	1 560,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	109,00	654,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	16,00	13,43
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			1 808,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.