

Stadion de mini-fotbal in s.Andrusul de Jos, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 351 690,27 lei


Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.Teren de minifotbal 1.1 Stadionul mini fotbal				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	9,80	27,00 0,00	264,60 0,00
2	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,20	14,40 0,00	103,68 0,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,86	21,42 21,42	511,08 511,08
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,10	142,92 16,20	728,89 82,62
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,00	517,04 17,82	3 102,24 106,92
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	m3		1 101,03 206,13	22 571,15 4 225,60



1	2	3	4	5	6	7
		clasa..C15				
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	365,00	15,66 3,24	5 717,65 1 183,80
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,00	14,78 2,48	1 256,25 210,75
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	118,40	50,25 36,83	5 949,13 4 360,08
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	56,00	263,92 16,20	14 779,52 907,20
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	62,00	517,04 17,82	32 056,48 1 104,84
12	CA02A	Pereu din beton	m3	6,40	929,89 239,46	5 951,26 1 532,52
13	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	22,32	15,48 15,48	345,51 345,51
14	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	143,50	133,74 20,94	19 191,69 3 004,89
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	162,60	111,99 21,59	18 209,70 3 510,53
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 100x100x6.3	kg	344,00	18,69 6,36	6 429,13 2 186,12
17	RpEF18A	Montarea crpuui de iluminat LED	buc	4,00	855,53 53,05	3 422,13 212,19

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
18	TrB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m	t	63,80	10,98 10,98	700,52 700,52
Total 1.1 Stadionul mini fotbal						141 290,62
Incluziv salariu						24 185,19
		1.2. Imprejmuire				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,40	21,42 21,42	137,09 137,09
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	13,40	1 101,03 206,13	14 753,80 2 762,10
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 70x70x3-50buc L total =180m	kg	520,80	19,27 6,93	10 033,69 3 609,98
22	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	155,00	6,17 4,76	956,35 738,58
23	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: BETAFENS cu acoperire din zinc din panouri din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2	330,00	127,17 58,49	41 967,65 19 302,19
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri BETAFENS cu rama din teava prfilata, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal teava profilata	m2	6,00	762,78 54,85	4 576,66 329,07
Total 1.2 Imprejmuire						72 425,24

Luifer



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						26 879,01
25	CK35B	1.3. Lipire covorului Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	450,00	11,53 11,53	5 189,40 5 189,40
26	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	608,00	43,88 3,08	26 679,28 1 872,88
Total 1.3 Lipire covorului						31 868,68
Incluziv salariu						7 062,28
27	RpCH29A	1.4. Instalarea plasei Plasa de siguranta, re folosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130mm, diametrul 2mm	m2	228,00	34,86 4,62	7 948,08 1 053,36
Total 1.4 Instalarea plasei						7 948,08
Incluziv salariu						1 053,36
Cheltuieli directe			lei		253 532,62	
CASM			22,50 %		13 315,47	
Total			100,00 +		266 848,08	
Transportarea materialelor			4,00 %		6 798,25	
Total			100,00 +		273 646,34	
Cheltuieli de regie			5,00 %		13 682,32	
Total			100,00 +		287 328,65	
Beneficiu			2,00 %		5 746,57	
Total			100,00 +		293 075,22	
TVA			20,00 %		58 615,04	

Total deviz:

Incluziv salariu

351 690,27

59 179,84



Intocmit

Verificat

(Signature)

(Lungu V.)

(funcioia, semnrtura)

()


(funcioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Andrusul de Jos

**Stadion de mini-fotbal in s.Andrusul de Jos, r-l
Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie
(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de minifotbal 1.1 Stadionul mini fotbal				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			27,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	180,00	27,00
2	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			14,40 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	180,00	14,40
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			21,42 21,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	18,00	21,42
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			142,92 16,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	18,00	16,20



1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	90,00	99,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	52,00	10,92
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			517,04 17,82
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	18,00	17,82
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	52,00	10,92
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C15	m3			1 101,03 206,13
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	18,00	7,20
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	860,00	894,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,79	0,18
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,66 3,24
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	18,00	0,07
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
8	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			14,78 2,48
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			50,25 36,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,00	2,70
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	32,50	34,13
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,02	0,01
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,10
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	30,00	3,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 800,00	6,30
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 800,00	0,90
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3			263,92 16,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	18,00	16,20
	142110220 110525	savura	m3	1,1000	200,00	220,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	52,00	10,92
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	40,00	16,80

[Signature]

