

Lucrări de reparație a sistemului de încălzire

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-09

Valoarea de deviz 601 972,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
1	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	800,000	31,52 18,24	25 216,00 14 592,00
2	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	250,000	36,14 32,64	9 034,13 8 160,00
3	RpIC19D1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	200,000	49,78 23,04	9 956,00 4 608,00
4	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	60,000	61,44 61,44	3 686,40 3 686,40
5	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava	buc	14,000	46,96 17,76	657,48 248,64

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1" -2"				
6	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	150,000	42,44 19,20	6 365,85 2 880,00
7	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	60,000	29,12 27,84	1 747,44 1 670,40
8	SA14H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 75 mm	m	200,000	111,77 24,48	22 354,36 4 896,00
9	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	20,000	45,02 14,40	900,40 288,00
10	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	150,000	87,42 20,64	13 113,48 3 096,00
11	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	25,000	38,53 12,96	963,35 324,00
12	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	450,000	23,04 13,44	10 368,00 6 048,00
13	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	100,000	63,59 17,28	6 358,68 1 728,00
14	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,000	30,51 10,08	610,24 201,60

1	2	3	4	5	6	7
15	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	800,000	49,81 15,84	39 850,24 12 672,00
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	135,000	19,03 8,64	2 568,51 1 166,40
17	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	320,000	28,01 12,48	8 963,84 3 993,60
18	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	800,000	19,20 9,60	15 360,00 7 680,00
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	40,000	27,67 7,20	1 106,80 288,00
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	20,000	34,90 12,00	698,00 240,00
21	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3"	buc	4,000	67,60 40,80	270,40 163,20
22	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	1,000	10 167,06 163,20	10 167,06 163,20
23	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	160,000	1 038,02 31,20	166 083,20 4 992,00
24	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc	2,000	3 346,75 288,00	6 693,50 576,00

1	2	3	4	5	6	7
25	RpIE03D	Probe preliminare de dilatare- cantractare a instalatiei de incalzire centrala avind suprafata de incalzire de peste 500 mp	m2	2 500,000	13,47 11,52	33 675,00 28 800,00
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				396 768,36 113 161,44

		Total	lei	396 768,36
		CNAM	22,50 %	25 461,32
		Cheltuieli de transport	5,00 %	13 944,14
		Cheltuieli de regie	8,50 %	37 074,77
		Beneficiu de deviz	6,00 %	28 394,92
		Total	100,00 +	501 643,51
		TVA	20,00 %	100 328,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		601 972,20 113 161,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)