

# Lucrari de reparatie a oficiului IM Infocom din str. Bucuresti nr. 68, et.5

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie a oficiului IM Infocom din str. Bucuresti nr. 68, et.5

Valoarea de deviz 440 158,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Coridor 1.2.3</b>				
		<b>1.1.1. Pardosea</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice(Рзборка полов из керамических плит)	m2	60,000	34,55 33,15	2 073,00 1 989,00
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,000	80,18 31,00	4 810,80 1 860,00
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,000	129,24 10,53	7 754,67 631,80
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (BETONOCONTACT)	m2	60,000	6,57 1,29	393,90 77,40
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (culoare sur)	m2	64,000	376,85 49,50	24 118,11 3 168,00
6	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	66,000	76,75 22,00	5 065,62 1 452,00
		<b>Total Pardosea</b>				<b>44 216,09</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 178,20</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	10,000	22,41 15,30	224,10 153,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	135,000	4,24 1,29	572,40 174,15
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	135,000	48,24	6 512,13

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Perete			23,65	3 192,75
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,000	105,01 3,01	840,08 24,08
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 148,71 3 543,98</b>
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,000	72,33 37,50	1 446,60 750,00
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,000	93,79 65,79	5 627,40 3 947,40
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,000	34,97 26,50	2 098,03 1 590,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	60,000	4,24 1,29	254,40 77,40
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	60,000	48,24 23,65	2 894,28 1 419,00
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 320,71 7 783,80</b>
		<b>1.1.4. Ferestre si usi</b>				
16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Ferestre si usi	m2	26,400	26,89 9,89	709,90 261,10
17	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Ferestre si usi	m2	26,400	112,83 48,72	2 978,58 1 286,21
18	RpCO42E	Repararea usilor de lemn,	buc	10,000	392,61 84,60	3 926,08 846,00
		<b>Total Ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>7 614,56 2 393,30</b>
		<b>Total Coridor 1.2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>72 300,07 22 899,28</b>
		<b>1.2. Oficiu 4 1.2.1. Pereti</b>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,700	4,24 1,29	96,25 29,28
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	22,700	48,24	1 095,00

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Perete			23,65	536,86
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	105,01 3,01	157,51 4,51
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,000	76,75 22,00	767,52 220,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 116,28 790,65</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
23	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,000	72,33 37,50	578,64 300,00
24	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	1,000	22,41 15,30	22,41 15,30
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,630	34,97 26,50	336,73 255,19
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	9,630	4,24 1,29	40,83 12,42
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	9,630	48,24 23,65	464,53 227,75
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 443,15 810,67</b>
		<b>1.2.3. Ferestre</b>				
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Ferestre	m2	0,400	26,89 9,89	10,76 3,96
29	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Ferestre	m2	0,400	112,83 48,72	45,13 19,49
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>55,89 23,44</b>
		<b>1.2.4. Radiatoare si tevi</b>				
30	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	0,800	62,48 25,50	49,98 20,40
		<b>Total Radiatoare si tevi</b>				<b>49,98</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>20,40</b>
		<b>Total Oficiu 4 Inclusiv salariu</b>				<b>3 665,30 1 645,16</b>
		<b>1.3. Oficiu 5 1.3.1. Pereti</b>				
31	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	40,000	14,53 12,80	581,20 512,00
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	12,24 11,16	489,60 446,40
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONCONTACT)	m2	40,000	6,57 1,29	262,60 51,60
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	82,89 51,00	3 315,44 2 040,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	4,24 1,29	169,60 51,60
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	80,43 52,46	3 217,28 2 098,40
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-Pereti ,coloane,glafuri	m2	40,000	20,36 8,60	814,24 344,00
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,000	34,97 26,50	1 398,69 1 060,00
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Perete	m2	40,000	48,24 23,65	1 929,52 946,00
40	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,200	105,01 3,01	336,03 9,63
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,200	76,75 22,00	1 166,63 334,40
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 680,83 7 894,03</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
42	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,600	72,33 37,50	1 128,35 585,00
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	15,600	34,97	545,49

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			26,50	413,40
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	15,600	4,24 1,29	66,14 20,12
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	15,600	48,24 23,65	752,51 368,94
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 492,49 1 387,46</b>
		<b>1.3.3. Ferestre si usi</b>				
46	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Ferestre si usi	m2	2,800	26,89 9,89	75,29 27,69
47	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Ferestre si usi	m2	2,800	112,83 48,72	315,91 136,42
		<b>Total Ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>391,20 164,11</b>
		<b>1.3.4. Radiatoare si tevi</b>				
48	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	0,800	62,48 25,50	49,98 20,40
		<b>Total Radiatoare si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>49,98 20,40</b>
		<b>Total Oficiu 5 Inclusiv salariu</b>				<b>16 614,51 9 466,00</b>
		<b>1.4. Oficiu 6 1.4.1. Pereti</b>				
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila	m2	63,850	14,53 12,80	927,74 817,28
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,850	12,24 11,16	781,52 712,57
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)	m2	63,850	6,57 1,29	419,18 82,37
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,850	82,89 51,00	5 292,27 3 256,35
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,850	4,24 1,29	270,72 82,37

1	2	3	4	5	6	7
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,850	80,43 52,46	5 135,58 3 349,57
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-Pereti ,coloane,glafuri	m2	63,850	20,36 8,60	1 299,73 549,11
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,850	34,97 26,50	2 232,66 1 692,03
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Perete	m2	63,850	48,24 23,65	3 080,00 1 510,05
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,000	105,01 3,01	420,04 12,04
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 859,44 12 063,73</b>
		<b>1.4.2. Pardosea</b>				
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(la anexa si anticamera)	m2	28,560	23,39 19,55	668,02 558,35
60	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(la anexa si anticamera)	m2	28,560	26,37 22,95	753,13 655,45
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,560	80,18 31,00	2 289,93 885,36
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,560	129,24 10,53	3 691,22 300,74
63	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (la anexa si anticamera)	m2	28,560	344,87 68,90	9 849,49 1 967,78
64	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m	22,200	65,89 26,75	1 462,86 593,85

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>18 714,67 4 961,53</b>
		<b>1.4.3. Tavan</b>				
65	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,650	72,33 37,50	2 072,38 1 074,38
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan 15%	m2	4,300	12,24 11,16	52,63 47,99
67	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	3,600	22,44 15,30	80,78 55,08
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,650	34,97 26,50	1 001,81 759,23
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	28,650	4,24 1,29	121,48 36,96
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	28,650	48,24 23,65	1 382,02 677,57
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 710,87 2 651,20</b>
		<b>1.4.4. Ferestre si usi</b>				
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Ferestre si usi	m2	4,800	26,89 9,89	129,07 47,47
72	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Ferestre si usi	m2	4,800	112,83 48,72	541,56 233,86
73	RpCO42E	Repararea usilor de lemn,	buc	2,000	392,61 84,60	785,22 169,20
		<b>Total Ferestre si usi Inclusiv salariu</b>				<b>1 455,85 450,53</b>
		<b>1.4.5. Radiatoare si tevi</b>				

1	2	3	4	5	6	7
74	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	2,600	62,48 25,50	162,45 66,30
		<b>Total Radiatoare si tevi Inklusiv salariu</b>				<b>162,45 66,30</b>
		<b>Total Oficiu 6 Inklusiv salariu</b>				<b>44 903,27 20 193,29</b>
		<b>1.5. WC Barbati 7</b>				
		<b>1.5.1. Pereti</b>				
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	10,800	14,53 12,80	156,92 138,24
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,800	12,24 11,16	132,19 120,53
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)	m2	10,800	6,57 1,29	70,90 13,93
78	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,800	82,89 51,00	895,17 550,80
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,800	4,24 1,29	45,79 13,93
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,800	80,43 52,46	868,67 566,57
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-Pereti ,coloane,glafuri	m2	10,800	20,36 8,60	219,84 92,88
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,800	34,97 26,50	377,65 286,20
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,800	48,24 23,65	520,97 255,42

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual-Perete				
84	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,700	105,01 3,01	73,51 2,11
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 361,61 2 040,61</b>
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,100	72,37 37,50	441,46 228,75
86	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	1,000	22,41 15,30	22,41 15,30
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,100	34,97 26,50	213,30 161,65
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	6,100	4,24 1,29	25,86 7,87
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	6,100	48,24 23,65	294,25 144,26
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>997,04 557,83</b>
		<b>1.5.3. Usi</b>				
90	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Usi	m2	3,600	26,89 9,89	96,80 35,60
91	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Usi	m2	3,600	112,83 48,72	406,17 175,39
92	RpCO42E	Repararea usilor de lemn,	buc	1,000	392,61 84,60	392,61 84,60
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>895,58 295,60</b>
		<b>1.5.4. Radiatoare si tevi</b>				
93	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii,	m2	2,200	62,48	137,46

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta			25,50	56,10
		<b>Total Radiatoare si tevi Inklusiv salariu</b>				<b>137,46 56,10</b>
		<b>Total WC Barbati 7 Inklusiv salariu</b>				<b>5 391,69 2 950,14</b>
		<b>1.6. WC Femei 8</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
94	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila	m2	38,000	14,53 12,80	552,14 486,40
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,000	12,24 11,16	465,12 424,08
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)	m2	38,000	6,57 1,29	249,47 49,02
97	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,000	82,89 51,00	3 149,67 1 938,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	4,24 1,29	161,12 49,02
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	80,43 52,46	3 056,42 1 993,48
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-Pereti ,coloane,glafuri	m2	38,000	20,36 8,60	773,53 326,80
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,000	34,97 26,50	1 328,75 1 007,00
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	38,000	48,24 23,65	1 833,04 898,70

1	2	3	4	5	6	7
		manual-Perete				
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,600	105,01 3,01	273,03 7,83
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,000	76,75 22,00	1 074,52 308,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12 916,81 7 488,33</b>
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,200	72,33 37,50	810,10 420,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,200	34,97 26,50	391,63 296,80
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	11,200	4,24 1,29	47,49 14,45
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	11,200	48,24 23,65	540,27 264,88
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 789,48 996,13</b>
		<b>1.6.3. Usi</b>				
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Usi	m2	7,000	26,89 9,89	188,23 69,23
110	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Usi	m2	7,000	112,83 48,72	789,77 341,04
111	RpCO42E	Repararea usilor de lemn,	buc	2,000	392,61 84,60	785,22 169,20
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>1 763,22 579,47</b>
		<b>1.6.4. Radiatoare si tevi</b>				
112	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	1,200	62,48 25,50	74,98 30,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Radiatoare si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>74,98 30,60</b>
		<b>Total WC Femei 8 Inclusiv salariu</b>				<b>16 544,49 9 094,52</b>
		<b>1.7. Oficiu 9</b>				
		<b>1.7.1. Pereti</b>				
113	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila	m2	76,210	14,53 12,80	1 107,33 975,49
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,210	12,24 11,16	932,81 850,50
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)	m2	76,210	6,57 1,29	500,32 98,31
116	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	76,210	82,89 51,00	6 316,73 3 886,71
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,210	4,24 1,29	323,13 98,31
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,210	80,43 52,46	6 129,72 3 997,98
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-Pereti ,coloane,glafuri	m2	76,210	20,36 8,60	1 551,33 655,41
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	76,210	34,97 26,50	2 664,85 2 019,57
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Perete	m2	76,210	48,24 23,65	3 676,22 1 802,37
122	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,800	105,01 3,01	504,05 14,45

1	2	3	4	5	6	7
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,000	76,75 22,00	2 302,55 660,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 009,06 15 059,09</b>
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
124	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	47,210	72,32 37,50	3 414,42 1 770,38
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,210	34,97 26,50	1 650,80 1 251,07
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	47,210	4,24 1,29	200,17 60,90
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	47,210	48,24 23,65	2 277,32 1 116,52
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 542,99 4 198,86</b>
		<b>1.7.3. Usi</b>				
128	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Usi	m2	2,460	26,89 9,89	66,15 24,33
129	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Usi	m2	2,460	112,83 48,72	277,55 119,85
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>343,70 144,18</b>
		<b>1.7.4. Radiatoare si tevi</b>				
130	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	2,600	62,48 25,50	162,45 66,30
		<b>Total Radiatoare si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>162,45 66,30</b>
		<b>Total Oficiu 9 Inclusiv salariu</b>				<b>34 058,19 19 468,42</b>
		<b>1.8. Oficiu 10,11</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8.1. Pereti</b>				
131	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila	m2	52,530	14,53 12,80	763,26 672,38
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,530	12,24 11,16	642,97 586,23
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)	m2	52,530	6,57 1,29	344,86 67,76
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,530	82,89 51,00	4 353,99 2 679,03
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,760	4,24 1,29	448,42 136,43
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,530	80,43 52,46	4 225,09 2 755,72
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-Pereti ,coloane,glafuri	m2	52,530	20,36 8,60	1 069,30 451,76
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,530	34,97 26,50	1 836,83 1 392,05
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Perete	m2	52,530	48,24 23,65	2 533,94 1 242,33
140	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,300	105,01 3,01	346,53 9,93
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 565,21 9 993,64</b>
		<b>1.8.2. Pardosea</b>				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(la anexa si	m2	19,150	23,39 19,55	447,92 374,38

1	2	3	4	5	6	7
		antcamera)				
142	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag(la anexa si anticamera)	m2	19,150	26,37 22,95	504,99 439,49
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	80,18 31,00	1 603,60 620,00
144	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,000	129,24 10,53	2 584,89 210,60
145	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (la anexa si anticamera)	m2	20,000	344,87 68,90	6 897,40 1 378,00
146	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,600	88,85 31,00	1 563,76 545,60
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>13 602,56 3 568,07</b>
		<b>1.8.3. Tavan</b>				
147	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,000	72,33 37,50	1 374,27 712,50
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	38,150	34,97 26,50	1 334,00 1 010,98
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	38,150	4,24 1,29	161,76 49,21
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	38,150	48,24 23,65	1 840,28 902,25
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 710,30 2 674,94</b>
		<b>1.8.4. Usi</b>				
151	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Usi	m2	7,200	26,89 9,89	193,61 71,21
152	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente,	m2	7,200	112,83 48,72	812,34 350,78

1	2	3	4	5	6	7
		la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Usi				
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>1 005,95 421,99</b>
		<b>1.8.5. Radiatoare si tevi</b>				
153	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	2,200	62,48 25,50	137,46 56,10
		<b>Total Radiatoare si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>137,46 56,10</b>
		<b>Total Oficiu 10,11 Inclusiv salariu</b>				<b>36 021,47 16 714,74</b>
		<b>1.9. Oficiu 12,13 1.9.1. Pereti</b>				
154	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	47,680	14,53 12,80	692,79 610,30
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,680	12,24 11,16	583,60 532,11
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)	m2	47,680	6,57 1,29	313,02 61,51
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,680	82,89 51,00	3 952,00 2 431,68
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,120	4,24 1,29	373,63 113,67
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,680	80,43 52,46	3 835,00 2 501,29
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-Pereti ,coloane,glafuri	m2	47,680	20,36 8,60	970,57 410,05
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	47,680	34,97 26,50	1 667,24 1 263,52
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	88,120	48,24 23,65	4 250,73 2 084,04

1	2	3	4	5	6	7
		manual-Perete				
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,500	105,01 3,01	577,55 16,55
164	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	33,400	76,75 22,00	2 563,51 734,80
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 779,65 10 759,53</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
165	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	34,000	72,33 37,50	2 459,22 1 275,00
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan 15%	m2	5,600	12,24 11,16	68,54 62,50
167	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	6,000	22,41 15,30	134,46 91,80
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	37,460	4,24 1,29	158,83 48,32
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,460	80,43 52,46	3 012,98 1 965,15
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	72,000	34,97 26,50	2 517,64 1 908,00
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	72,000	4,24 1,29	305,28 92,88
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	72,000	48,24 23,65	3 473,14 1 702,80
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 130,09 7 146,45</b>
		<b>1.9.3. Usi</b>				
173	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Usi	m2	2,400	26,89 9,89	64,54 23,74
174	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Usi	m2	2,400	112,83 48,72	270,78 116,93
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>335,32 140,66</b>
		<b>1.9.4. Radiatoare si tevi</b>				

1	2	3	4	5	6	7
175	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	3,800	62,48 25,50	237,42 96,90
		<b>Total Radiatoare si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>237,42 96,90</b>
		<b>Total Oficiu 12,13 Inclusiv salariu</b>				<b>32 482,48 18 143,54</b>
		<b>1.10. Oficiu 14 1.10.1. Pardosea</b>				
176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice(Рзборка полов из ерамических плит)	m2	37,180	34,55 33,15	1 284,57 1 232,52
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,180	80,18 31,00	2 981,11 1 152,58
178	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,180	129,24 10,53	4 805,31 391,50
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (BETONCONTACT)	m2	37,180	6,57 1,29	244,09 47,96
180	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (culoare sur)	m2	37,180	376,85 49,50	14 011,12 1 840,41
181	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,000	76,75 22,00	1 688,54 484,00
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>25 014,71 5 148,97</b>
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,200	4,24 1,29	301,89 91,85
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Perete	m2	71,200	48,24 23,65	3 434,55 1 683,88
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,400	105,01 3,01	462,04 13,24
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,340	76,75 22,00	1 791,38 513,48
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>5 989,86 2 302,45</b>
		<b>1.10.3. Tavan</b>				
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	37,180	72,33 37,50	2 689,28 1 394,25

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime				
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,180	34,97 26,50	1 300,08 985,27
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	37,180	4,24 1,29	157,64 47,96
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Tavan	m2	37,180	48,24 23,65	1 793,49 879,31
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 940,44 3 306,79</b>
		<b>1.10.4. Usi</b>				
190	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-Usi	m2	2,400	26,89 9,89	64,54 23,74
191	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi(culoare verde inchis)Usi	m2	2,400	112,83 48,72	270,78 116,93
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>335,32 140,66</b>
		<b>1.10.5. Radiatoare si tevi</b>				
192	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	2,000	62,48 25,50	124,96 51,00
		<b>Total Radiatoare si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>124,96 51,00</b>
		<b>Total Oficiu 14 Inclusiv salariu</b>				<b>37 405,29 10 949,88</b>
		<b>1.11. Alte lucrari</b>				
193	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m-Material decapat	t	5,000	118,40 118,40	592,00 592,00
194	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	51,25 51,25	256,25 256,25
195	TsH92B	Incarcarea in auto sgunoi dupa demolare	t	5,000	44,40 44,40	222,00 222,00
196	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	5,000	72,80 0,00	364,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 434,25 1 070,25</b>
		<i>Total</i>	lei			300 821,01
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			31 822,86
		<i>Transportara</i>	1,00 %			1 669,68
		<i>Total</i>	100,00 +			334 313,55
		<i>Cheltueli de rgie</i>	1,00 %			3 343,14
		<i>Total</i>	100,00 +			337 656,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			3 376,57
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>341 033,25 132 595,24</b>
		<b>2. Lucrari electrice 2.1. Demontare si montare</b>				
197	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente	buc	23,000	2,25 2,25	51,75 51,75
198	RpEF24B	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur	buc	20,000	4,50 4,50	90,00 90,00
199	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc	15,000	2,25 2,25	33,75 33,75
200	RpEC16C	Demontarea prizelor	buc	34,000	22,50 22,50	765,00 765,00
201	RpEE15Ak =0.8	Demontarea intreruptoarelor	buc	20,000	23,40 23,40	468,00 468,00
202	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	15,000	298,50 4,50	4 477,50 67,50
203	RpEF18A	Montarea lampii cu halogen G 4,12 V ; 20 - 250 W	buc	20,000	92,63 41,40	1 852,60 828,00
204	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	23,000	507,00 68,40	11 661,00 1 573,20
205	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare (1buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,000	55,77 12,15	892,24 194,40
206	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare (2buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	4,000	65,86 12,15	263,46 48,60

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
207	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(cu 2 prize)	buc	20,000	73,69 13,95	1 473,88 279,00
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(cu 1 prize)	buc	14,000	58,39 13,95	817,52 195,30
		<b>Total Demontare si montare Inclusiv salariu</b>				<b>22 846,70 4 594,50</b>
		<i>Total</i>	lei			22 846,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 102,68
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			182,52
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			1 378,35
		<i>Total</i>	100,00 +			25 510,25
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			255,10
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>25 765,35 4 594,50</b>
		Total	lei			366 798,84
		Tva	20,00 %			73 359,77
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>440 158,61 137 189,73</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)