

**Reparatia capitala a
registraturii, retelelor
ingeresti, fatadei si a
acoperisului edificiului
Serviciului de Informatii si
Securitate al Republicii Moldova
situat in mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutiile Arhitecturale Constructive (SAC)**

Valoarea de deviz 1 683 807,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 212,800	31,12 30,82	37 737,48 37 373,64
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 212,800	8,15 7,70	9 889,17 9 343,41
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	104,000	29,58 28,68	3 075,90 2 982,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	104,000	14,19 12,84	1 475,76 1 335,36
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	15,600	47,96 43,66	748,17 681,03
6	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport	t	68,000	21,40 21,40	1 455,20 1 455,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2				
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	68,000	8,91 0,00	605,75 0,00
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				54 987,43 53 170,94
		2. Finisari exterioare - Acoperis cota 16.700				
		2.1. Invelitoarea A1				
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)	m2	104,300	152,13 29,10	15 867,42 3 035,55
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)	m2	26,400	159,51 31,24	4 211,17 824,84
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	130,700	7,67 1,71	1 002,66 223,76
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,400	93,30 72,76	2 462,99 1 920,86
12	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	26,400	21,36 11,13	564,03 293,78
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,300	56,54 29,96	5 897,19 3 124,83

1	2	3	4	5	6	7
14	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	104,300	38,03 20,54	3 966,89 2 142,74
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm)	kg	292,000	19,59 1,28	5 721,56 374,93
16	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	31,300	780,31 68,91	24 423,64 2 156,82
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	52,800	135,12 53,50	7 134,20 2 824,80
		Total Invelitoarea A1 Inclusiv salariu				71 251,75 16 922,91
		2.2. Invelitoarea A2				
18	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv, Placi "Country Michigan"	m2	1 150,700	239,08 34,24	275 114,26 39 399,97
19	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	1 150,700	113,98 11,98	131 161,40 13 789,99
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volum total = 21.2m2)	m2	1 150,700	75,11 12,63	86 432,09 14 528,76
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	21,200	391,74	8 304,89

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			36,38	771,26
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	21,200	58,39 10,70	1 237,82 226,84
23	CK26B apl.	Opritori de zapada	m	120,000	141,87 17,12	17 024,40 2 054,40
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare 120ml	kg	292,000	21,56 8,99	6 295,92 2 624,50
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,292	735,17 275,55	214,67 80,46
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare). -cu tratament antiseptic (retea pentru fronton)	m3	9,000	4 820,54 963,00	43 384,88 8 667,00
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,000	391,74 36,38	3 525,66 327,42
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volum total = 3.2m2)	m2	70,000	163,81 12,63	11 466,52 883,82
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare). -cu tratament antiseptic (retea pentru streasina)	m3	9,800	4 820,54 963,00	47 241,31 9 437,40
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,800	391,74 36,38	3 839,05 356,52
31	CI17B apl	Placare streasina cu lambriu din lemn natural Clasa A, gr. 12 mm, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse	m2	85,300	225,29 107,00	19 217,44 9 127,10

1	2	3	4	5	6	7
		la 30 cm interior				
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Fronton, Streasina)	m2	155,300	59,23 42,80	9 198,42 6 646,84
		Total Invelitoarea A2 Inclusiv salariu				663 658,73 108 922,28
		2.3. Sistema pluviala A1, A2				
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	130,000	180,88 12,84	23 514,70 1 669,20
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	364,000	123,61 14,98	44 993,62 5 452,72
		Total Sistema pluviala A1, A2 Inclusiv salariu				68 508,32 7 121,92
		2.4. Sarpanta A2				
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare). -cu tratament antiseptic	m3	32,050	4 820,44 963,00	154 495,06 30 864,11
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	18,460	5 648,03 1 031,05	104 262,59 19 033,24
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	50,510	391,74 36,38	19 786,76 1 837,53
		Total Sarpanta A2 Inclusiv salariu				278 544,41 51 734,88
		2.5. Centura monolita din beton armat C1				
38	CA04F	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	23,400	1 506,57 226,84	35 253,85 5 308,06
39	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton A-III in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul 12 mm (An1 - 250 buc)	kg	77,700	15,68 3,00	1 218,41 232,79
40	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton A-I in elemente din	kg	30,550	15,68	479,02

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul 12 mm (An3 - 65 buc)			3,00	91,51
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 (AI) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	430,000	16,30 4,24	7 008,88 1 822,00
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 (AIII) fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 167,000	15,10 3,04	17 623,22 3 546,28
43	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton A-I d 12 mm, inglobate total sau partial in beton (An2 - 250 buc)	kg	77,700	21,38 8,99	1 660,96 698,37
44	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	122,600	90,78 55,64	11 129,53 6 821,46
		Total Centura monolita din beton armat C1 Inclusiv salariu				74 373,87 18 520,47
		Total Finisari exterioare - Acoperis cota 16.700 Inclusiv salariu				1 156 337,08 203 222,46

		Total	lei	1 211 324,51
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	57 688,51
		Cheltuieli de transport	3,00 %	28 419,34
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 297 432,36
		Cheltuieli de regie	5,00 %	64 871,62
		Total	100,00 +	1 362 303,98
		Beneficiu de deviz	3,00 %	40 869,12
		Total	100,00 +	1 403 173,10
		TVA	20,00 %	280 634,62
				1 683 807,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				256 393,40

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)