

S.R.L. „GENESISARCH GROUP” MD-2051, mun. Chişinău, str. Paris , nr. 40 ;
mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22 ,of 300b; Tel 069577807 ; e-mail:genesisarchgroup@gmail.com;
(IDNO) Cod fiscal 1016600036678 ; Cod TVA 0509699 ; IBAN: MD40MO2224ASV15450107100
BC «Mobiasbanca -OTP Group » S.A. Filiala nr. 38 “Casa Presei” Codul băncii MOBBMD22

Servicii de proiectare reparația capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4 ,

Nr. ert	Caracterizarea întreprinderii, clădirii, edificiului sau aspectul lucrărilor	Nr. părților, capit. , tabelelor și a punct de indicat. la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcție	Calcul costului a+bx%	Costul (lei)
Etapa I-schiță de proiect				
1	Lucrări de măsurări a clădirii existente cu nivel parter V-1400 m3 h-3m Categorie clădirii -I Categorie lucr.-II	Catalogul de prețuri pentru lucrările de măsurare,cercetare și proiectări a reparațiilor capitale a clădiilor. Tabelul 7 C-14,100- indexarea prețurilor DCși DT din 21.12.2007 C-1,15- clădirea admin. C-3,5- volumul mici C-0,30-volumul de lucru (tabl.5) C-1,15- nota tabel2.5	16,17*14,00*14,10 0*3,5* 1,15*0,3*1,15	4432
2	Ridicarea topografică			6000
3	Lucrări de cercetări (expertiză tehnică) a clădirii existente cu nivel parter V-1400 m3 h-3m Categorie clădirii -I Categorie lucr.-II	Catalogul de prețuri pentru lucrările de măsurare,cercetare și proiectări a reparațiilor capitale a clădiilor. Tabelul 11 C-14,100- indexarea prețurilor DCși DT din 21.12.2007 C-1,15- clădirea admin. C-0,50-volumul de lucru (tabl.5) C-0,8- nota tabel 3.4	38,42*14,00*14,10 0* 1,15*0,5*3,5*0,8	12210
4	Schiță de proiect reparație edificiului CM - PG, plane, fațade,amenajarae în teren format 3D	NCM L.02.11-1-2013 Tabl.25pct.1 K-0,10 -schiță de proiect C-0,22,5-compart. SA C-1,2- reconstrucția C-1,3-Inflație Ordin MIși DR nr.81 din 15.06.2023 (max.-2,857)	(209,01+0,893*40)* 0,1*0,225*1,3	7158
Etapa II-Proiect de execuție				
5	Reparație capitală nivel parter a edificiului administrativ – finisările ,termoizolare fațadelor și schimbarea ferestrelor, reparația rețelelor, amenajarea terenului Compartimente: SAC,ST,PG,RIAC, EEF, EEI,A ÎVC, TS,POC ,deviz S- 462,5 m2 , 20 loc. de muncă	NCM L.02.11-1-2013 Tabl.25pct.1 K-0,85 - proiect de execuție C-0,5-volumul de lucru C-1,1- reconstrucția C-1,3-Inflație Ordin MF nr.81 din 15.06.2023 (max.-2,857)	(209,01+0,893*20)* 0,85*0,5*1,1*1,3	137880
6	Semnalizarea de stingere a incendiilor (SI) S-462,5 m2	Compartimentul 60 tab.60-5 C-1,1- proiect de execuție C -21,200 - indexarea prețurilor DDRșiC din 1.02.2017 C-0,5- volumul de lucru	0,486*1,1*21,200*0 ,5	5667
7	Design interior S-100m2	1m2-8 euro 1 euro-19,4 lei	100*8*19,425	15540
Total fără TVA				188888

Administrator

S.R.L. „GENESISARCH GROUP”

I. Clima_____

Beneficiar:_____