

**Lucrarilor de reconstructie a
acoperisului cladirii sectiilor de
laborator si rentghen al IMSP,
Spitalul Raional Soroca " A.
Prisacari "**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 748 676.20 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	660.0000	33.59 33.39	22 171.78 22 039.78
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	660.0000	8.65 8.35	5 707.94 5 509.94
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	660.0000	18.79 18.09	12 400.21 11 938.21
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI, la talpa popilor	buc	42.0000	29.68 29.68	1 246.69 1 246.69
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15.0000	60.81 46.84	912.13 702.66
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de	t	15.0000	77.40 0.00	1 161.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		15 km				
		<i>Total</i>	Lei			43 599.76
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				43 599.76 41 437.28
		2. Lucrari de constructie-montaj				
7	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	586.0800	<u>30.49</u> 1.79	<u>17 868.04</u> 1 047.55
8	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	269.2300	<u>31.59</u> 2.89	<u>8 505.34</u> 778.44
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	69.0400	<u>213.43</u> 89.37	<u>14 735.14</u> 6 170.04
10	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	20.0800	<u>1 889.83</u> 283.88	<u>37 947.71</u> 5 700.27
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150.0000	<u>50.06</u> 39.43	<u>7 508.74</u> 5 914.12
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1.0000	<u>1 641.38</u> 347.12	<u>1 641.38</u> 347.12
13	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	66.0000	<u>429.56</u> 80.43	<u>28 351.20</u> 5 308.52

1	2	3	4	5	6	7
14	CE41A	Montarea capriorilor b=50 mm, h=150 mm L=6.0 m, 150 buc. cu tratament antiseptic	m3	6.7500	$\frac{7\ 107.03}{1\ 266.41}$	$\frac{47\ 972.43}{8\ 548.28}$
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt exclude)	m3	0.3600	$\frac{6\ 086.26}{1\ 182.83}$	$\frac{2\ 191.05}{425.82}$
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt exclude)	m3	0.9000	$\frac{6\ 086.26}{1\ 182.83}$	$\frac{5\ 477.63}{1\ 064.54}$
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (cosoroaba) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 18 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt exclude)	m3	1.6200	$\frac{6\ 086.26}{1\ 182.83}$	$\frac{9\ 859.74}{1\ 916.18}$
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (caprior de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=200 mm, L= 6.0 m, 14 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt exclude)	m3	1.6800	$\frac{6\ 086.26}{1\ 182.83}$	$\frac{10\ 224.92}{1\ 987.15}$
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana de coama) cu tratament antiseptic (b=120 mm, h=120 mm, L= 3.7 m, 7buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt exclude)	m3	0.3730	$\frac{6\ 086.26}{1\ 182.83}$	$\frac{2\ 270.18}{441.19}$

1	2	3	4	5	6	7
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 2.1 m, 20 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0.4200	6 086.26 1 182.82	2 556.23 496.79
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 1.45 m, 48 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0.6960	6 086.26 1 182.83	4 236.04 823.25
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=40 mm, h=150 mm, L= 1.5 m, 64 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0.5760	6 086.26 1 182.83	3 505.69 681.31
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 26 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	1.1700	6 086.26 1 182.83	7 120.92 1 383.91
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=100 mm, L= 3.0 m, 24 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0.6960	6 086.26 1 182.83	4 236.04 823.25
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipca) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc (norme pentru buloane de	m3	1.3500	6 086.26 1 182.83	8 216.45 1 596.81

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (sipca) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 300 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	5.4000	<u>6 086.26</u> 1 182.83	<u>32 865.80</u> 6 387.26
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 12 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0.6960	<u>6 086.26</u> 1 182.83	<u>4 236.04</u> 823.25
28	15	Detaliu D-1	buc	125.0000	<u>12.00</u> 0.00	<u>1 500.00</u> 0.00
29	16	Ancoraj A-1	buc	100.0000	<u>50.00</u> 0.00	<u>5 000.00</u> 0.00
30	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm	buc	144.0000	<u>16.00</u> 0.00	<u>2 304.00</u> 0.00
31	18	Bulon d=12mm, l=200mm	buc	124.0000	<u>6.00</u> 0.00	<u>744.00</u> 0.00
32	19	Bulon d=12mm, l=420mm	buc	21.0000	<u>14.00</u> 0.00	<u>294.00</u> 0.00
33	20	Tija filetata d=16 mm, l=600mm	buc	42.0000	<u>60.00</u> 0.00	<u>2 520.00</u> 0.00
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	690.0000	<u>24.65</u> 13.14	<u>17 007.29</u> 9 068.33
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	690.0000	<u>264.56</u> 60.46	<u>182 543.90</u> 41 714.29
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi semirotunde d=120mm din tabla protejata anticoroziv	m	110.0000	<u>220.09</u> 15.77	<u>24 209.71</u> 1 734.81

1	2	3	4	5	6	7
37	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm din tabla protejata anticoroziv	m	84.0000	256.44 18.40	21 540.75 1 545.56
38	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	98.5000	48.87 11.04	4 813.68 1 087.41
		<i>Total</i>	Lei			524 004.03
		Total Lucrari de constructie-montaj Inclusiv salariu				524 004.03 107 815.41

		Total	Lei	567 603.78
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	35 820.65
		Cheltuieli de transport	2 %	8 179.17
		Total		611 603.60
		Cheltuieli de regie	1 %	6 116.04
		Total		617 719.63
		Beneficiu de deviz	1 %	6 177.20
		Total		623 896.83
		TVA	20 %	124 779.37
		Total deviz: Inclusiv salariu		748 676.20 149 252.70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrarilor de reconstructie a
acoperisului cladirii sectiilor de
laborator si rentghen al IMSP,
Spitalul Raional Soroca " A.
Prisacari"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 748 676.20 Lei

Intocmit in preturi curente 01.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2.5200	46.38	116.88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	99.3960	52.57	5 225.25
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34.7344	52.57	1 825.99
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	64.5000 112.5000	46.38 52.57	2 991.51 5 914.12
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	184.8000 184.5880	46.38 52.57	8 571.02 9 703.79
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	475.0342	52.57	24 972.55
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	138.0000	52.57	7 254.66
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0.9850	52.57	51.78
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	237.6000 683.4000	46.38 52.57	11 019.89 35 926.34
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18.7150	52.57	983.85
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	393.9600 303.5398	46.38 52.57	18 271.86 15 957.08
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10.0500	46.38	466.12
Total manopera						149 252.70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.9700	7.33	14.44
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14.0640	350.00	4 922.41
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15.3050	350.00	5 356.74
4.	15	Detaliu D-1	buc	125.0000	12.00	1 500.00
5.	16	Ancoraj A-1	buc	100.0000	50.00	5 000.00
6.	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm	buc	144.0000	16.00	2 304.00
7.	18	Bulon d=12mm, l=200mm	buc	124.0000	6.00	744.00
8.	19	Bulon d=12mm, l=420mm	buc	21.0000	14.00	294.00
9.	20	Tija filetata d=16 mm, l=600mm	buc	42.0000	60.00	2 520.00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.1381	4 350.00	600.65
11.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea	m3	0.0600	4 350.00	261.00

		a II a				
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.3958	4 350.00	6 071.73
13.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1.7820	4 350.00	7 751.70
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.7050	4 350.00	3 066.75
15.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{b} =19-22MM calit a III a	m3	0.0600	4 350.00	261.00
16.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{b} =44mm calit a III a	m3	0.1000	4 350.00	435.00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.1831	4 350.00	796.40
18.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	2.1120	4 350.00	9 187.20
19.	20101029087371 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=150 mm	m3	1.3230	4 350.00	5 755.05
20.	20101029087371 10	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100 mm, h=30 mm	m3	5.6700	4 350.00	24 664.50
21.	20101029087371 2	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=150mm, h=100 mm	m3	2.4318	4 350.00	10 578.33
22.	20101029087371 3	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=20 mm	m3	1.7640	4 350.00	7 673.40
23.	20101029087371 4	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=120mm, h=120 mm	m3	0.3916	4 350.00	1 703.68
24.	20101029087371 5	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100 mm, h=100 mm	m3	1.1718	4 350.00	5 097.33
25.	20101029087371 6	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=40 mm, h=150 mm	m3	0.6048	4 350.00	2 630.88
26.	20101029087371 7	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50 mm, h=150 mm	m3	8.3160	4 350.00	36 174.60
27.	20101029087371 8	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50 mm, h=100 mm	m3	0.7308	4 350.00	3 178.98
28.	20101029087371 9	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50 mm, h=30 mm	m3	1.4175	4 350.00	6 166.12
29.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0450	4 350.00	195.75
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.0180	6 110.00	109.98
31.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	224.4000	12.00	2 692.80
32.	2320187315789	Decofrol	kg	8.2848	50.00	414.24
33.	23203226000361	Gudron	kg	41.1175	19.00	781.23
34.	2413217300010	Cleme	buc	42.8400	40.00	1 713.60
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	61.2004	25.00	1 530.01
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.9850	67.00	66.00
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36.2250	8.35	302.48
38.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	54.3375	65.00	3 531.94
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.9700	2.95	5.81
40.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	6 204.7200	2.95	18 303.92
41.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21.1995	0.00	0.00

42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22.6600	50.00	1 133.00
43.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0.5000	155.00	77.50
44.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	45.9236	13.50	619.97
45.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	817.3050	7.50	6 129.79
46.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	362.2500	28.00	10 143.00
47.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	833.1750	137.50	114 561.56
48.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv (placa de stresena)	buc	115.9200	65.00	7 534.80
49.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat d=100mm	m	89.9640	100.00	8 996.40
50.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate d=120mm	m	118.9650	83.50	9 933.58
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	29.5650	28.00	827.82
52.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	275.9608	28.00	7 726.90
53.	27106022000001	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	600.7320	28.00	16 820.50
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10.3560	34.10	353.14
55.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	98.5000	36.60	3 605.10
56.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.3750	36.60	13.72
57.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4.0000	30.00	120.00
58.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1.0000	30.00	30.00
59.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	256.5000	19.00	4 873.50
60.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	11.5500	34.18	394.78
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17.7100	34.18	605.33
62.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.4925	64.50	31.77
63.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21.4200	40.00	856.80
64.	2874115837745	Suruburi	buc	1 133.0000	0.35	396.55
65.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	97.8110	34.18	3 343.18
66.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32.7500	40.00	1 310.00
67.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22.6600	117.00	2 651.22
68.	2875274000502	Cot burlan	buc	42.8400	104.20	4 463.93
69.	2875274000503	Cot de capat	buc	21.4200	104.20	2 231.96
70.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21.4200	40.00	856.80
71.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22.6600	137.50	3 115.75
72.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158.6200	30.00	4 758.60
73.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 520.5000	0.65	4 238.32
74.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 528.4000	0.20	1 705.68
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7880	4.00	3.15
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6.8252	20.00	136.50
		Total materiale de constructii				408 958.25

Utilaje de constructii:

1.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1.0125	541.00	547.76
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2.5006	541.00	1 352.80
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	675.0000	1.50	1 012.50
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	67.9800	10.00	679.80
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13.2000	10.00	132.00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5.6224	541.00	3 041.72
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2.6400	25.00	66.00
8.	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	3.9600	15.00	59.40
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель)	h-ut	3.6655	15.00	54.98

		электрическая)				
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44.8600	15.00	672.90
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.3614	750.00	271.08
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12.0480	15.00	180.72
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1.1446	30.00	34.34
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	5.2592	15.00	78.89
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	2.9700	15.00	44.55
16.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600	15.00	2.40
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.8700	300.00	1 161.00
		Total utilaje de construcții				9 392.84

Total	Lei	567 603.78
Asigurarea sociala si medicala	24 %	35 820.65
Cheltuieli de transport	2 %	8 179.17
Total		611 603.60
Cheltuieli de regie	1 %	6 116.04
Total		617 719.63
Beneficiu de deviz	1 %	6 177.20
Total		623 896.83
TVA	20 %	124 779.37

Total deviz:

748 676.20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrarilor de reconstructie a acoperisului cladirii sectiilor de laborator si rentghen al IMSP, Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari" **Investitor IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2			33.59
						33.39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	46.38	16.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	46.38	16.70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8.65
						8.35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0900	46.38	4.17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	46.38	4.17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	10.00	0.30
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			18.79
						18.09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2800	46.38	12.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	46.38	5.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	10.00	0.70
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI, la talpa popilor	buc			29.68
						29.68
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	46.38	2.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	46.38	26.90
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			60.81
						46.84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3400	46.38	15.77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6700	46.38	31.07
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0030	4 350.00	13.05
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0250	36.60	0.92
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de 15 km	t			77.40
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	300.00	77.40
		2. Lucrari de constructie-montaj				
7	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30.49
						1.79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0340	52.57	1.79
	27106022000001	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	1.0250	28.00	28.70
8	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31.59
						2.89

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0550	52.57	2.89
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1.0250	28.00	28.70
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			213.43 89.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	52.57	13.14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.4500	52.57	76.23
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.1500	34.10	5.11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.2500	34.18	8.54
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4 350.00	8.70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0020	4 350.00	8.70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0200	4 350.00	87.00
10	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 889.83 283.88
	7123010010200	Betonist	h-om	4.9500	52.57	260.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	52.57	23.66
	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.00	0.00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300.0000	2.95	911.55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7400	350.00	266.77
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	350.00	245.14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3300	20.00	6.80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	30.00	1.71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	750.00	13.50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50.06 39.43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	52.57	39.43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	4 350.00	1.30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	4 350.00	0.43
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	4 350.00	1.30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	6 110.00	0.73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	34.18	0.10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4.5000	1.50	6.75
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 641.38 347.12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700	52.57	313.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330	52.57	33.28
	28631463108081	Balamale (пегли)	buc	4.0000	30.00	120.00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1.0000	30.00	30.00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnaiei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0.0600	4 350.00	261.00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0.0600	4 350.00	261.00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0.1000	4 350.00	435.00
	26821326000001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0.5000	155.00	77.50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.4000	34.18	47.85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1100	541.00	59.51
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Dружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600	15.00	2.40
13	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2			429.56 80.43
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.2800	52.57	67.29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	52.57	13.14
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0270	4 350.00	117.45
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.0100	4 350.00	43.50
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0.0320	4 350.00	139.20
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3.4000	12.00	40.80
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.1750	34.18	5.98

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0.0600	15.00	0.90
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0400	25.00	1.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0300	10.00	0.30
14	CE41A	Montarea capriorilor b=50 mm, h=150 mm L=6.0 m, 150 buc. cu tratament antiseptic	m3			7 107.03 1 266.41
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800	52.57	1 139.72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	52.57	126.69
	201010290873717	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50 mm, h=150 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7.2000	34.18	246.10
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	28.00	122.64
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	13.50	45.63
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1.9600	25.00	49.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	19.00	722.00
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba)	h-ut	0.4400	15.00	6.60
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=150 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic(b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=150 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (cosoroaba) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 18 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873712	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=150mm, h=100 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (caprior de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=200 mm, L= 6.0 m, 14 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873713	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=20 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana de coama) cu tratament antiseptic (b=120 mm, h=120 mm, L= 3.7 m, 7buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873714	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=120mm, h=120 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.58
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 2.1 m, 20 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.82
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873715	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100 mm, h=100 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 1.45 m, 48 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873715	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100 mm, h=100 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.58

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=40 mm, h=150 mm, L= 1.5 m, 64 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873716	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=40 mm, h=150 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.58
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 26 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873717	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50 mm, h=150 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=100 mm, L= 3.0 m, 24 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873718	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50 mm, h=100 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.58
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipca) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873719	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50 mm, h=30 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (sipca) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 300 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	2010102908737110	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100 mm, h=30 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 12 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3			6 086.26 1 182.83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	52.57	1 064.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	52.57	118.28
	201010290873712	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=150mm, h=100 mm	m3	1.0500	4 350.00	4 567.50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.58
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
28	15	Detalii D-1	buc			12.00 0.00
	15	Detalii D-1	buc	1.0000	12.00	12.00
29	16	Ancoraj A-1	buc			50.00 0.00
	16	Ancoraj A-1	buc	1.0000	50.00	50.00
30	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm	buc			16.00 0.00
	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm	buc	1.0000	16.00	16.00
31	18	Bulon d=12mm, l=200mm	buc			6.00 0.00
	18	Bulon d=12mm, l=200mm	buc	1.0000	6.00	6.00
32	19	Bulon d=12mm, l=420mm	buc			14.00 0.00
	19	Bulon d=12mm, l=420mm	buc	1.0000	14.00	14.00
33	20	Tija filetata d=16 mm, l=600mm	buc			60.00 0.00
	20	Tija filetata d=16 mm, l=600mm	buc	1.0000	60.00	60.00
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24.65 13.14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	52.57	10.51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	52.57	2.63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	15.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			264.56 60.46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	52.57	47.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	52.57	13.14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	137.50	166.03
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	28.00	14.70
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.65	6.14
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.0750	65.00	5.12
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv (placa de stresena)	buc	0.1600	65.00	10.92
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.35	0.44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	15.00	0.75
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi semirotunde d=120mm din tabla protejata anticoroziv	m			220.09 15.77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	52.57	15.77
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate d=120mm	m	1.0500	83.50	90.31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	30.00	43.26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	50.00	10.30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	40.00	4.12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	137.50	28.32
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	117.00	24.10
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.35	3.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	15.00	0.30
37	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm din tabla protejata anticoroziv	m			256.44 18.40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	52.57	18.40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat d=100mm	m	1.0500	100.00	107.10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	104.20	53.14
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	40.00	20.40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	40.00	10.20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	104.20	26.57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	15.00	0.23
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			48.87 11.04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	52.57	9.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	52.57	0.53
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	52.57	0.53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	36.60	36.60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	67.00	0.67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.95	0.06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	7.33	0.15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.