

**Ремонт мягкой кровли
спортзала и ремонт пищеблока
гимназии с.Новоселовка**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 326 112,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. варочная 1.1. стены 1.1.1. демонтажные работы				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	30,0000	70,748 70,400	2 122,440 2 112,000
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	25,5000	48,780 47,520	1 243,890 1 211,760
		<i>Total</i>	Lei			3 366,330
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				3 366,330 3 323,760
		1.1.2. монтажные работы				
3	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной	m2	30,0000	59,815 50,600	1 794,435 1 518,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью)				
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	30,0000	273,017 107,800	8 190,510 3 234,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	25,5000	4,595 1,320	117,173 33,660
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	25,5000	81,699 53,680	2 083,325 1 368,840
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус 2,0 мм-отнимать от нормы CF50) K=2 K=2,0000	m2	-25,5000	32,346 21,120	-824,823 -538,560
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	25,5000	15,544 12,100	396,372 308,550

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	25,5000	4,595 1,320	117,173 33,660
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	25,5000	39,608 24,200	1 010,004 617,100
		<i>Total</i>	Lei			12 884,169
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				12 884,169 6 575,250
		<i>Total</i>	Lei			16 250,499
		Total стены Inclusiv salariu				16 250,499 9 899,010
		1.2. потолки				
11	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий	m2	27,5000	306,838 111,760	8 438,054 3 073,400
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	27,5000	4,595 1,320	126,363 36,300
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	27,5000	15,544 12,100	427,460 332,750
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	27,5000	4,595 1,320	126,363 36,300
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	27,5000	45,968	1 264,120

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)			30,360	834,900
		<i>Total</i>	Lei			10 382,360
		Total потолки Inclusiv salariu				10 382,360 4 313,650
		1.3. полы				
		1.3.1. демонтажные работы				
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	27,5000	36,120 34,320	993,300 943,800
		<i>Total</i>	Lei			993,300
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				993,300 943,800
		1.3.2. монтажные работы				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 5см, с тонкой затиркой поверхности) к=1,66 K=1,6600	m2	27,5000	115,420 51,128	3 174,045 1 406,020
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	27,5000	234,668 48,400	6 453,361 1 331,000
		<i>Total</i>	Lei			9 627,406
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				9 627,406 2 737,020
		<i>Total</i>	Lei			10 620,706

1	2	3	4	5	6	7
		Total полы Inclusiv salariu				10 620,706 3 680,820
		<i>Total</i>	Lei			37 253,565
		Total varочная Inclusiv salariu				37 253,565 17 893,480
		2. мочная				
		2.1. стены				
		2.1.1. демонтажные работы				
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	23,5000	70,748 70,400	1 662,578 1 654,400
20	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	21,3000	48,780 47,520	1 039,014 1 012,176
		<i>Total</i>	Lei			2 701,592
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				2 701,592 2 666,576
		2.1.2. монтажные работы				
21	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью)	m2	23,5000	59,814 50,600	1 405,627 1 189,100
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	23,5000	273,017 107,800	6 415,900 2 533,300

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	21,3000	4,595 1,320	97,873 28,116
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	21,3000	81,699 53,680	1 740,189 1 143,384
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус 2,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=2 К=2,0000	m2	-21,3000	32,346 21,120	-688,971 -449,856
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 К=0,5000	m2	21,3000	15,544 12,100	331,085 257,730
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	21,3000	4,595 1,320	97,873 28,116
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	21,3000	39,608 24,200	843,651 515,460

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 243,227
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				10 243,227 5 245,350
		<i>Total</i>	Lei			12 944,819
		Total стены Inclusiv salariu				12 944,819 7 911,926
		2.2. потолки				
29	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий	m2	14,0000	306,838 111,760	4 295,736 1 564,640
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	14,0000	4,595 1,320	64,330 18,480
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	14,0000	15,544 12,100	217,615 169,400
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	14,0000	4,595 1,320	64,330 18,480
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	14,0000	45,968 30,360	643,552 425,040
		<i>Total</i>	Lei			5 285,563
		Total потолки Inclusiv salariu				5 285,563 2 196,040
		2.3. полы				
		2.3.1. демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	14,0000	36,120 34,320	505,680 480,480
		<i>Total</i>	Lei			505,680
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				505,680 480,480
		2.3.2. монтажные работы				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 5см, с тонкой затиркой поверхности) к=1,66 К=1,6600	m2	14,0000	115,420 51,128	1 615,883 715,792
36	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	14,0000	234,667 48,400	3 285,343 677,600
		<i>Total</i>	Lei			4 901,226
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				4 901,226 1 393,392
		<i>Total</i>	Lei			5 406,906
		Total полы Inclusiv salariu				5 406,906 1 873,872
		<i>Total</i>	Lei			23 637,288
		Total моечная Inclusiv salariu				23 637,288 11 981,838
		3. мойка овощей				
		3.1. стены				
		3.1.1. демонтажные работы				
37	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de	m2	30,0000	48,780 47,520	1 463,400 1 425,600

1	2	3	4	5	6	7
		piatra, mozaic, etc (очистка стен				
		<i>Total</i>	Lei			1 463,400
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				1 463,400 1 425,600
		3.1.2. монтажные работы				
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	20,0000	273,017 107,800	5 460,340 2 156,000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	10,0000	4,595 1,320	45,950 13,200
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	10,0000	81,699 53,680	816,990 536,800
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус 2,0 мм-отнимать от нормы CF50) K=2 K=2,0000	m2	-10,0000	32,346 21,120	-323,460 -211,200
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,0000	15,544 12,100	155,439 121,000

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) К=0,5 К=0,5000				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	10,0000	4,595 1,320	45,950 13,200
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	10,0000	39,608 24,200	396,080 242,000
		<i>Total</i>	Lei			6 597,289
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				6 597,289 2 871,000
		<i>Total</i>	Lei			8 060,689
		Total стены Inclusiv salariu				8 060,689 4 296,600
		3.2. потолки				
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий	m2	7,0000	306,838 111,760	2 147,868 782,320
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	7,0000	4,595 1,320	32,165 9,240
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) К=0,5 К=0,5000	m2	7,0000	15,544 12,100	108,807 84,700
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,0000	4,595	32,165

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков			1,320	9,240
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	7,0000	45,968 30,360	321,776 212,520
		<i>Total</i>	Lei			2 642,781
		Total потолки Inclusiv salariu				2 642,781 1 098,020
		3.3. полы				
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,0000	69,530 30,800	486,710 215,600
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	7,0000	234,667 48,400	1 642,671 338,800
		<i>Total</i>	Lei			2 129,381
		Total полы Inclusiv salariu				2 129,381 554,400
		<i>Total</i>	Lei			12 832,851
		Total мойка овощей Inclusiv salariu				12 832,851 5 949,020
		4. для холодильника 4.1. стены 4.1.1. демонтажные работы				
52	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	20,0000	48,780 47,520	975,600 950,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			975,600
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				975,600 950,400
		4.1.2. монтажные работы				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	20,0000	4,595 1,320	91,900 26,400
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	20,0000	81,699 53,680	1 633,980 1 073,600
55	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус 2,0 мм-отнимать от нормы CF50) К=2 К=2,0000	m2	-20,0000	32,346 21,120	-646,920 -422,400
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) К=0,5 К=0,5000	m2	20,0000	15,544 12,100	310,879 242,000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	20,0000	4,595 1,320	91,900 26,400
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	20,0000	39,608 24,200	792,160 484,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			2 273,899
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				2 273,899 1 430,000
		<i>Total</i>	Lei			3 249,499
		Total стены Inclusiv salariu				3 249,499 2 380,400
		4.2. потолок				
59	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий	m2	4,0000	306,838 111,760	1 227,353 447,040
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	4,0000	4,595 1,320	18,380 5,280
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	4,0000	15,544 12,100	62,176 48,400
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	4,0000	4,595 1,320	18,380 5,280
63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	4,0000	45,968 30,360	183,872 121,440
		<i>Total</i>	Lei			1 510,161

1	2	3	4	5	6	7
		Total потолък Inclusiv salariu				1 510,161 627,440
		4.3. полы				
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,0000	69,530 30,800	278,120 123,200
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	4,0000	234,667 48,400	938,670 193,600
		<i>Total</i>	Lei			1 216,790
		Total полы Inclusiv salariu				1 216,790 316,800
		<i>Total</i>	Lei			5 976,450
		Total для холодильника Inclusiv salariu				5 976,450 3 324,640
		5. двери				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	4,6000	18,480 18,480	85,008 85,008
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	4,6000	1 847,300 35,640	8 497,580 163,944
68	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	3,2000	1 435,758 32,120	4 594,426 102,784

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, раздаточная				
		<i>Total</i>	Lei			13 177,014
		Total двери Inclusiv salariu				13 177,014 351,736
		6. сантехника				
69	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка мойка для овощей Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000	1 102,724 96,800	3 308,172 290,400
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	7,0000	668,000 88,000	4 676,000 616,000
71	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m	35,0000	38,893 7,040	1 361,255 246,400
72	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	30,0000	129,483 16,720	3 884,490 501,600
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено)	buc	3,0000	59,510 14,960	178,530 44,880
74	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters,	buc	2,0000	385,250 81,400	770,500 162,800

1	2	3	4	5	6	7
		etc=1,0300				
		<i>Total</i>	Lei			14 178,947
		Total сантехника Inclusiv salariu				14 178,947 1 862,080
		7. коридор				
		7.1. полы				
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума	m2	14,0400	22,670 20,240	318,287 284,170
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,0400	69,530 30,800	976,207 432,432
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	14,0400	234,667 48,400	3 294,730 679,536
		<i>Total</i>	Lei			4 589,224
		Total полы Inclusiv salariu				4 589,224 1 396,138
		<i>Total</i>	Lei			4 589,224
		Total коридор Inclusiv salariu				4 589,224 1 396,138
		8. кровля мягкая спортзала				
		8.1. демонтажные работы				
78	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	225,0000	30,680 29,480	6 903,000 6 633,000

1	2	3	4	5	6	7
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (разборка цементного раствора	m2	225,0000	14,800 13,200	3 330,000 2 970,000
		<i>Total</i>	Lei			10 233,000
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				10 233,000 9 603,000
		8.2. монтажные работы				
80	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см)	m2	225,0000	83,740 15,400	18 841,500 3 465,000
81	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	225,0000	9,882 1,760	2 223,450 396,000
82	CE13B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, прикрепленной механически на	m2	225,0000	293,095 27,280	65 946,375 6 138,000

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500				
83	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) (фартук) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	60,0000	238,799 55,000	14 327,970 3 300,000
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка, стен выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	45,0000	104,612 74,800	4 707,540 3 366,000
85	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Д250 Material marunt=1,0200	m	20,0000	405,520 15,400	8 110,400 308,000
86	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0500	buc	5,0000	188,138 79,200	940,688 396,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			115 097,923
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				115 097,923 17 369,000
		<i>Total</i>	Lei			125 330,923
		Total кровля мягкая спортзала Inclusiv salariu				125 330,923 26 972,000

		Total	Lei	236 976,23
		Fondul social	24 %	16 735,42
		Cheltuieli de transport	1,5 %	2 472,36
		Total		256 184,01
		Cheltuieli de regie	4 %	10 247,36
		Total		266 431,37
		Beneficiu de deviz	2 %	5 328,63
		Total		271 760,00
		TVA	20 %	54 352,00
				326 112,00
		Total deviz: Inclisiv salariu		69 730,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)