

**Reparatia curenta pe strada Colhoznicul  
ramasa de la casa cet.Popova Liubovi  
pina la casa cet.Gritcan satul Grigorievca  
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTĂ

### reparatie curenta

**Valoarea de deviz 290 734,55 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Colhoznicul ranasa de la casa cet.Popova Liubovi pina la casa cet.Gritcan s.Grigorievca L-400,0 m B-3,0 m S= 1200 m/2</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3	2,160	1 787,042 0,000	3 860,010 0,000
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,160	2 211,988 0,000	4 777,895 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	356,400	11,972 0,000	4 266,990 0,000
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm.	m3	84,000	590,866 20,350	49 632,764 1 709,400
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	12,000	12 337,646 271,700	148 051,752 3 260,400

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
		<b>Total Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Colhoznicul ranasa de la casa cet.Popova Liubovi pina la casa cet.Gritcan s.Grigorievca L-400,0 m B-3,0 m S= 1200 m/2 Inklusiv salariu</b>				<b>210 589,41 1 4 969,800</b>

		Total	lei	210 589,411
		Asigurari sociale	24,00 %	1 192,752
		Cheltueli de regie	10,00 %	21 178,216
		Beneficiu de deviz	4,00 %	9 318,415
		Total	100,00 +	242 278,794
		TVA	20,00 %	48 455,758
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>290 734,55</b> <hr/> <b>4 969,80</b>

Intocmit

Donțu Tatiana

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta pe strada Colhoznicul  
ramasa de la casa cet.Popova Liubovi  
pina la casa cet.Gritcan satul Grigorievca  
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse reparatie curenta

**Valoarea de deviz 290 734,55 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18-02-2026:				

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	31,080	55,00	1 709,400
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,280	55,00	3 260,400
		<b>Total manopera</b>				<b>4 969,800</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,000	250,00	3 000,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,000	448,00	5 376,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	226,800	448,00	101 606,400
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,000	448,00	8 064,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	110,124	350,00	38 543,400
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,488	20,07	1 113,644
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>157 703,444</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,334	495,00	6 105,330
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,852	490,00	6 297,480
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,520	490,00	15 934,800
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,440	468,00	6 289,920
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,096	402,00	1 244,592
6.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	11,513	415,00	4 777,895
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,272	405,00	515,160
8.	341054000000	Autobasculanta-10t	h-ut	10,941	390,00	4 266,990

	7					
9.	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,900	360,00	2 484,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>47 916,16 7</b>

Total		lei		210 589,41 1
Asigurari sociale		24,00 %		1 192,752
Cheltueli de regie		10,00 %		21 178,216
Beneficiu de deviz		4,00 %		9 318,415
Total		100,00 +		242 278,79 4
TVA		20,00 %		48 455,758

**Total deviz:**

**290 734,  
55**

Intocmit

Donțu Tatiana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia curenta pe strada  
Colhoznicul ramasa de la casa cet.Popova  
Liubovi pina la casa cet.Gritcan satul  
Grigorievca raionul Causeni**

**Investitor Primaria satului Grigorievca  
raionul Causeni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Colhoznicul ranasa de la casa cet.Popova Liubovi pina la casa cet.Gritcan s.Grigorievca L-400,0 m B-3,0 m S= 1200 m/2</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h=18 cm	100 m3			1 787,042
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	495,00	0,000
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 211,988
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	415,00	0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,972
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	390,00	0,000
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 7.0 cm.	m3			590,866
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	55,00	20,350
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,07	4,656
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	490,00	74,970
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	360,00	8,280
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	495,00	23,760
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 337,646
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	55,00	271,700
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	448,00	8 467,200
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	448,00	672,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	448,00	448,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	250,00	250,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,07	60,210
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	495,00	20,790
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	402,00	103,716
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	468,00	524,160
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	490,00	1 327,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,040
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	405,00	42,930

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Donțu Tatiana**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.