

**Centrala termica cu racordarea la gazoductul existent la  
Gimnaziul "Vitalie Cioban" din s. Alexandreni  
r-nul Singerei**

Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**Centrala termica. Signalizare de incendiu**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lurrari de montare</b>				
1	10-08-002-03	Avertizoare "ПC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИП-105-2/1)	buc	2,00		
2	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (ИПР-2-01)	buc	1,00		
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze (Вапра 1/2 GSM)	buc	1,00		
4	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete бокс	buc	1,00		
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913F	buc	2,00		
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2)	100 m	0,30		
7		Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2mm2	m	30,00		
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2)	100 m	1,00		
9		Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2	m	100,00		
10	10-08-002-03	Avertizoare "ПC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (СМК-1)	buc	2,00		
11	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: аккумулятор	buc	4,00		
12	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная развет. УК-2П)	buc	4,00		

13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-каналы ПВХ, ТМК-1020)	m	120,00		
14	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (LC-102 PIGBSS)	buc	1,00		
15	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (PC 585H)	buc	1,00		
16	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена УТ-Р6)	buc	1,00		
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (RM-1)	buc	1,00		
18	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,01		
Cheltuieli directe			Lei			
Asigurari sociale si medicale						
Total						
Cheltuieli de transport						
Total						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de de viz						
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
19		Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1	buc	2,00		
20		Извещатель пожарный ручной ИПР-2-01	buc	1,00		
21		Прибор приемно-контрольный пожарный Варта 1/2 GSM	buc	1,00		
22		Металлический бокс	buc	1,00		
23		Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В, SA-913F	buc	2,00		
24		Сигнализатор магнитоконтактный СМК-1	buc	2,00		
25		Комбинированный (акустический+инфракрасный) извещатель LC-102 PIGBSS	buc	1,00		
26		Прибор приемно-контрольный охранный PC 585H	buc	1,00		
27		Сирена сигнальная с проблесковым маячком, УТ-Р6	buc	1,00		

28		Реле промежуточное, 12В, 5А, RM-1	buc	1,00		
29		Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	2,00		
30		Аккумулятор 24В, 7Ач	buc	2,00		
Cheltuieli directe			Lei			
Cheltuieli de depozitare						

**Total:**

**Total deviz:**