

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria satului Covurlui.
2. Organizatorul procedurii de achizitie: Primăria satului Covurlui.
3. Obiectul achizițiilor :Reparatia acoperișului blocului ' D "al grădinitei de copii din satul Covurlui r-1 Leova.

.N2 crt.	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	284,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	284,000
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,200
4	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	284,000
5	CEMA	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple( tabla profilata )	m2	52,800
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	284,000
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	284,000
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	61,000
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv		30,000
10	RpCFIOB	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste I mc la un punct de lucru	m3	2,880

1	2	3	4	5
11	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	2,880
12	RpCJ01D3	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 50-T preparat cu malaxorul in santier, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat	m3	0,920
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	2,400