

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	227,745		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,305		
	2030122940260	Parchet	m2	153,348		
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	25,558		
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	153,348		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	110,752		
16	CG07C п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi (Окончательная отделка деревянного паркета покрытием бесцветным паркетным лаком в 3 слоя)	m2	168,700	69,983 52,570	11 806,048 8 868,559
	7132040012700	Parchetar	h-om	168,700		
	2320166105802	Palux solutie	kg	59,045		
Total Capitolul 4.2. Tip P-2						170 479,211
Incluziv salariu						37 622,825
6. Capitolul 5.Finisaj interior Capitolul 5.1. Tavan						
17	CK29F п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	798,300	204,306 98,306	163 097,400 78 477,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,783		
	7422010060100	Timplar	h-om	1 391,038		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 193,200		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	838,215		
Total Capitolul 5.Finisaj interior Capitolul 5.1. Tavan						163 097,400
Incluziv salariu						78 477,600
7. Capitolul 5.2. Perete						
18	CF02B п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	830,600	79,439 63,084	65 981,925 52 397,570

