

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун.Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г.Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Ремонт дорог в мун.Чадыр-Лунга**
(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

Лот № 1 Ремонт дорог по ул.Железнодорожная, ул.Механизаторов, ул.Тургенева

а) за сумму без НДС 945 750,0 (девятьсот сорок пять тысяч семьсот пятьдесят лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 189 150,0 (сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят лей 00 бань)

Лот № 2 Ремонт дорог по ул.Островского, ул.Крылова (К.Маркса- Матросова

а) за сумму без НДС 641 499,0 (шестьсот сорок одна тысяча четыреста девяносто девять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 128 300,0 (сто двадцать восемь тысяч тристо лей 00 бань)

Лот № 3 Ремонт дорог по ул.Кирова с парковкой, по ул.Измайловская-Ломоносова

а) за сумму без НДС 698 378,0 (шестьсот девяносто восемь тысяч тристо семьдесят восемь лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 139 676,0 (сто тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят шесть лей 00 бань)

Лот № 4 Ремонт дорог по ул.Буденного, по ул.Колхозная

а) за сумму без НДС 546 263,0 (пятьсот сорок шесть тысяч двести шестьдесят три лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 109 253,0 (сто девять тысяч двести пятьдесят три лея 00 бань)



2. Мы обязуемся, что в случае если наша oferta будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через:

Лот №1 35 календарных дней (тридцать пять календарных дней)

Лот №2 30 календарных дней (тридцать календарных дней)

Лот №3 30 календарных дней (тридцать календарных дней)

Лот №4 30 календарных дней (тридцать календарных дней)

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую oferta действительной на протяжении 30 дней соответственно до 26.07.2019г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая oferta, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша oferta была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной offerтой:

не подаем альтернативную offerту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления offerты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять offerту с самой низкой ценой или любую другую offerты, которую Вы можете получить.

Дата 26.06.2019г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать offerту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (%) от общей стоимости в offerте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме **в размере 5%** (от общей стоимости в offerте) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **6 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 5 календарных дней.

Офертант,



Ремонт дорог по ул.Железнодорожная
дл.230м и шириной 3м;
ул.Механизаторов длиной 220 м и
шириной 3 м; ; ул. Тургенева длиной
200м и шириной 3м

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №


Лот № 1

Ремонт дорог по ул.Железнодорожная дл.230м и шириной 3м;
ул.Механизаторов длиной 220 м и шириной 3 м; ; ул. Тургенева длиной 200м и
шириной 3м

Valoarea de deviz 1 134 900,0lei


Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Ремонт дороги по ул. Железнодорожная длиной 230 м, шириной 3 м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	9,200	48,015 14,415	441,738 132,618
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,460	886,565 0,000	407,820 0,000
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, вручную) местами	m3	13,000	656,259 66,309	8 531,367 862,017
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в	m2	690,000	263,242 60,197	181 637,008 41 535,958



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	460,000	220,857 44,975	101 594,151 20 688,408
6	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,200	156,835 156,835	188,202 188,202
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт	m3	0,900	1 397,636 265,236	1 257,872 238,712
8	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (установка армокаркаса для зуба)	kg	81,000	18,153 2,998	1 470,419 242,864
		Total 1.Ремонт дороги по ул. Железнодорожная длиной 230 м, шириной 3 м Inklusiv salariu				295 528,577 63 888,779
		2. 1.Ремонт дороги по ул. Механизаторов длиной 220 м, шириной 3 м				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8,800	48,015 14,415	422,532 126,852
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,440	885,818 0,000	389,760 0,000
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, , вентиляционной функцией, вручную) местами	m3	12,000	656,259 66,309	7 875,108 795,708
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой	m2	660,000	263,242 60,197	173 739,746 39 730,046




1	2	3	4	5	6	7
		сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	440,000	220,857 44,975	97 177,014 19 788,912
14	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,200	156,835 156,835	188,202 188,202
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3 мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт	m3	0,900	1 397,636 265,236	1 257,872 238,712
16	CC01F3	Armaturi din otelbeton(установка армокаркаса для зуба	kg	81,000	18,153 2,998	1 470,419 242,864
		Total 1.Ремонт дороги по ул. Механизаторовдлинной 220 м,шириной 3 м Inclusiv salariu				282 520,653 61 111,296
		3. 1.Ремонт дороги по ул. Тургенева 200 м,шириной 3 м				
17	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8,000	48,015 14,415	384,120 115,320
18	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,400	886,200 0,000	354,480 0,000
19	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, вентиляционной функцией, вручную)местами	m3	12,000	656,259 66,309	7 875,108 795,708
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой	m2	600,000	263,242 60,197	157 945,224 36 118,224



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
21	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	400,000	220,857 44,975	88 342,740 17 989,920
22	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,200	156,835 156,835	188,202 188,202
23	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт	m3	0,900	1 397,636 265,236	1 257,872 238,712
24	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (установка армокаркаса для зуба)	kg	81,000	18,153 2,998	1 470,419 242,864
		Total 1.Ремонт дороги по ул. Тургенева 200 м, шириной 3 м Inclusiv salariu				257 818,165 55 688,950

		Total	lei	835 867,395
		Соц. и мед. страхование	22,50 %	40 655,031
		Транспортировка материалов	1,00 %	6 531,149
		Накладные расходы	5,00 %	44 152,679
		Итого	100,00 +	927 206,254
		Сметная прибыль	2,00 %	18 544,126
		Итого	100,00 +	945 750,380
		НДС	20,00 %	189 150,076
				1 134 900,0
		Total deviz: Inclusiv salariu		180 689,0



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт дорог по ул.Железнодорожная дл.230м и шириной 3м; ул.Механизаторов длиной 220 м и шириной 3 м; ; ул. Тургенева длиной 200м и шириной 3м

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Ремонт дороги по ул. Железнодорожная длиной 230 м, шириной 3 м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,015
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,600
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			886,565
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,565
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			656,259
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	450,00	589,950
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			263,242
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,50	154,787
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	225,00	0,563
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			220,857
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 080,00	57,240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	187,00	2,244
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	108,33	108,872
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0096	225,00	2,160
6	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 397,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 080,00	1 118,400
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
8	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			18,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
		2. 1.Ремонт дороги по ул. Механизаторовдлинной 220 м,шириной 3 м				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,015
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,600
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			885,818
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	885,818
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)местами	m3			656,259
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	450,00	589,950
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой	m2			263,242

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,50	154,787
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	225,00	0,563
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			220,857
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 080,00	57,240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	187,00	2,244
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	108,33	108,872
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0096	225,00	2,160
14	TsA01HI	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3 мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 397,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 080,00	1 118,400
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
16	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			18,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
		3. 1.Ремонт дороги по ул. Тургенева 200 м, шириной 3 м				
17	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,015
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,600
18	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			886,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,200

1	2	3	4	5	6	7
19	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, , вручную)местами	m3			656,259
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	450,00	589,950
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть	m2			263,242
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,50	154,787
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	225,00	0,563
21	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			220,857
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 080,00	57,240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	187,00	2,244
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	108,33	108,872
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0096	225,00	2,160
22	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
23	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.3мх шир0,2мхглуб 0,5 м -3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 397,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 080,00	1 118,400
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
24	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate (установка армокаркаса для зуба)	kg			18,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



L.S.

Ремонт дорог по ул.Железнодорожная
дл.230м и шириной 3м;
ул.Механизаторов длиной 220 м и
шириной 3 м ; ул. Тургенева длиной
200м и шириной 3м
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Лот № 1

Ремонт дорог по ул.Железнодорожная дл.230м и шириной 3м;
ул.Механизаторов длиной 220 м и шириной 3 м ; ул. Тургенева длиной 200м и
шириной 3м

Valoarea de deviz 1 134 900,0 lei

Intocmit in prețuri curente .2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,665	57,66	614,943
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,907	57,66	686,559
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 803,230	57,66	161 634,241
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	243,792	57,66	14 057,046
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,484	57,66	143,226
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,620	57,66	3 553,010
		Total manopera				180 689,025

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,600	187,00	2 917,200
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,750	187,00	1 823,250
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	148,200	140,00	20 748,000
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	48,507	450,00	21 828,150
5.	2010237318750	Distantieri	buc	36,450	12,00	437,400
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 408,000	1,29	6 976,320
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 120,000	1,29	4 024,800
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	51 480,000	1,29	66 409,200
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 979,250	152,50	301 835,625
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	71,696	1 080,00	77 431,680
11.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1 306,500	108,33	141 533,145
12.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	246,645	13,00	3 206,385
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,430	16,00	38,880
14.	2881116002700	Disc abraziv	buc	12,480	225,00	2 808,000
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,875	225,00	1 096,875
		Total materiale de constructii				653 114,910

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,823	420,00	2 025,660
----	---------------	---------------------------	------	-------	--------	-----------



[Handwritten signature]

2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080	35,00	37,800
		Total utilaje de construcții				2 063,460

Total	lei	835 867,395
Соц. и мед. страхование	22,50 %	40 655,031
Транспортировка материалов	1,00 %	6 531,149
Накладные расходы	5,00 %	44 152,679
Итого	100,00 +	927 206,254
Сметная прибыль	2,00 %	18 544,126
Итого	100,00 +	945 750,380
НДС	20,00 %	189 150,076

Total deviz:

**1 134 900,
0**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

