

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din raionul Singerei**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 5**  
**Lot 5**

Valoarea de deviz 4 448 139,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a drumului local L274 Singerei/ Singerei Noi (selectiv) km 4,2- 10,2</b>  <b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	270,00	75,60 0,00	20 412,00 0,00
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip strat cu grosimea de 10 cm	m3	2 700,00	372,97 21,33	1 007 030,34 57 602,34
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	270,00	7 194,07 284,84	1 942 399,01 76 906,91
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	60,00	479,18 99,18	28 750,51 5 950,51
		<i>Total</i>	Lei			2 998 591,86
		<b>Total Reparatia imbracamintei</b>				<b>2 998 591,86</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>140 459,76</b>
		<b>1.2. Podet PK 4+250</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,00	630,00 0,00	3 780,00 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 080,00	11,42 0,00	12 333,60 0,00
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,50	658,00 0,00	329,00 0,00
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,00	186,24 186,24	931,21 931,21
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	434,24 57,09	868,47 114,17
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	0,50	434,24 57,08	217,12 28,54
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,76	7 465,75 461,28	5 673,97 350,57
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	434,23 57,08	521,08 68,50
13	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,00	1 396,87 123,97	2 793,73 247,93
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1 399,40 124,00	279,88 24,80
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	16,00	78,80 32,52	1 260,77 520,32



1	2	3	4	5	6	7
16	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	2,80	189,57 66,89	530,79 187,28
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,00	235,20 0,00	1 411,20 0,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,00	1 121,51 508,56	6 729,07 3 051,37
		<i>Total</i>	Lei			37 659,89
		<b>Total Podet PK 4+250 Inclusiv salariu</b>				<b>37 659,89 5 524,69</b>
		<b>1.3. Podet PK 9+00</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,00	630,00 0,00	6 300,00 0,00
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 800,00	11,42 0,00	20 556,00 0,00
21	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,80	658,00 0,00	526,40 0,00
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	8,00	186,24 186,24	1 489,93 1 489,93
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00	434,23 57,08	1 302,70 171,25
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	2,00	434,24 57,09	868,47 114,17



1	2	3	4	5	6	7
25	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,52	7 465,76 461,28	11 347,95 701,15
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	434,23 57,08	1 042,16 137,00
27	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,00	1 396,87 123,97	2 793,73 247,93
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1 399,40 124,00	279,88 24,80
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	16,00	78,80 32,52	1 260,77 520,32
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	5,60	187,99 66,89	1 052,74 374,56
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	10,00	235,20 0,00	2 352,00 0,00
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,00	1 121,51 508,56	11 215,11 5 085,61
		<i>Total</i>	Lei			62 387,84
		<b>Total Podet PK 9+00 Inclusiv salariu</b>				<b>62 387,84 8 866,72</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 098 639,59
		<b>Total Lucrari de reparatie a drumului local L274 Singerei-Singerei Noi (selectiv) km 4,2- 10,2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 098 639,59 154 851,17</b>

		Total	Lei			3 098 639,59
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			34 841,51



1	2	3	4	5	6	7
		Total				3 133 481,10
		Cheltueli diregie	11,6 %			363 483,81
		Total				3 496 964,91
		Beneficiu de deviz	6 %			209 817,89
		Total				3 706 782,80
		TVA	20 %			741 356,56
						<b>4 448 139,36</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>154 851,17</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Lucrari de reparatie a drumurilor din raionul Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 5 Lot 5

Valoarea de deviz 4 448 139,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 5:</b>						

### Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	4,180	57,66	241,02
2.	7129020012800	Pavator	h-om	999,000	57,66	57 602,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	302,579	57,66	17 446,70
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 379,832	57,66	79 561,11
<b>Total manopera</b>						<b>154 851,17</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	270,000	95,00	25 650,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	270,000	270,00	72 900,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 103,000	260,00	1 326 780,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,765	260,00	3 318,90
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	405,000	270,00	109 350,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3 539,700	215,00	761 035,50
7.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,207	7 850,00	1 624,95
8.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	4,436	1 250,00	5 545,00
9.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,280	6 450,00	14 706,00
10.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,052	1 550,00	80,60
11.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	20,246	24,50	496,03
12.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,313	961,67	301,01
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 436,400	15,00	21 546,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	15,00	6,60
15.	4100126202818	Apa	m3	1,110	15,00	16,65
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 343 357,24</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,662	95,00	442,89
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,331	175,00	407,93
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,515	280,00	1 264,20
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	248,970	400,00	99 588,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	413,100	280,00	115 668,00



6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	731,700	280,00	204 876,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	302,400	200,00	60 480,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,055	280,00	10 935,40
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	69,660	280,00	19 504,80
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,440	280,00	3 763,20
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,672	30,00	50,16
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	150,880	65,00	9 807,20
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	28,620	300,00	8 586,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	164,448	200,00	32 889,60
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	173,880	185,00	32 167,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>600 431,18</b>

Total	Lei	3 098 639,59
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	34 841,51
Total		3 133 481,10
Cheltueli diregie	11,6 %	363 483,81
Total		3 496 964,91
Beneficiu de deviz	6 %	209 817,89
Total		3 706 782,80
TVA	20 %	741 356,56

**Total deviz:**

**4 448 139,36**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din  
raionul Singerei

Investitor Consiliul Raional Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a drumului local L274 Singerei- Singerei Noi (selectiv) km 4,2- 10,2</b>				
		<b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip strat cu grosimea de 10 cm	m3			372,97 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	215,00	281,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	280,00	42,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	185,00	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 194,07 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	95,00	95,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	185,00	76,59
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			479,18 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
		<b>1.2. Podet PK 4+250</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			11,42



1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de 10 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			658,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	280,00	658,00
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			434,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3			434,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 465,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 450,00	6 450,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	280,00	554,47
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			434,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
13	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 396,87
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 250,00	1 260,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	30,00	11,40
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 399,40
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,20
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 250,00	1 262,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	30,00	11,40
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			78,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 850,00	36,31
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	961,67	7,45
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 550,00	2,52
16	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2	m2			189,57



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030				66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 850,00	56,07
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	961,67	7,56
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	24,50	59,05
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			235,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	280,00	235,20
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,51 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		<b>1.3. Podet PK 9+00</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			630,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
21	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			658,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	280,00	658,00
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,24 186,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			434,23 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3			434,24 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
25	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 465,76 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 450,00	6 450,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	280,00	554,47
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			434,23 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,00



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
27	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 396,87
						123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 250,00	1 260,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	30,00	11,40
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 399,40
						124,00
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,20
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 250,00	1 262,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	30,00	11,40
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			78,80
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	7 850,00	36,31
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	961,67	7,45
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 550,00	2,52
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			187,99
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	7 850,00	54,67
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	961,67	7,38
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	24,50	59,05
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			235,20
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	280,00	235,20
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 121,51
						508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95

**APROBAT:**

**Investitor**

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.