

**Sursa autonoma de alimentare
cu caldura SAAC a gimnaziul-
gradinita din satul
Constantinovca r-nul Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

**Sursa autonoma de alimentare cu caldura SAAC a gimnaziul-gradinita din satul
Constantinovca r-nul Causeni**

Valoarea de deviz 480 928,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-8 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Instalatie de iluminat, luminat electric.				
		1.1. Lucrari de montare				
1		В существующий ВРУ установить:	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	1,000	126,12 46,80	126,12 46,80
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 24 модулей ЦПН-24з-1) sau analog	buc	1,000	217,00 71,10	217,00 71,10
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (выключатель нагрузки 3P-20A) sau analog	buc	1,000	227,11 84,30	227,11 84,30
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	14,000	126,13 46,80	1 765,82 655,20
6		Шина соединительная YNS20-3-063 sau analog	buc	2,000	200,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7		Шина PE и N YNN10-14-100 sau analog	buc	2,000	105,00 0,00	210,00 0,00
8	08-03-529-1	Contactator KM-220-9 sau analog	buc	2,000	419,60 102,60	839,20 205,20
9	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 sau analog	buc	1,000	407,38 42,90	407,38 42,90
10	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник потолочный ALS.OPL 2x18, IP54) sau analog	100 buc	0,020	4 912,00 3 480,00	98,24 69,60
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник с компактными люминисцентными лампами CD 120) sau analog	100 buc	0,010	3 477,00 2 640,00	34,77 26,40
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (взрывозащищенный светильник ВЗГ 1x20) sau analog	100 buc	0,010	3 477,00 2 640,00	34,77 26,40
13		Светильник с люминесцентными лампами потолочный ALS OPL 218, 2x18 Вт, IP54 sau analog	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
14		Светильник с компактными люминесцентными лампами, CD 120, IP54 sau analog	buc	1,000	255,00 0,00	255,00 0,00
15		Светильник взрывозащищенный с компактными люминесцентными лампами, потолочный, настенный IP54, ВЗГ 1x20 sau analog	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
16		Фонарь аккумуляторный СГВ2, 12В sau analog	buc	1,000	255,00 0,00	255,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17		Лампа люминесцентная ЛЛ-18 sau analog	buc	4,000	17,50 0,00	70,00 0,00
18		Лампа люминесцентная компактная ЛЛК-20 sau analog	buc	2,000	27,00 0,00	54,00 0,00
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 220 В, IP43) sau analog	100 buc	0,030	5 789,67 1 143,00	173,69 34,29
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP43) sau analog	100 buc	0,030	5 566,00 966,00	166,98 28,98
21	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 3x1,5 мм2) sau analog	100 m	0,800	924,52 501,00	739,62 400,80
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 5x10 мм2) sau analog	100 m	0,750	470,67 372,00	353,00 279,00
23	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг(А)LS сеч. 3x1,5 мм2) sau analog	100 m	0,130	924,46 501,00	120,18 65,13
24		Кабель с медными жилами (ВВГнг(А)LS сеч. 3x1,5 мм2 sau analog	m	80,000	15,00 0,00	1 200,00 0,00
25		Кабель с медными жилами ВВГнг-(А)-LS сеч. 5x10 мм2 sau analog	m	75,000	133,00 0,00	9 975,00 0,00
26		Кабель с медными жилами (ВВГнг(А)-FRLS сеч. 3x1,5 мм2 sau analog	m	13,000	15,00 0,00	195,00 0,00
27	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 70 mm (труба ПВХ Д 70 мм)	100 m	0,150	1 313,67 705,00	197,05 105,75

1	2	3	4	5	6	7
28	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб стальной оцинкованный 50x50 мм) sau analog	100 m	0,450	1 746,67 882,00	786,00 396,90
29		Короб стальной оцинкованный 50x50 мм	m	45,000	95,00 0,00	4 275,00 0,00
30		Сталь полосовая 20x4 ГОСТ 6009-74 sau analog	m	20,000	25,00 0,00	500,00 0,00
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,500	3 232,38 570,00	1 616,19 285,00
		<i>Total</i>	Lei			26 642,12
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			677,70
		<i>Transport materiale</i>	10 %			2 278,23
		<i>Total</i>				29 598,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			225,90
		<i>Total</i>				29 823,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			894,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 718,67 2 823,75
		1.2. Lucrari sanitare				
32	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=4,0m Dn40 mm)	buc	1,000	522,60 95,10	522,60 95,10
		<i>Total</i>	Lei			522,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			22,82
		<i>Transport materiale</i>	10 %			42,75
		<i>Total</i>				588,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			47,06
		<i>Total</i>				635,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			19,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				654,28 95,10
		1.3. Utilaj				
33		В существующий ВРУ установить:	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
34		Выключатель автоматический трехполюсный 3P/C20 sau analog	buc	1,000	28,00 0,00	28,00 0,00
35		Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной с замком ЦРН-24з, IP54 sau analog	buc	1,000	721,00 0,00	721,00 0,00
36		Выключатель нагрузки 3P/20 sau analog	buc	1,000	70,00 0,00	70,00 0,00
37		Выключатель автоматический однополюсный 1 P/C 10 sau analog	buc	2,000	29,00 0,00	58,00 0,00
38		Выключатель автоматический однополюсный 1P/C4 sau analog	buc	8,000	29,00 0,00	232,00 0,00
39		Выключатель автоматический однополюсный 1P/B4 sau analog	buc	2,000	29,00 0,00	58,00 0,00
40		Выключатель автоматический однополюсный 1P/B2 sau analog	buc	2,000	29,00 0,00	58,00 0,00
41		Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМ-220-9 sau analog	buc	2,000	245,00 0,00	490,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 715,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			20,58
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 735,58
		<i>Total</i>	Lei			33 108,53
		Total № 2-1-8 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Instalatie de iluminat, luminat electric. Inclusiv salariu				33 108,53 2 918,85
		2. № 2-1-9 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Utilaj (EEF/IEI)				
42		Источник бесперебойного питания, 380В, 400 ВА, ИПБ-1-	buc	1,000	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		400 sau analog			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			42,00
		Total № 2-1-9 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Utilaj (EEF/IEI) Inklusiv salariu				3 542,00
		3. № 2-1-10 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Sistem de control si reglare.				
		3.1. Lucrari de montare				
43	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометры тип ТТП2.1, ТТП6.2, ТТП4.1) sau analog	buc	15,000	9,25 8,07	138,69 121,09
44	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (оправа для термометров)	buc	15,000	156,32 15,60	2 344,78 234,00
45	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометры МП4, МПВ, 4М2010Cr) sau analog	buc	25,000	23,93 23,06	598,17 576,60
46	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 программируемый регулятор температуры sau analog	buc	1,000	62,93 61,80	62,93 61,80
47	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик температуры Q01 sau analog	buc	1,000	62,93 61,80	62,93 61,80
48	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 температурный зонд sau analog	buc	1,000	62,93 61,80	62,93 61,80
49	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (напорометр НМП-52-М1) sau analog	buc	1,000	23,93 23,06	23,93 23,06

1	2	3	4	5	6	7
50	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик напора ДН-6-21к sau analog	buc	1,000	$\frac{167,67}{67,50}$	$\frac{167,67}{67,50}$
51	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate сигнальная сирена СС-1 sau analog	buc	2,000	$\frac{333,73}{330,00}$	$\frac{667,46}{660,00}$
52	11-06-001-02	Ранов, masa, kg, pina la: 100 (щит управления ЩУС тип ЯУЭ-0863 разм.800х600х350 мм IP54) sau analog	buc	1,000	$\frac{836,11}{235,80}$	$\frac{836,11}{235,80}$
53	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)	buc	41,000	$\frac{16,68}{15,60}$	$\frac{684,08}{639,60}$
54	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu рарис (Присоединение проводов)	100 buc	0,820	$\frac{339,20}{339,00}$	$\frac{278,14}{277,98}$
55	11-06-001-02	Ранов, masa, kg, pina la: 100 (щит аварийной сигнализации ЩС ЯУЭ-0432 разм. 400х300х250 мм IP54) sau analog	buc	1,000	$\frac{836,11}{235,80}$	$\frac{836,11}{235,80}$
56	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)	buc	8,000	$\frac{16,68}{15,60}$	$\frac{133,48}{124,80}$
57	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu рарис (Присоединение проводов)	100 buc	0,160	$\frac{339,19}{339,00}$	$\frac{54,27}{54,24}$
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx) sau analog	100 m	1,780	$\frac{472,72}{372,00}$	$\frac{841,44}{662,16}$
59	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,100	73,10	7,31

1	2	3	4	5	6	7
	9	si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² ПВ1-0,38 сеч.1х1.5мм ² sau analog			68,70	6,87
60	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	25,000	156,84 15,60	3 921,04 390,00
61	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (труба стальная газопроводная Д=15 мм)	100 m	0,060	2 867,50 1 917,00	172,05 115,02
62	11-08-002-01	"Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze,diametrul trecerii conventionale, pina la 25 mm (присоединение трубы)"	10 buc	6,000	201,77 92,70	1 210,64 556,20
63	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш15) sau analog	100 m	0,100	4 668,80 1 041,00	466,88 104,10
64	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал разм. 25х25мм)	m	20,000	18,98 7,80	379,59 156,00
65		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
66		Отборное устройство Г-16- 225/В-16- 225 sau analog	buc	11,000	18,00 0,00	198,00 0,00
67		Отборное устройство Г16-80, 955-2 sau analog	buc	14,000	18,00 0,00	252,00 0,00
68		Кабель контрольный КВВГнг- LSLTx сеч. 4х1,0мм ² sau analog	m	20,000	14,50 0,00	290,00 0,00
69		Кабель контрольный КВВГнг- LSLTx сеч. 4х1,5мм ² sau analog	m	75,000	21,00 0,00	1 575,00 0,00
70		Кабель контрольный КВВГнг- LSLTx сеч. 5х1,5мм ² sau analog	m	13,000	25,00 0,00	325,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
71		Кабель контрольный КВВГнг-LSLTx сеч. 10x1,5мм2 sau analog	m	70,000	65,00 0,00	4 550,00 0,00
72		Провод ПВ 1-0,3 8 сеч. 1x1,5мм2 sau analog	m	10,000	4,50 0,00	45,00 0,00
73		Труба стальная водогазопроводная Д=15мм	m	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
74		Металлорукав Д=15мм sau analog	m	10,000	6,80 0,00	68,00 0,00
75		Кабель-канал 25x25мм	m	20,000	13,00 0,00	260,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 663,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 302,29
		<i>Transport materiale</i>	10 %			1 343,56
		<i>Total</i>				24 309,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			434,10
		<i>Total</i>				24 743,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			742,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 485,89 5 426,22
		3.2. Utilaj				
76		Термометры ТТП2.1, ТТП6.2, ТТП4.1 sau analog	buc	15,000	19,00 0,00	285,00 0,00
77		Манометр МП4-У, МВП-Уx0,4 sau analog	buc	23,000	19,00 0,00	437,00 0,00
78		Манометр показывающий ДМ2010С sau analog	buc	2,000	19,00 0,00	38,00 0,00
79		Программируемый регулятор температуры (в комплекте с датчиком Q01 и температурным зондом S01-0001) sau analog	buc	1,000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
80		Напорометр мембранный НМП-52-М1 sau analog	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
81		Датчик реле напора ДН-6-21к sau analog	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82		Сирена сигнальная СС-1 sau analog	buc	2,000	288,00 0,00	576,00 0,00
83		Щит управления и сигнализации ЯУЭ 0863 (ЩУС) 800x600x350 sau analog	buc	1,000	1 480,00 0,00	1 480,00 0,00
84		Реле промежуточное ПЭ37-44 sau analog	buc	9,000	103,00 0,00	927,00 0,00
85		Реле времени РКВ11-33-111 sau analog	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
86		Реле промежуточное ПЭ37-6293 sau analog	buc	2,000	463,00 0,00	926,00 0,00
87		Выключатель автоматический 2А, АК63 sau analog	buc	3,000	89,00 0,00	267,00 0,00
88		Переключатель универсальный УП5312 sau analog	buc	2,000	247,00 0,00	494,00 0,00
89		Арматура сигнальная AD-22DS sau analog	buc	8,000	31,00 0,00	248,00 0,00
90		Диод Д246 sau analog	buc	9,000	1,90 0,00	17,10 0,00
91		Кнопка ABLFS-22 sau analog	buc	3,000	77,00 0,00	231,00 0,00
92		Блок зажимов Бз24-4П sau analog	buc	4,000	88,00 0,00	352,00 0,00
93		Щит сигнализации ЩС тип ЯУЭ-0432 разм. 400x300x250 мм IP54 sau analog	buc	1,000	705,00 0,00	705,00 0,00
94		Арматура сигнальная AD-22DS sau analog	buc	5,000	31,00 0,00	155,00 0,00
95		Кнопка ABLFS-22 sau analog	buc	2,000	77,00 0,00	154,00 0,00
96		Блок зажимов Бз24-4П sau analog	buc	1,000	88,00 0,00	88,00 0,00
97		Газоанализатор	buc	1,000	3 550,00 0,00	3 550,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 295,10
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			195,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 490,64
		<i>Total</i>	Lei			41 976,53
		Total № 2-1-10 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Sistem de control si reglare. Inclusiv salariu				41 976,53 5 426,22
		4. № 2-1-11 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Simnalizarea de incediu si de paza				
		4.1. Lucrari de montare				
98	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель на 4 зоны РС585Н) sau analog	buc	1,000	484,60 480,00	484,60 480,00
99	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания АWZ 200А) sau analog	buc	1,000	451,30 336,00	451,30 336,00
100	10-04-062-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (бокс монтажный для контрольной панели РС500Е) sau analog	buc	1,000	1 774,74 1 275,00	1 774,74 1 275,00
101	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA (трансформатор TR 30VA) sau analog	buc	1,000	13,50 13,50	13,50 13,50
102	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 релейный модуль	buc	1,000	16,69 15,60	16,69 15,60
103	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик)	buc	1,000	152,58 150,00	152,58 150,00
104	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный пожарный FP 9000-4) sau analog	buc	1,000	484,60 480,00	484,60 480,00

1	2	3	4	5	6	7
105	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель пожарный ручной)	buc	1,000	33,11 30,00	33,11 30,00
106	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель многожильный КПСВВнг-FRLS 2x0,75 мм) sau analog	100 m	0,600	1 356,97 1 113,00	814,18 667,80
107	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг сеч. 2x1,5 мм2) sau analog	100 m	0,100	470,60 372,00	47,06 37,20
108		Кабель многожильный КПСВВнг-FRLS 2x0,75 мм sau analog	m	60,000	6,90 0,00	414,00 0,00
109		Кабель силовой ВВГнг сеч. 2x1,5 мм2 sau analog	m	10,000	9,50 0,00	95,00 0,00
110	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (крепёжные материалы)	t	0,005	33 508,00 1 866,00	167,54 9,33
111	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate (сирена 12в+стробоскоп)	buc	2,000	333,73 330,00	667,46 660,00
112	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (желоб пластиковый 10x22, MCS-1) sau analog	m	50,000	33,88 7,80	1 693,96 390,00
113	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (датчик пожарный тепловой) sau analog	buc	2,000	65,41 60,00	130,82 120,00
114	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик ИК движения) sau analog	buc	1,000	33,11 30,00	33,11 30,00
115	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик магнитоконтактный)	buc	1,000	33,11 30,00	33,11 30,00

1	2	3	4	5	6	7
116	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик разбития стекла)	buc	1,000	33,11 30,00	33,11 30,00
		<i>Total</i>	Lei			7 540,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 141,06
		<i>Transport materiale</i>	10 %			197,29
		<i>Total</i>				8 878,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			380,35
		<i>Total</i>				9 259,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			277,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 536,94 4 754,43
		4.2. Utilaj				
117		Контрольная панель на 4 зоны PC585 (в комплекте с боксом) sau analog	buc	1,000	2 501,00 0,00	2 501,00 0,00
118		Резервный источник питания + аккумулятор 12В AWZ 200А sau analog	buc	1,000	1 139,00 0,00	1 139,00 0,00
119		Замок к боксу	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
120		Трансформатор Ttransformer TR-30VA sau analog	buc	1,000	290,00 0,00	290,00 0,00
121		Релейный модуль	buc	1,000	103,00 0,00	103,00 0,00
122		Радиопередатчик	buc	1,000	910,00 0,00	910,00 0,00
123		Прибор приемно-контрольный пожарный FP 9000-4 sau analog	buc	1,000	2 501,00 0,00	2 501,00 0,00
124		Извещатель пожарный ручной ИПР 1 sau analog	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
125		Датчик пожарный тепловой	buc	2,000	155,00 0,00	310,00 0,00
126		ИК датчик движения sau analog	buc	1,000	148,00 0,00	148,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127		Датчик миниатюрный магнитно-контактный	buc	1,000	58,00 0,00	58,00 0,00
128		Датчик разбития стекла	buc	1,000	218,00 0,00	218,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 413,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			100,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 513,96
		<i>Total</i>	Lei			18 050,90
		Total № 2-1-11 Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Simnalizarea de incendiu si de paza Inclusiv salariu				18 050,90 4 754,43
		5. № 5-1 Pavare drumului de acces.				
129	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	7,500	434,32 21,33	3 257,43 160,01
130	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	10,000	541,83 21,33	5 418,25 213,34
131	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6.0 cm)	m2	50,000	161,41 4,32	8 070,52 216,22
132	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (PB 100.20.8) sau analog	m	25,000	217,35 17,30	5 433,65 432,45
		<i>Total</i>	Lei			22 179,85
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			245,28
		<i>Transport materiale</i>	10 %			1 926,18
		<i>Total</i>				24 351,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 948,10
		<i>Total</i>				26 299,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			788,99
		Total № 5-1 Pavare drumului de acces. Inclusiv salariu				27 088,40 1 022,02
		6. № 6-1 Retele exterioare de alimentare cu apa.				
133		Прокладка труб в канале теплосетей.	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
134	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25 mm (PN10 PPRC тип3) sau analog	m	25,000	32,28 16,14	806,98 403,62
135	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	25,000	5,01 2,31	125,16 57,66
136	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	25,000	0,59 0,24	14,66 5,91
137	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m	25,000	56,44 29,41	1 411,10 735,16
138	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa	1,000	190,84 129,16	190,84 129,16
		<i>Total</i>	Lei			2 548,74
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			319,56
		<i>Transport materiale</i>	4 %			45,14
		<i>Total</i>				2 913,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			233,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 146,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			94,39
		Total № 6-1 Retele exterioare de alimentare cu apa. Inklusiv salariu				3 240,90 1 331,51
		7. № 6-2 Retele exterioare de canalizare.				
139	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,170	<u>922,47</u> 0,00	<u>156,82</u> 0,00
140	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	<u>118,78</u> 118,78	<u>59,39</u> 59,39
141	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100	<u>441,50</u> 0,00	<u>44,15</u> 0,00
142	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,100	<u>1 498,80</u> 508,60	<u>149,88</u> 50,86
143	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,030	<u>18,00</u> 18,00	<u>0,54</u> 0,54
144	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,030	<u>44,00</u> 43,33	<u>1,32</u> 1,30
145	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat	m3	1,780	<u>2 062,86</u> 556,99	<u>3 671,89</u> 991,45

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
146	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15	buc	1,000	1 120,00 0,00	1 120,00 0,00
147	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9	buc	2,000	880,00 0,00	1 760,00 0,00
148	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-3	buc	1,000	562,00 0,00	562,00 0,00
149	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-1	buc	1,000	1 012,00 0,00	1 012,00 0,00
150	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-1	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
151	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7-3				
152	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк "Л"	buc	1,000	1 285,00 0,00	1 285,00 0,00
153		Scara cu vanguri din otel	kg	22,700	30,00 0,00	681,00 0,00
154	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,020	212,50 138,00	4,25 2,76
155	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,020	467,00 220,50	9,34 4,41
156	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,100	2 432,00 311,30	243,20 31,13
157	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,190	500,63 57,11	95,12 10,85
158	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,900	70,34 4,61	133,64 8,76
159	AcA01B	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 100 mm	m	5,000	320,60 83,03	1 603,00 415,15
		<i>Total</i>	Lei			12 947,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			378,38
		<i>Transport materiale</i>	4 %			412,57
		<i>Total</i>				13 738,49

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			1 099,08
		Total				14 837,57
		Beneficiu de deviz	3 %			445,13
		Total № 6-2 Retele exterioare de canalizare. Inclusiv salariu				15 282,70 1 576,60
		8. № 6-3 Retele termice.				
160	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,190	922,53 0,00	175,28 0,00
161	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,600	118,78 118,78	71,27 71,27
162	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,120	441,42 0,00	52,97 0,00
163	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,120	1 599,50 508,58	191,94 61,03
164	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,100	17,87 17,87	55,41 55,41
165	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,100	43,82 43,25	135,83 134,06
166	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau	buc	13,000	709,92	9 228,93

1	2	3	4	5	6	7
		U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (лоток Л6д-8) sau analog			121,09	1 574,12
167	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита П8д-8) sau analog	buc	12,000	373,56 83,61	4 482,77 1 003,29
168	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (балка Б1) sau analog	buc	1,000	497,79 49,01	497,79 49,01
169	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (опорная подушка ОП-2) sau analog	buc	6,000	119,04 49,01	714,25 294,07
170	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (опорная подушка ОП-1) sau analog	buc	3,000	119,04 49,01	357,12 147,04
171	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита П8д-8) sau analog	buc	1,000	373,57 83,61	373,57 83,61
172	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,000	2 139,61 221,99	2 139,61 221,99

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5)				
173	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,000	42,52 12,11	340,19 96,86
174		Выход труб из канала П-ТС-1 (1 шт)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
175	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	1,380	2 226,94 221,99	3 073,18 306,35
176	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5	m3	0,200	1 922,60 259,50	384,52 51,90
177	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,000	132,35 69,19	1 455,84 761,11
178	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	129,940	42,53 12,11	5 525,73 1 573,38
179		Узел "А"	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,830	42,52 12,11	120,33 34,26
181	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	0,500	170,30 46,12	85,15 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
182		Прокладка в ж/б канале	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
183	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm	m	22,000	346,06 45,55	7 613,26 1 002,13
184	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm (стальная водогазопроводная оцинков.) sau analog	m	11,000	78,66 29,98	865,30 329,81
185		Прокладка надземная	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
186	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm	m	14,000	346,06 45,55	4 844,81 637,72
187	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm (стальная водогазопроводная оцинков.)	m	7,000	78,67 29,98	550,66 209,88

1	2	3	4	5	6	7
188	TfB02A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 mm (вентиль стальной фланцевый 15кч16нж) sau analog	buc	2,000	537,32 69,19	1 074,63 138,38
189	TfB02A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 mm (вентиль стальной фланцевый 15кч16нж) sau analog	buc	1,000	287,32 69,19	287,32 69,19
190	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,100	42,53 12,11	854,76 243,38
191		Изоляция	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
192	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 125, gr,50 mm) sau analog	m2	28,000	83,87 52,47	2 348,23 1 469,18
193	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm PCT sau analog	m2	23,000	22,76 13,43	523,50 309,00
194	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind	m2	14,000	96,15 17,99	1 346,10 251,86

1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare				
195	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semitond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	14,000	31,41 27,91	439,70 390,70
196		Утепление ввода теплосети в здании 3м-76	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
197	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 133 mm (L=0,5 m)	buc	3,000	209,80 37,48	629,41 112,44
198	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc	3,000	89,90 37,48	269,69 112,44
199	RpGA30C	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 2 1/2-4"	m	44,000	107,37 20,76	4 724,19 913,33
		<i>Total</i>	Lei			55 833,24
		Total № 6-3 Retele termice. Inklusiv salariu				55 833,24 12 731,26
		9. № 6-4 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare. 9.1. Montarea retelelor				
200	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,370	922,49 0,00	341,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
201	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,150	$\frac{118,78}{118,78}$	$\frac{136,60}{136,60}$
202	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,280	$\frac{441,46}{0,00}$	$\frac{123,61}{0,00}$
203	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,280	$\frac{1\ 498,71}{508,57}$	$\frac{419,64}{142,40}$
204	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,020	$\frac{17,87}{17,87}$	$\frac{125,48}{125,48}$
205	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,020	$\frac{43,81}{43,25}$	$\frac{307,58}{303,58}$
206	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,200	$\frac{289,37}{35,17}$	$\frac{925,99}{112,55}$
207	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x6,3 mm PE80 SDR17,6	m	87,000	$\frac{201,52}{26,58}$	$\frac{17\ 532,07}{2\ 312,56}$
208	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80x3,5 mm	m	10,000	$\frac{292,07}{36,90}$	$\frac{2\ 920,74}{369,02}$

1	2	3	4	5	6	7
209	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,010	20,00 16,00	0,20 0,16
210	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	0,087	37,01 30,00	3,22 2,61
211	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,700	46,03 27,10	124,29 73,17
212	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 80 mm (cot 90')	buc	4,000	132,81 64,58	531,22 258,32
213	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,500	38,26 13,26	95,65 33,15
214		Tub de control (Vezi F6) - 4 set	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
215	GD58C corect	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 355x20,2 mm (semicilindru din teava de polietilena)	m	0,700	515,43 112,56	360,80 78,79
216	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm PE	buc	2,000	506,94 226,60	1 013,87 453,21
217	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capac) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	407,48 46,13	814,96 92,26
218	IzI05A	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (brizol)	m2	2,000	31,04 13,44	62,08 26,87
219	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,100	388,70	38,87

1	2	3	4	5	6	7
					51,90	5,19
220	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,100	521,60 98,00	52,16 9,80
221	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5)	m3	0,600	2 139,52 222,00	1 283,71 133,20
222	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,000	1 306,39 103,79	2 612,79 207,58
223	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	347,89 46,13	347,89 46,13
224	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (robinet cu sfera ГIIIK-80φ) sau analog	buc	1,000	2 558,83 69,19	2 558,83 69,19
225		Bransament PE cu robinet Dn110 (Vezi F5) - 2 set	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
226	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x10,0 mm PE80 SDR11	m	2,000	314,07 26,58	628,15 53,16
227	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	453,99 69,19	907,98 138,38
228	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (tranzitie PE/OL) din polietilena, teville avind diametrul de 110x100 mm	buc	2,000	548,93 69,19	1 097,86 138,38
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,040	500,50 57,00	20,02 2,28
230	GD08A k=0,4	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	2,000	31,64 26,75	63,27 53,51

1	2	3	4	5	6	7
231	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 133x4,5 mm	m	2,000	753,30 119,93	1 506,60 239,86
232	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm	m	4,000	346,06 45,55	1 384,24 182,21
233	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	906,47 69,19	1 812,94 138,38
234	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,000	289,37 35,17	289,37 35,17
235	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (robinet sferic cu flanse)	buc	2,000	3 055,73 98,60	6 111,46 197,20
236	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 15 mm	buc	2,000	610,43 226,60	1 220,87 453,21
237	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,000	42,53 12,11	382,73 108,98
238	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,200	170,30 46,15	34,06 9,23
239	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16,	buc	2,000	378,57	757,15

1	2	3	4	5	6	7
		25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm			56,51	113,01
240	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm	buc	2,000	609,62 85,34	1 219,25 170,68
241	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=125 mm (tub de protectie gofrat)	m	6,000	182,41 20,18	1 094,44 121,09
242	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90') din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	906,47 69,19	2 719,42 207,58
243		PRG 0,3/0.03 MPa, FRG/2MBZ Dn25 sicontrol G40T (1 set)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
244	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,000	336,72 42,67	673,44 85,34
245	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (900x584x955(h))	buc	1,000	930,18 115,32	930,18 115,32
246	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	8,670	627,80 74,96	5 443,06 649,89
247	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	120,800	42,53 12,11	5 137,05 1 462,71
248	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,320	212,22 137,81	67,91 44,10
249	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,320	466,84	149,39

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			220,25	70,48
250	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	7,500	345,54 66,31	2 591,54 497,31
251	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	500,57 57,08	500,57 57,08
		<i>Total</i>	Lei			69 476,52
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 480,73
		<i>Transport materiale</i>	4 %			2 027,08
		<i>Total</i>				73 984,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			5 918,75
		<i>Total</i>				79 903,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 397,09
		Total Montarea retelelor Inclusiv salariu				82 300,17 10 336,36
		9.2. Lucrari de montare				
252	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,000	62,74 57,66	62,74 57,66
253	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000	34,72 33,60	34,72 33,60
254	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,000	272,21 167,79	272,21 167,79
255	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,130	3 646,54 498,00	474,05 64,74
256	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	2 589,87 248,70	776,96 74,61
257	RpGC14A	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze,	buc	1,000	21,91 21,91	21,91 21,91

1	2	3	4	5	6	7
		avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 10mc/ora				
258	RpGC15A	Demontarea contoarelor de gaze volumetrice, montate cu racorduri olandeze de 3/4"-1 1/2" si debit de 3-20 mc/ora	buc	1,000	19,60 19,60	19,60 19,60
		<i>Total</i>	Lei			1 662,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			105,58
		<i>Transport materiale</i>	4 %			44,00
		<i>Total</i>				1 811,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			35,19
		<i>Total</i>				1 846,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			55,42
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				1 902,38 439,91
		9.3. Valoarea utilajului				
259		Contor G40T cu corector electronic sau analog	buc	1,000	37 417,00 0,00	37 417,00 0,00
260		Registru electronic cu GSM modem CMB 03 sau analog	buc	1,000	7 875,00 0,00	7 875,00 0,00
261		Post de reglare cu doua regulatoare tip ERG SE 25 Dn25 sau analog	buc	1,000	15 500,00 0,00	15 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			60 792,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			729,50
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				61 521,50
		<i>Total</i>	Lei			145 724,05
		Total № 6-4 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare. Inklusiv salariu				145 724,05 10 776,27
		10. № 7-1 Sistematizarea pe verticala.				
262	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100 m3	0,210	623,71	130,98

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
263	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,210	324,00 0,00	68,04 0,00
264	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,050	623,60 0,00	31,18 0,00
265	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,050	324,00 0,00	16,20 0,00
266	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,260	2 855,38 187,38	742,40 48,72
		<i>Total</i>	Lei			988,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			11,69
		<i>Total</i>				1 000,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			80,04
		<i>Total</i>				1 080,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			32,41
		Total № 7-1 Sistematizarea pe verticala. Inclusiv salariu				1 112,94 48,72
		11. № 7-2 Amenajarea teritoriului				
		11.1. Trotuar din beton asfaltic (10,0 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
267	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,000	388,68 51,89	388,68 51,89
268	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	500,58 57,08	600,69 68,50
269	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10,000	107,61 2,88	1 076,06 28,83
270	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (PB 100.20.8) sau analog	m	10,000	217,35 17,30	2 173,46 172,98
		<i>Total</i>	Lei			4 238,89
		Total Trotuar din beton asfaltic (10,0 m2) Inclusiv salariu				4 238,89 322,20
		11.2. Gard din metal tip 1 (8,50 m)				
271	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	8,500	627,79 74,96	5 336,25 637,14
272	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,140	212,21 137,79	29,71 19,29
273	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,140	466,86 220,29	65,36 30,84
274	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200	68,62 68,62	82,34 82,34

1	2	3	4	5	6	7
275	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,500	17,88 17,88	8,94 8,94
276	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,500	43,82 43,24	21,91 21,62
277	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15	m3	1,800	2 226,99 221,99	4 008,58 399,59
278	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,600	132,35 69,19	1 270,55 664,24
		<i>Total</i>	Lei			10 823,64
		Total Gard din metal tip 1 (8,50 m) Inclusiv salariu				10 823,64 1 864,00
		11.3. Gard din metal tip 2 (37,0 m)				
279	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	37,000	627,80 74,96	23 228,46 2 773,45
280	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,460	212,24 137,80	97,63 63,39

1	2	3	4	5	6	7
281	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,460	466,87 220,26	214,76 101,32
		<i>Total</i>	Lei			23 540,85
		Total Gard din metal tip 2 (37,0 m) Inclusiv salariu				23 540,85 2 938,16
		11.4. Portita din metal (1 buc)				
282	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,600	1 085,24 98,61	1 736,38 157,77
283	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,010	212,00 138,00	2,12 1,38
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,010	467,00 220,00	4,67 2,20
		<i>Total</i>	Lei			1 743,17
		Total Portita din metal (1 buc) Inclusiv salariu				1 743,17 161,35
		11.5. Gazon obisnuit (45,0 m2)				
285	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	45,000	6,34 6,34	285,42 285,42
286	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,450	772,91 277,91	347,81 125,06
287	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	0,450	266,93 61,69	120,12 27,76
		<i>Total</i>	Lei			753,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gazon obisnuit (45,0 m2) Inclusiv salariu				753,35 438,24
		11.6. Trepte de baton latime 1,0 m (9 buc)				
288	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	68,60 68,60	20,58 20,58
289	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,200	17,85 17,85	3,57 3,57
290	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,200	43,80 43,25	8,76 8,65
291	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C7,5	m3	0,470	1 925,34 222,00	904,91 104,34
292	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12,5 F25	m3	0,300	1 925,17 222,00	577,55 66,60
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 AI 100x100mm	kg	15,400	27,55 1,73	424,26 26,64
294	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	3,750	132,35 69,19	496,30 259,47

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
295	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (piatra de bordure FOCT 6665-82) sau analog	m	6,100	217,35 17,30	1 325,81 105,52
		<i>Total</i>	Lei			3 761,74
		Total Trepte de baton latime 1,0 m (9 buc) Inclusiv salariu				3 761,74 595,37
		<i>Total</i>	Lei			44 861,64
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 516,64
		<i>Transport materiale</i>	10 %			3 795,67
		<i>Total</i>				50 173,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			4 013,91
		<i>Total</i>				54 187,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 625,64
		Total № 7-2 Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				55 813,50 6 319,32
		Total	Lei			400 773,69
		TVA	20 %			80 154,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				480 928,43 46 905,20

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)