

**Retele exterioare de canalizare
din s. Bic, com.Bubuieci**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1s
Amenajarea teritoriului Teren II**

Valoarea de deviz 153 737,20 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,4400	544,50	784,08
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,4400	936,00	1 347,84
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	54,0000	17,50	945,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	118,8000	37,10	4 407,48
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,4400	174,76	251,66
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7600	693,00	526,68
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0800	490,50	39,24

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3100	1 080,00	334,80
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	52,7000	37,10	1 955,17
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,1200	368,42	44,21
		<i>Total</i>	lei			10 636,16
		Total Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				10 636,16 66,69
		2. Capitolul 2.Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,0000	520,79	15 623,68
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,0000	685,71	37 028,46
		<i>Total</i>	lei			52 652,14
		Total Capitolul 2.Pavaj Inclusiv salariu				52 652,14 3 696,20
		3. Capitolul 3.Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	15,0000	0,19	2,81
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,2700	1 792,72	2 276,76
15	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu	m3	0,1400	1 793,14	251,04

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
16	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	648,5000	33,43	21 678,76
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6500	1 355,83	881,29
		<i>Total</i>	lei			25 090,66
		Total Capitolul 3.Gard Inklusiv salariu				25 090,66 5 225,18
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,0800	3 926,50	314,12
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,3400	168,24	57,20
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	8,0000	1,23	9,86
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	34,0000	0,75	25,42
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	8,0000	220,38	1 763,02
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri 34 buc	m	34,0000	147,38	5 010,76
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,7200	746,16	2 775,70

1	2	3	4	5	6	7
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,1200	526,83	63,22
		<i>Total</i>	lei			10 019,30
		Total Capitolul 4. Spatii verzi Inclusiv salariu				10 019,30 5 259,61
		5. Capitolul 5. Constructia astrajului din beton asphaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4000	546,20	218,48
27	DB16B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	2,0000	144,16	288,31
		<i>Total</i>	lei			506,79
		Total Capitolul 5. Constructia astrajului din beton asphaltic Inclusiv salariu				506,79 48,94

		Total	lei	98 905,05
		Asigurarea sociala	24 %	3 431,19
		Transportarea materialelor	7 %	4 693,27
		Total		107 029,51
		Cheltuieli de regie	14 %	14 984,13
		Beneficiu	5 %	6 100,69
		Total		128 114,33
		TVA	20 %	25 622,87
		Total deviz: Inclusiv salariu	153 737,20	

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Retele exterioare de canalizare
din s. Bic, com.Bubuieci
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2-1s
Amenajarea teritoriului Teren II

Valoarea de deviz 153 737,20 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1s:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,3700	84,97	371,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,8645	84,97	413,34
3.	7129020012800	Pavator	h-om	43,5000	84,97	3 696,20
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	51,1944	84,97	4 349,99
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	84,97	15,29
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,1860	84,97	355,68
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,4550	84,97	1 653,09
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1632	84,97	608,66
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,9890	84,97	2 803,07
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3528	84,97	29,98
		Total manopera				14 296,62

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,8512	85,00	1 262,35
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	34,0000	65,00	2 210,00
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1420	1 890,00	268,38
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,9620	382,50	4 192,96
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	65,8260	382,50	25 178,44
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0029	382,50	1,11
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4600	382,50	175,95
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,3300	320,00	12 585,60
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6338	5,00	3,17
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,2675	40,00	50,70
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,0700	65,40	331,58
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,5350	50,00	126,75
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,2425	65,40	212,06
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3575	37,50	13,41
15.	266310210000100	Beton M100	m3	1,3213	1 300,00	1 717,69
16.	266310210000150	Beton M150	m3	0,1457	1 300,00	189,41

17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,00	0,22
18.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	680,9250	25,00	17 023,12
19.	2830127303001	Arbori	buc	8,4000	150,00	1 260,00
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6485	52,00	33,72
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6485	2,50	1,62
22.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,3380	12,00	208,06
23.	4100126202818	Apa	m3	0,0400	12,00	0,48
Total materiale de construcții						67 046,78

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1680	50,00	8,40
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7250	480,00	1 788,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,5394	253,80	4 705,30
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,5055	480,00	1 682,64
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0080	500,00	4,00
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1875	15,00	2,81
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0046	450,00	2,07
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	450,00	39,24
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,3880	450,00	1 524,60
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8460	21,80	18,44
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3525	400,00	141,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,8790	350,00	7 307,65
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5000	225,00	337,50
Total utilaje de construcții						17 561,65

Total	lei	98 905,05
Asigurarea sociala	24 %	3 431,19
Transportarea materialelor	7 %	4 693,27
Total		107 029,51
Cheltuieli de regie	14 %	14 984,13
Beneficiu	5 %	6 100,69
Total		128 114,33
TVA	20 %	25 622,87

Total deviz:

153 737,20

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare de canalizare din s. Bic,
com.Bubuieci****Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			544,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	450,00	544,50
		<i>Total</i>	lei			784,08
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			936,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	480,00	936,00
		<i>Total</i>	lei			1 347,84
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			945,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Total</i>	lei			4 407,48
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			174,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	382,50	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
		<i>Total</i>	lei			251,66
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			693,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	450,00	693,00
		<i>Total</i>	lei			526,68
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			39,24
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 080,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Total</i>	lei			334,80

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		Total	lei			1 955,17
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			368,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	84,97	249,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,25
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	500,00	33,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	480,00	68,00
		Total	lei			44,21
		2. Capitolul 2.Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			520,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	253,80	38,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,00	5,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
		Total	lei			15 623,68
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			685,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,50	77,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	382,50	466,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	253,80	65,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,00	3,38
		Total	lei			37 028,46
		3. Capitolul 3.Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,19
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	15,00	0,19
		Total	lei			2,81
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 792,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,98
	266310210000100	Beton M100	m3	1,0250	1 300,00	1 352,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,80	13,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			2 276,76
15	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 793,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	266310210000150	Beton M150	m3	1,0250	1 300,00	1 352,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,80	13,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			251,04
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			33,43
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	52,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	65,40	0,33
		<i>Total</i>	lei			21 678,76
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 355,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,40	510,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		<i>Total</i>	lei			881,29
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			3 926,50
	1	Muncitor	h-om	46,2100	84,97	3 926,50
		<i>Total</i>	lei			314,12
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			168,24
	1	Muncitor	h-om	1,9800	84,97	168,24
		<i>Total</i>	lei			57,20
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,23
		<i>Total</i>	lei			9,86
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,75
		<i>Total</i>	lei			25,42
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			220,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	150,00	157,50
		<i>Total</i>	lei			1 763,02
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri 34 buc	m			147,38
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	84,97	81,57
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0000	65,00	65,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	12,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			5 010,76
24	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			746,16
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	85,00	336,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 775,70
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			526,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			63,22
		5. Capitolul 5. Constructia astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			546,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	382,50	439,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			218,48
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			144,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	84,97	7,64
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 890,00	134,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	14,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	253,80	2,21
		<i>Total</i>	lei			288,31

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.