

**Благоустройство улиц села
Конгаз АТО Гагаузия от
ул.Октябрьская до
зерносклада**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Дорожные работы -асфальтовое покрытие

Valoarea de deviz 1 912 600,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. от ул.Октябрьская до зерносклада 570*6м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	34,200	55,700 12,500	1 904,940 427,500
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	34,200	102,060 0,000	3 490,452 0,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3	342,000	786,880 30,000	269 112,960 10 260,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65l/m2	t	2,223	12 600,054 0,000	28 009,920 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины бсм	m2	3 420,000	295,470 3,750	1 010 507,40 0 12 825,000
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	5,700	277,630 147,000	1 582,491 837,900
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2	570,000	70,298 1,585	40 069,803 903,450
		<i>Total</i>	Lei			1 354 677,96 6
		Total от ул.Октябрьская до зерносклада 570*6м Inclusiv salariu				1 354 677,96 6 25 253,850

		Total	Lei	1 354 677,96
		Asigurari sociale si medicale	24 %	6 060,92
		Cheltuieli directe		1 360 738,88
		Cheltuieli de regie	10,5 %	142 877,59
		Total		1 503 616,47
		Beneficiu de deviz	6 %	90 217,00
		Total		1 593 833,47
		TVA	20 %	318 766,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 912 600,16 25 253,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Благоустройство улиц села
Конгаз АТО Гагаузия от
ул.Октябрьская до
зерносклада

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Дорожные работы -асфальтовое покрытие

Valoarea de deviz 1 912 600,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	213,7500	50,00	10 687,500
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	256,5000	50,00	12 825,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,8270	50,00	1 741,350
Total manopera						25 253,85

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	482,2200	2 000,00	964 440,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	69,4260	500,00	34 713,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	71,8200	500,00	35 910,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	416,8980	450,00	187 604,100
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,3900	320,00	4 924,800
6.	23203226000401	Bitum	t	2,2897	12 000,00	27 476,400
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	56,4300	20,00	1 128,600
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,2900	20,00	1 105,800
Total materiale de construcții						1 257 302,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6669	800,00	533,520
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,3739	540,00	14 241,906
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,4455	300,00	8 233,650
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	115,4250	300,00	34 627,500
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,2700	300,00	1 881,000
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,1890	400,00	10 875,600
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,3819	550,00	210,045
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2166	450,00	97,470
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,6829	250,00	1 420,725
Total utilaje de construcții						72 121,41

Total	Lei	1 354 677,96
Asigurari sociale si medicale	24 %	6 060,92
Cheltuieli directe		1 360 738,88
Cheltuieli de regie	10,5 %	142 877,59
Total		1 503 616,47
Beneficiu de deviz	6 %	90 217,00
Total		1 593 833,47
TVA	20 %	318 766,69

Total deviz:

1 912 600,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство улиц села Конгаз
АТО Гагаузия от ул.Октябрьская до
зерносклада

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. от ул.Октябрьская до зерносклада 570*6м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			55,700 12,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	540,00	43,20
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,06
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3			786,880 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65l/m2 Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -для сцепления и гидроизоляции	t			12 600,054 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6см	m2			295,470 3,750
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	3,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	1,44
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,0053	300,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	3,18
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			277,630 147,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00	147,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71 - 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	550,00	36,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	540,00	76,68
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2			70,298 1,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.