

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1691070483042 din 03/08/2023.</i>						
Obiectul achiziției: <i>Climatizatoare</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizatoare						
Lotul nr.1 Climatizor de tip 1	Perfetto Midea 9000 BTU	China	Midea	<ul style="list-style-type: none"> - De tip split (perete) - Cu inverter sau ON/OFF. - Agent frigorific R32 sau R410A. - Puterea frigorifică/termică – minim 7000 BTU/h. - Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturului sau ale alpiniștilor. - Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. 	Perfetto Midea 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -15°C - + 50°C Eficienta energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 6 m	

			<p><i>Locul amplasării blocurilor interioare va fi coordonat cu Cumpărătorul.</i></p> <p><i>- Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</i></p> <p><i>- În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</i></p> <p><i>Climatizoarele vor fi montate în edificiile ASP din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4</i></p> <p><i>Termenul de garanție: minim 24 luni din data montării.</i></p>	<p>Capacitate racire BTU-9000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 2800 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2600W</p> <p>Eficiență energetică sezonieră A+++</p> <p>SEER min – 6,2</p> <p>SCOP – 5,1</p> <p>Nivelul de zgomot max. - interior 25 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior</p> <p>Garanția echipamentului –24 luni</p> <p>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</p> <p>Bunurile vor fi livrate și serviciile vor fi prestate până la finele anului 2023, cu transportul</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Furnizorului/Prestatorului, cu prezentarea pașaportului tehnic și a certificatului de garanție pentru bunurile livrate la sediul Cumpărătorului pe adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4</p> <p>La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu</p> <p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport</p>	
<p>Lotul nr.2 Climatizor de tip 2</p>	<p>Perfetto Midea 9000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p><i>De tip split (perete).</i> - <i>Cu inverter sau ON/OFF.</i> - <i>Agent frigorific R32 sau R410A.</i> - <i>Puterea frigorifică/termică – minim 9000 BTU/h.</i> <i>Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice</i></p>	<p>Perfetto Midea 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V</p>	

			<p>ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiștiștilor.</p> <p>- Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. Locul amplasării blocurilor interioare va fi coordonat cu Cumpărătorul.</p> <p>- Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</p> <p>- În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport</p> <p>Climatizoarele vor fi montate în edificiile ASP din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4</p> <p>Termenul de garanție: minim 24 luni din data montării.</p>	<p>Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -15°C - + 50°C</p> <p>Eficiența energetică clasa – A++</p> <p>Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 6 m</p> <p>Capacitate racire BTU-9000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 2800 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2600W</p> <p>Eficiență energetică sezonieră A+++</p> <p>SEER min – 6,2</p> <p>SCOP – 5,1</p> <p>Nivelul de zgomot max. - interior 25 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior</p> <p>Garanția echipamentului –24 luni</p> <p>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire)</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</p> <p>Bunurile vor fi livrate și serviciile vor fi prestate pînă la finele anului 2023, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, cu prezentarea pașaportului tehnic și a certificatului de garanție pentru bunurile livrate la sediul Cumpărătorului pe adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4</p> <p>La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu</p> <p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport</p>	

<p>Lotul nr.3 Climatizor de tip 3</p>	<p>Perfetto Midea 12000 BTU</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p><i>De tip split (perete).</i> - <i>Cu inverter sau ON/OFF.</i> - <i>Agent frigorific R32 sau R410A.</i> - <i>Puterea frigorifică/termică – minim 12000 BTU/h.</i> <i>Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturului sau ale alpiniștilor.</i> - <i>Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. Locul amplasării blocurilor interioare va fi coordonat cu Cumpărătorul.</i> - <i>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</i> - <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport</i> - <i>Climatizoarele vor fi montate în edificiile ASP din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4</i> Termenul de garanție: minim 24 luni din data montării..</p>	<p>Perfetto Midea 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++ Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -15°C - + 50°C Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 6 m Capacitate racire BTU-12000/h Capacitate de răcire – 3600 W Capacitate de încălzire– 2600W Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 970 W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior</p>	
--	---	---------------------	---------------------	--	--	--

					<p>Garanția echipamentului –24 luni</p> <p>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</p> <p>Bunurile vor fi livrate și serviciile vor fi prestate pînă la finele anului 2023, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, cu prezentarea pașaportului tehnic și a certificatului de garanție pentru bunurile livrate la sediul Cumpărătorului pe adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4</p> <p>La instalare sint incluse:</p> <p>Instalarea Standard a AAC - Da</p> <p>Kit de fixare - Da</p> <p>Kit traseu frigorific - Da</p> <p>Suport pentru unitatea exterioară - Da</p> <p>Autoturn – Nu</p> <p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.</p> <p>Cheltuielile vor fi suportate de</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport
Lotul nr.4 Climatizor de tip 4	Perfetto Midea 9000 BTU	China	Midea	<p><i>De tip split (perete), ON/OFF.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Puterea frigorifică – minim 9000 BTU/h.</i> - <i>Agent frigorific R32 sau R410A.</i> - <i>Pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”).</i> - Montarea/demontarea <i>blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor.</i> - <i>Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. Locul amplasării blocurilor interioare va fi coordonat cu Cumpărătorul.</i> - <i>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</i> - <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport</i> 	<p>Perfetto Midea 9000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru – răcire/încălzire</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V</p> <p>Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -15°C - + 50°C</p> <p>Eficiența energetică clasa – A++</p> <p>Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 6 m</p> <p>Capacitate racire BTU-9000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 2800 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2600W</p> <p>Eficiență energetică sezonieră A+++</p> <p>SEER min – 6,2</p> <p>SCOP – 5,1</p> <p>Nivelul de zgomot max. - interior 25 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p>

			<p><i>Climatizoarele vor fi montate în edificiile ASP din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4 (loturile 1-4) și în or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 18</i></p> <p>Termenul de garanție: minim 24 luni din data montării.</p>	<p>Filtru de Reimprospatare a aerului</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior</p> <p>Garanția echipamentului –24 luni</p> <p>Comunicațiile între blocuri vor fi montate în perete. Procesul de săpare (excavare, cioplire) se va efectua în timpul lucrărilor de reparație în încăperile respective.</p> <p>Bunurile vor fi livrate și serviciile vor fi prestate pînă la finele anului 2023, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, cu prezentarea pașaportului tehnic și a certificatului de garanție pentru bunurile livrate la sediul Cumpărătorului pe adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47, nivelul 4 (loturile 1-4) și în or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 18</p> <p>La instalare sint incluse:</p> <p>Instalarea Standard a AAC - Da</p> <p>Kit de fixare - Da</p> <p>Kit traseu frigorific - Da</p> <p>Suport pentru unitatea exterioară - Da</p> <p>Autoturn – Nu</p>	
--	--	--	--	--	--

					Demontarea echipamentelor 2 unitați – Da În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport	
TOTAL						

Semnat: ___electronic___ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: ___Manager Vinzări___

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___