

**IMSP IC - Clinica - Sectia 5
postul medical nr 1 si nr 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie in Clinica de la Et. 8, Sectia 5, Postul medical nr 1 si nr 2 al
IMSP Institutul de Cardiologie****Valoarea de deviz 4 866 233,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr1, Sectia 5) 1.1. Usi la interior				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	76,70	25,20 25,20	1 932,84 1 932,84
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (12 buc) (1200x2100mm) in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	30,25	2 383,57 96,17	72 103,00 2 909,26
3	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc)(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	30,36	2 383,57 96,17	72 365,20 2 919,84
4	CK23C1	Usi (vitrale) din mase plastice (2 buc)(1900x2400mm) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,20	2 318,78 35,40	21 332,73 325,68
5	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2buc)(1900x2400) complet echipate cu feronerie necesara	m2	9,12	2 350,58 66,00	21 437,25 601,92
6	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina	m2	7,25	2 350,57	17 041,66

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 buc)(1450x2500mm) complet echipate cu feroneria necesara			66,00	478,50
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	190,00	33,73 30,00	6 408,51 5 700,00
8	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (acadramnt in jurul usilor, pal melaminat 10mm x 60 mm x 1000mm, cat ABC - 0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoare	m	150,00	44,25 18,00	6 637,50 2 700,00
Total Usi la interior						219 258,68
Incluziv salariu						17 568,04
		1.2. Pardoseli linoleu medical				
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	220,00	28,65 27,60	6 303,00 6 072,00
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,00	48,05 46,80	1 922,00 1 872,00
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	260,00	89,86 42,00	23 364,38 10 920,00
12	CK18B	Cornier la plinta	m	240,00	57,45 31,20	13 788,00 7 488,00
13	CK18C	Montarea conexiuni la pardoselr (lenoleu-gresie)	m	16,00	27,79 15,60	444,60 249,60
14	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2.2-2.5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifugic, (clasa inifugare Bfl-s 1) Dielectric (10/6 --- 10/8 Om)	m2	260,00	683,35 191,40	177 672,03 49 764,00
Total Pardoseli linoleu						223 494,01

1	2	3	4	5	6	7
medical						
Incluziv salariu						76 365,60
		1.3. Tavane finisate				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	260,00	16,45 16,20	4 277,00 4 212,00
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,00	216,00 114,60	3 240,02 1 719,00
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la tavan	m2	260,00	144,14 89,16	37 475,36 23 181,60
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00	29,30 12,00	1 465,00 600,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	260,00	41,23 33,00	10 720,35 8 580,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	260,00	4,45 1,80	1 157,00 468,00
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,00	53,99 41,40	14 037,40 10 764,00
22	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	15,00	42,06 25,80	630,90 387,00
Total Tavane finisate						73 003,03
Incluziv salariu						49 911,60
		1.4. Pereti interiori in saloane si birouri				
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	160,00	20,07 19,20	3 211,20 3 072,00
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	740,00	16,45 16,20	12 173,00 11 988,00
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	800,00	144,14	115 308,80

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti cu grosimea de 10mm			89,16	<u>71 328,00</u>
26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pentru protectie colturi de pereti dupa finisare)	m	50,80	38,20 31,20	<u>1 940,56</u> <u>1 584,96</u>
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar)	m	435,00	20,85 15,60	<u>9 069,75</u> <u>6 786,00</u>
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	279,00	20,85 15,60	<u>5 817,15</u> <u>4 352,40</u>
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	800,00	29,30 12,00	<u>23 440,00</u> <u>9 600,00</u>
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	860,00	41,23 33,00	<u>35 459,62</u> <u>28 380,00</u>
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	860,00	4,45 1,80	<u>3 827,00</u> <u>1 548,00</u>
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	860,00	53,99 41,40	<u>46 431,40</u> <u>35 604,00</u>
33	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	20,00	42,06 25,80	<u>841,20</u> <u>516,00</u>
34	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, pal melaminat 16mm x 150mm x 1000mm, cant ABC -0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoarea	m	90,00	60,91 18,00	<u>5 482,22</u> <u>1 620,00</u>
35	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	64,00	75,03 40,80	<u>4 802,05</u> <u>2 611,20</u>
Total Pereti interni in saloane si birouri						267 803,95
Incluziv salariu						178 990,56

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Spatii sanitare				
36	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,00	239,00 237,00	239,00 237,00
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	60,00	48,05 46,80	2 883,00 2 808,00
38	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	220,00	96,38 96,00	21 202,50 21 120,00
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	15,00 15,00	150,00 150,00
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	180,00	16,45 16,20	2 961,00 2 916,00
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	60,00	16,45 16,20	987,00 972,00
42	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	20,00	85,20 85,20	1 704,00 1 704,00
43	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,00	27,00 27,00	540,00 540,00
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,00	387,00 0,00	7 740,00 0,00
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,00	89,86 42,00	5 391,78 2 520,00
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	60,00	336,18 150,00	20 170,80 9 000,00
47	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC Hidrofob intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,00	517,76 160,99	2 071,05 643,97
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	240,00	144,14	34 592,64

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti			89,16	21 398,40
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,00	41,22 33,00	824,44 660,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	4,45 1,80	89,00 36,00
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	53,99 41,40	1 079,80 828,00
52	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	220,00	370,61 183,00	81 534,20 40 260,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	4,45 1,80	267,00 108,00
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	29,30 12,00	293,00 120,00
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,00	41,22 33,00	2 473,33 1 980,00
56	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	53,99 41,40	3 239,40 2 484,00
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,00	106,25 30,00	1 062,50 300,00
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	181,25 30,00	181,25 30,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Spatii sanitare						191 676,69
Incluziv salariu						110 815,37
		1.6. Lucrari sanitare				
59	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,00	18,00 18,00	450,00 450,00
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00	47,40 47,40	237,00 237,00
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare	buc	7,00	66,00 66,00	462,00 462,00
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta(recuperat), inclusiv accesoriile (cu recuperare)	buc	10,00	57,00 57,00	570,00 570,00
63	SC07A	Vas pentru closet (recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,00	807,00 282,00	5 649,00 1 974,00
64	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00	1 989,83 282,00	9 949,13 1 410,00
65	SC04C	Lavoar din semiportelan (recuperat), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,00	211,92 114,00	2 119,20 1 140,00
66	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	1 036,08 114,00	4 144,32 456,00
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00	599,00 99,00	5 990,00 990,00
68	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,00	112,80 10,80	2 256,00 216,00

1	2	3	4	5	6	7
69	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	60,00	46,64 18,00	2 798,46 1 080,00
70	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00	58,68 18,60	1 467,09 465,00
71	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	25,00	77,31 19,80	1 932,73 495,00
72	RpSA33A 1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc	12,00	63,19 55,20	758,31 662,40
73	RpSA33B	Montarea unui cot cu diametrul de 20/90	buc	70,00	44,36 37,80	3 105,20 2 646,00
74	RpSA33B	Montarea unui cot cu diametru de 20/45	buc	20,00	44,36 37,80	887,20 756,00
75	RpSA33B	Montarea unei curbe de ocolire cu diametru de 20 mm	buc	8,00	45,36 37,80	362,88 302,40
76	RpSA33B	Montarea unui dop cu diametru de 20mm	buc	2,00	43,36 37,80	86,72 75,60
77	RpSA33B	Montarea unui Mufa cu diametrul de 20 mm	buc	2,00	45,36 37,80	90,72 75,60
78	RpSA33B	Montarea unei reductie 25x20 mm	buc	12,00	46,36 37,80	556,32 453,60
79	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2f	buc	8,00	146,17 90,00	1 169,37 720,00
80	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt VC	buc	3,00	146,17 90,00	438,51 270,00
81	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt T	buc	8,00	146,17 90,00	1 169,37 720,00
82	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-25*3/4 M	buc	4,00	144,13	576,52

1	2	3	4	5	6	7
					69,00	276,00
83	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20	buc	10,00	119,40 17,40	1 194,00 174,00
84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	82,11 15,00	1 231,71 225,00
85	RpSD20A	Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" FF	buc	8,00	123,10 21,60	984,80 172,80
86	RpSD20A	Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" MF	buc	8,00	123,10 21,60	984,80 172,80
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,00	48,57 13,20	971,48 264,00
88	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	107,31 19,20	965,75 172,80
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00	48,05 16,80	720,83 252,00
Total Lucrari sanitare						54 279,41
Incluziv salariu						18 336,00
		1.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 1				
		1.7.1. Pereti interiori				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	160,00	16,45 16,20	2 632,00 2 592,00
91	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,00	216,00 114,60	3 240,02 1 719,00
92	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	5,00	370,53	1 852,65

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			183,00	915,00
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	138,95 102,00	2 779,08 2 040,00
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2	160,00	144,14 89,16	23 061,76 14 265,60
95	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclud cimentul, nisipul si suruburi	m	50,00	23,48 15,60	1 173,75 780,00
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	160,00	41,22 33,00	6 595,54 5 280,00
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	29,30 12,00	586,00 240,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,00	4,45 1,80	712,00 288,00
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,00	46,59 33,00	7 454,40 5 280,00
100	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	6,00	94,27 60,00	565,63 360,00
101	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	10,00	42,06 25,80	420,60 258,00
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	96,25 30,00	770,00 240,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti interiori						51 843,43
Incluziv salariu						34 257,60
		1.7.2. Tavane suspendate si finisate				
103	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	95,00	15,00 15,00	1 425,00 1 425,00
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,00	16,45 16,20	329,00 324,00
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la tavane cu grosimea de 10mm	m2	20,00	157,43 89,16	3 148,52 1 783,20
106	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisip si suruburile)	m	30,00	23,48 15,60	704,25 468,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	41,22 33,00	824,44 660,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	4,45 1,80	89,00 36,00
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	46,59 33,00	931,80 660,00
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	95,00	292,73 132,00	27 808,88 12 540,00
Total Tavane suspendate si finisate						35 260,89
Incluziv salariu						17 896,20
		1.7.3. Pardoseli coridor post 1				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	95,00	48,05 46,80	4 564,75 4 446,00
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	95,00	83,77 14,04	7 958,58 1 333,80
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	95,00	336,18	31 937,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			150,00	14 250,00
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	62,00	69,65 24,00	4 318,07 1 488,00
Total Pardoseli coridor post 1						48 778,50
Incluziv salariu						21 517,80
Total Lucrari de reparatie Coridor - post 1						135 882,81
Incluziv salariu						73 671,60
		1.8. Lucrari de reparatie Coridor acces la scari, accesori.ospatariespatii auz.				
		1.8.1. Tavane suspendate si finisate				
115	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	105,00	15,00 15,00	1 575,00 1 575,00
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,00	292,73 132,00	30 736,13 13 860,00
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, tavane	m2	70,00	16,45 16,20	1 151,50 1 134,00
118	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclud cimentul, nisipul si suruurile)	m	30,00	23,48 15,60	704,25 468,00
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	70,00	158,75 89,16	11 112,22 6 241,20
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,00	41,22 33,00	2 885,55 2 310,00
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00	4,45 1,80	311,50 126,00
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	70,00	46,59 33,00	3 261,30 2 310,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
Total Tavane suspendate si finisate						51 737,44
Incluziv salariu						28 024,20
		1.8.2. Usi la interior din PVC, Aluminiiu, MDF				
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	54,00	25,20 25,20	1 360,80 1 360,80
124	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (2buc) (1200x2100mm) la peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	10,50	2 383,57 96,17	25 027,49 1 009,82
125	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (700-900 x 2100mm) la peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	10,16	2 383,57 96,17	24 217,08 977,13
126	RpCO26B	Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, din MDF (2100X1200mm) (2buc) comuflata cu baghete de lambriu pe perimetru fara prag	m2	5,50	3 374,86 123,00	18 561,76 676,50
127	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2100 x 2400) complet echipate cu feronieria necesara	m2	10,10	2 350,57 66,00	23 740,81 666,60
128	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (1 buc) (1450x2400) complet echipate cu feronieria necesara	m2	3,50	2 350,57 66,00	8 227,01 231,00
129	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,64	2 399,37 63,60	20 730,60 549,50
130	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina	m	150,00	33,73 30,00	5 059,35 4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 15 cm latime				
131	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (acadrament in jurul uselor, pal melaminat 10mm x 60mm x 1000mm, cant ABC- 0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoare	m	60,00	45,16 18,00	2 709,81 1 080,00
Total Usi la interior din PVC, Aluminiu, MDF						129 634,70
Incluziv salariu						11 051,36
		1.8.3. Pereti interiori birou, coridoare				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane	m2	225,00	16,45 16,20	3 701,25 3 645,00
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,00	216,00 114,60	3 240,02 1 719,00
134	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,00	370,53 183,00	5 557,95 2 745,00
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos glafuri de ferestre si usi plane	m2	240,00	144,14 89,16	34 592,64 21 398,40
136	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	79,00	20,85 15,60	1 647,15 1 232,40
137	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m	85,00	20,85 15,60	1 772,25 1 326,00
138	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Coltar din pvc)	m	20,80	38,55 31,20	801,84 648,96
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	160,00	41,22 33,00	6 595,54 5 280,00

1	2	3	4	5	6	7
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	29,30 12,00	586,00 240,00
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,00	4,45 1,80	712,00 288,00
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	160,00	46,59 33,00	7 454,40 5 280,00
143	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	80,00	109,51 39,00	8 760,70 3 120,00
144	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,00	94,27 60,00	942,72 600,00
145	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	20,00	42,06 25,80	841,20 516,00
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 600x600mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,00	96,25 30,00	577,50 180,00
Total Pereti interiori birou, coridoare						77 783,16
Incluziv salariu						48 218,76
		1.8.4. Pardoseli				
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,00	28,65 27,60	802,20 772,80
148	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	106,00	48,05 46,80	5 093,30 4 960,80
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	98,00	4,45 1,80	436,10 176,40
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	134,00	83,77 14,04	11 225,79 1 881,36

1	2	3	4	5	6	7
151	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	106,00	336,18 150,00	35 635,08 15 900,00
152	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent (Cabinet A.S), inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	28,00	377,01 93,00	10 556,21 2 604,00
Total Pardoseli						63 748,68
Incluziv salariu						26 295,36
		1.8.5. Spati sanitare.birouri				
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,00	48,05 46,80	864,90 842,40
154	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	50,00	96,38 96,00	4 818,75 4 800,00
155	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	5,00	15,00 15,00	75,00 75,00
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,00	16,45 16,20	164,50 162,00
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,00	16,45 16,20	296,10 291,60
158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,00	83,77 14,04	1 507,94 252,72
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,00	336,18 150,00	6 051,24 2 700,00
160	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,00	517,76 160,99	2 071,05 643,97
161	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2	50,00	144,14 89,16	7 206,80 4 458,00

1	2	3	4	5	6	7
162	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	50,00	370,61 183,00	18 530,50 9 150,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	4,45 1,80	80,10 32,40
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,00	114,74 91,80	2 065,28 1 652,40
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	29,30 12,00	146,50 60,00
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,00	41,22 33,00	742,00 594,00
167	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00	53,99 41,40	971,82 745,20
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	96,25 30,00	192,50 60,00
Total Spati sanitare.birouri						45 784,97
Incluziv salariu						26 519,69
		1.8.6. Lucrari sanitare				
169	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	5,00	18,00 18,00	90,00 90,00
170	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00	47,40 47,40	237,00 237,00
171	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	66,00 66,00	132,00 132,00

1	2	3	4	5	6	7
172	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	2,00	57,00 57,00	114,00 114,00
173	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 989,83 282,00	3 979,65 564,00
174	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 036,08 114,00	2 072,16 228,00
175	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	599,00 99,00	1 198,00 198,00
176	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	112,80 10,80	451,20 43,20
177	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	8,00	46,64 18,00	373,13 144,00
178	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	58,68 18,60	293,42 93,00
179	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	5,00	77,31 19,80	386,55 99,00
180	RpSA33A 1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc	4,00	63,19 55,20	252,77 220,80
181	RpSA33B	Montarea unui cot cu diametrul de 20/90	buc	4,00	44,36 37,80	177,44 151,20
182	RpSA33B	Montarea unui cot cu diametru de 20/45	buc	4,00	44,36 37,80	177,44 151,20
183	RpSA33B	Montarea unei curbe de ocolire cu diametru de 20 mm	buc	2,00	45,36	90,72

1	2	3	4	5	6	7
					37,80	75,60
184	RpSA33B	Montarea unui dop cu diametru de 20mm	buc	2,00	43,36 37,80	86,72 75,60
185	RpSA33B	Montarea unui Mufa cu diametrul de 20 mm	buc	2,00	45,36 37,80	90,72 75,60
186	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2f	buc	8,00	146,17 90,00	1 169,37 720,00
187	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt VC	buc	3,00	146,17 90,00	438,51 270,00
188	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt T	buc	1,00	146,17 90,00	146,17 90,00
189	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-25*3/4 M	buc	2,00	144,13 69,00	288,26 138,00
190	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20	buc	3,00	119,40 17,40	358,20 52,20
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	82,11 15,00	410,57 75,00
192	RpSD20A	Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" FF	buc	2,00	123,10 21,60	246,20 43,20
193	RpSD20A	Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" MF	buc	2,00	123,10 21,60	246,20 43,20
194	RpSE24A 1	Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,00	165,00 165,00	495,00 495,00
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	48,57 13,20	97,15 26,40
196	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	3,00	107,31	321,92

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			19,20	57,60
197	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,40	48,05 16,80	740,05 258,72
Total Lucrari sanitare						15 160,51
Incluziv salariu						4 961,52
		1.8.7. Lucrari diverse				
198	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	18,00	58,80 58,80	1 058,40 1 058,40
199	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	18,00	27,00 27,00	486,00 486,00
200	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	18,00	387,00 0,00	6 966,00 0,00
Total Lucrari diverse						8 510,40
Incluziv salariu						1 544,40
Total Lucrari de reparatie Coridor acces la scari, accesori.ospatariespatii auz.						392 359,86
Incluziv salariu						146 615,29
Total			lei		1 557 758,45	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		161 345,77	
Cheltuieli de transport			5,00 %		43 192,79	
Total			100,00 +		1 762 297,01	
Cheltuieli de regie			10,00 %		176 229,70	
Total			100,00 +		1 938 526,71	
Beneficiu			4,00 %		77 541,07	
Total			100,00 +		2 016 067,78	
Total Capitolul 1 Etapa 1						2 016 067,78

1	2	3	4	5	6	7
- Lucrari de reparatie (Postul medical nr1, Sectia 5)						
Incluziv salariu						672 274,06
		2. Capitolul 2 Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1 Sectia 5) 2.1. Lucrari de electricitate (Sectie 1, post 1)				
201	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,00	40,80 40,80	1 836,00 1 836,00
202	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	20,00	55,20 55,20	1 104,00 1 104,00
203	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	12,00	55,20 55,20	662,40 662,40
204	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	1 639,68 1 002,00	491,90 300,60
205	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,00	4 812,24 918,00	4 812,24 918,00
206	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2.5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	12,00	612,21 267,00	7 346,49 3 204,00
207	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	82,23 18,60	493,38 111,60
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	82,23 18,60	493,38 111,60

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc	18,00	485,38 223,80	8 736,84 4 028,40
210	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	10,00	73,22 18,00	732,20 180,00
211	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	8,00	137,31 85,20	1 098,48 681,60
212	RpEG02A -1	Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, completat cu capac decorativ, (100x60xx5000mm - priza 2p-3buc, buton alarma - 3buc, intrerupator 1p-4buc, conectat la cunducator de cupru 3x2.5mm, l=6m)	buc	10,00	158,62 145,80	1 586,22 1 458,00
213	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	58,00	443,04 227,40	25 696,39 13 189,20
214	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc	30,00	96,36 16,80	2 890,80 504,00
215	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)	buc	12,00	422,40 65,40	5 068,80 784,80
216	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)	buc	4,00	422,40 65,40	1 689,60 261,60
217	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,12	26 623,20 17 460,00	3 194,78 2 095,20
218	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc	2,00	218,70 91,20	437,40 182,40

1	2	3	4	5	6	7
219	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc	10,00	150,10 73,20	1 501,00 732,00
220	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	3,00	443,04 227,40	1 329,12 682,20
221	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat (Indicator Iesire)	buc	3,00	200,10 73,20	600,30 219,60
222	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 IIMPII-2-3	buc	1,00	160,75 142,20	160,75 142,20
Total Lucrari de electricitate (Sectie 1, post 1)						71 962,49
Incluziv salariu						33 389,40
		2.2. Lucrari de montare Sectie 1 post 1 (RSC)				
		2.2.1. Retea structurata de cabluri				
223	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,00	221,75 202,80	221,75 202,80
224	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date de retea Legrand RJ45	buc	24,00	288,04 60,00	6 912,84 1 440,00
225	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc	4,00	288,04 60,00	1 152,14 240,00
226	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc	0,28	25 501,75 18 000,00	7 140,49 5 040,00
227	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CAT6 UTP	100 m	6,50	3 800,00 2 550,00	24 700,00 16 575,00
228	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 165,30 1 428,00	3 247,95 2 142,00

1	2	3	4	5	6	7
229	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,005	29 633,50 3 732,00	148,17 18,66
230	5566	Set pentru inpamintare	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
Total Retea structurata de cabluri						44 773,34
Incluziv salariu						25 658,46
Total Lucrari de montare Sectie 1 post 1 (RSC)						44 773,34
Incluziv salariu						25 658,46
		2.3. Coridor acces scari, ascensor				
231	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	25,00	40,80 40,80	1 020,00 1 020,00
232	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	10,00	55,20 55,20	552,00 552,00
233	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,00	55,20 55,20	331,20 331,20
234	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	8,00	612,21 267,00	4 897,66 2 136,00
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	82,23 18,60	328,92 74,40
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	82,23 18,60	328,92 74,40

1	2	3	4	5	6	7
237	RpEC04A	Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	8,00	485,38 223,80	3 883,04 1 790,40
238	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,00	73,22 18,00	292,88 72,00
239	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,00	137,31 85,20	549,24 340,80
240	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime	buc	40,00	504,30 265,20	20 172,05 10 608,00
241	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc	4,00	96,36 16,80	385,44 67,20
242	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)	buc	10,00	422,40 65,40	4 224,00 654,00
243	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)	buc	20,00	422,40 65,40	8 448,00 1 308,00
244	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc	2,00	218,70 91,20	437,40 182,40
245	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc	4,00	150,10 73,20	600,40 292,80
246	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere	buc	3,00	443,04 227,40	1 329,12 682,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite				
247	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat (Indicator Iesire)	buc	3,00	200,10 73,20	600,30 219,60
Total Coridor acces scari, ascensor						48 380,58
Incluziv salariu						20 405,40
		2.4. Lucrari sanitare				
248	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu recuperare)	buc	2,00	66,00 66,00	132,00 132,00
249	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril (recuperata)	buc	2,00	171,05 135,00	342,10 270,00
250	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril	buc	2,00	171,05 135,00	342,10 270,00
Total Lucrari sanitare						816,20
Incluziv salariu						672,00
Total			lei		165 932,60	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		19 230,06	
Cheltuieli de transport			5,00 %		4 059,25	
Total			100,00 +		189 221,91	
Cheltuieli de regie			50,00 %		40 062,63	
Total			100,00 +		229 284,54	
Beneficiu			4,00 %		9 171,38	
Total			100,00 +		238 455,92	
Total Capitolul 2 Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1 Sectiea 5)						238 455,92
Incluziv salariu						80 125,26
		3. Capitolul 3 Etapa 1 - Utilaj (Post medical nr1 Sectiea 5)				
251	A	Bloc de prize, intrerupatoare, buton sunarie, modulat in canal de mase plastice (H-120mm x B-60mm x L-5200mm) instalat pe perete la inaltimea	buc	10,00	2 500,00 0,00	25 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ. Complect-(Priza 2p-3buc, buton alarma-3buc, intrerupator 1P-4buc)				
252	pret piata	Cabina de dus 900x900x2000	set	2,00	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00
253	pretul firmei	Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W	buc	12,00	450,00 0,00	5 400,00 0,00
254	pret firmei	Dulap de distributie 540x310x120 III/III-2-3 ip54 (complectat)	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
255	pret firmei	Cablu VVGng-5*16	m	30,00	196,67 0,00	5 900,10 0,00
256	pret firmei	Cablu VVGng-5*4	m	300,00	51,58 0,00	15 474,00 0,00
257		Comutator Switch 24 porturi	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
258	pret firmei	Sonerie	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
Total			lei		63 174,10	
Cheltuieli de achizitionare			1,20 %		758,09	
Total			100,00 +		63 932,19	
Total Capitolul 3 Etapa 1 - Utilaj (Post medical nr1 Sectiea 5)					63 932,19	
Incluziv salariu					0,00	
		4. Capitolul 4 Etapa 2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr2, Sectiea 5) 4.1. Usi la interior				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	76,70	25,20 25,20	1 932,84 1 932,84
260	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (12 buc) (1200x2100mm) in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa	m2	30,25	2 383,57 96,17	72 103,00 2 909,26

1	2	3	4	5	6	7
		A cu 5 camere)				
261	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc)(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	30,36	2 383,57 96,17	72 365,20 2 919,84
262	CK23C1	Usi (vitrale) din mase plastice (2 buc)(1900x2400mm) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,20	2 318,78 35,40	21 332,73 325,68
263	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2buc)(1900x2400) complet echipate cu feroneria necesara	m2	9,12	2 350,58 66,00	21 437,25 601,92
264	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 buc)(1450x2500mm) complet echipate cu feroneria necesara	m2	7,25	2 350,57 66,00	17 041,66 478,50
265	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	190,00	33,73 30,00	6 408,51 5 700,00
266	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (acadramnt in jurul usilor, pal melaminat 10mm x 60 mm x 1000mm, cat ABC - 0.5mm) se concretizaza materialul de baza si culoare	m	150,00	44,25 18,00	6 637,50 2 700,00
Total Usi la interior						
						219 258,68
Incluziv salariu						
						17 568,04
		4.2. Pardosel linoleu madical				
267	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	220,00	28,65 27,60	6 303,00 6 072,00
268	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	40,00	48,05 46,80	1 922,00 1 872,00
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	260,00	89,86 42,00	23 364,38 10 920,00

1	2	3	4	5	6	7
270	CK18B	Cornier la plinta	m	240,00	57,45 31,20	13 788,00 7 488,00
271	CK18C	Montarea conexiuni la pardoselr (lenoleu-gresie)	m	16,00	27,79 15,60	444,60 249,60
272	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2.2-2.5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifugic, (clasa inifugare Bfl-s 1) Dielectric (10/6 --- 10/8 Om)	m2	260,00	683,35 191,40	177 672,03 49 764,00
Total Pardosel linoleu medical						223 494,01
Incluziv salariu						76 365,60
		4.3. Tavane finisate				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	260,00	16,45 16,20	4 277,00 4 212,00
274	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,00	216,00 114,60	3 240,02 1 719,00
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la tavan	m2	260,00	144,14 89,16	37 475,36 23 181,60
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00	29,30 12,00	1 465,00 600,00
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	260,00	41,23 33,00	10 720,35 8 580,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	260,00	4,45 1,80	1 157,00 468,00
279	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,00	53,99 41,40	14 037,40 10 764,00

1	2	3	4	5	6	7
280	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	15,00	42,06 25,80	630,90 387,00
Total Tavane finisate						73 003,03
Incluziv salariu						49 911,60
		4.4. Pereti interiori in saloane si birouri				
281	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	160,00	20,07 19,20	3 211,20 3 072,00
282	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	740,00	16,45 16,20	12 173,00 11 988,00
283	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti cu grosimea de 10mm	m2	800,00	144,14 89,16	115 308,80 71 328,00
284	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pentru protectie colturi de pereti dupa finisare)	m	50,80	38,20 31,20	1 940,56 1 584,96
285	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar)	m	435,00	20,85 15,60	9 069,75 6 786,00
286	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	279,00	20,85 15,60	5 817,15 4 352,40
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	800,00	29,30 12,00	23 440,00 9 600,00
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	860,00	41,23 33,00	35 459,62 28 380,00
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	860,00	4,45 1,80	3 827,00 1 548,00
290	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	860,00	53,99 41,40	46 431,40 35 604,00
291	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet,	m2	20,00	42,06	841,20

1	2	3	4	5	6	7
		la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente			25,80	516,00
292	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, pal melaminat 16mm x 150mm x 1000mm, cant ABC -0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoarea	m	90,00	60,91 18,00	5 482,22 1 620,00
293	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	64,00	75,03 40,80	4 802,05 2 611,20
Total Pereti interiori in saloane si birouri						267 803,95
Incluziv salariu						178 990,56
		4.5. Spatii sanitare				
294	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,00	239,00 237,00	239,00 237,00
295	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	60,00	48,05 46,80	2 883,00 2 808,00
296	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	220,00	96,38 96,00	21 202,50 21 120,00
297	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	15,00 15,00	150,00 150,00
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	180,00	16,45 16,20	2 961,00 2 916,00
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	60,00	16,45 16,20	987,00 972,00
300	TrB01A2-6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	20,00	85,20 85,20	1 704,00 1 704,00
301	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	20,00	27,00 27,00	540,00 540,00

1	2	3	4	5	6	7
302	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,00	387,00 0,00	7 740,00 0,00
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,00	89,86 42,00	5 391,78 2 520,00
304	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	60,00	336,18 150,00	20 170,80 9 000,00
305	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC Hidrofob intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,00	517,76 160,99	2 071,05 643,97
306	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti	m2	180,00	144,14 89,16	25 944,48 16 048,80
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,00	41,22 33,00	824,44 660,00
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	4,45 1,80	89,00 36,00
309	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	53,99 41,40	1 079,80 828,00
310	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	220,00	370,61 183,00	81 534,20 40 260,00
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	4,45 1,80	267,00 108,00
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	29,30 12,00	293,00 120,00

1	2	3	4	5	6	7
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,00	41,22 33,00	2 473,33 1 980,00
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	53,99 41,40	3 239,40 2 484,00
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,00	106,25 30,00	1 062,50 300,00
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	181,25 30,00	181,25 30,00
Total Spatii sanitare						183 028,53
Incluziv salariu						105 465,77
		4.6. Lucrari sanitare				
317	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,00	18,00 18,00	450,00 450,00
318	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00	47,40 47,40	237,00 237,00
319	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare	buc	7,00	66,00 66,00	462,00 462,00
320	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta(recuperat), inclusiv accesoriile (cu recuperare)	buc	10,00	57,00 57,00	570,00 570,00
321	SC07A	Vas pentru closet (recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,00	807,00 282,00	5 649,00 1 974,00
322	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00	1 989,83 282,00	9 949,13 1 410,00

1	2	3	4	5	6	7
323	SC04C	Lavoar din semiportelan (recuperat), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,00	211,92 114,00	2 119,20 1 140,00
324	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	1 036,08 114,00	4 144,32 456,00
325	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00	599,00 99,00	5 990,00 990,00
326	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,00	112,80 10,80	2 256,00 216,00
327	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	60,00	46,64 18,00	2 798,46 1 080,00
328	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00	58,68 18,60	1 467,09 465,00
329	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	25,00	77,31 19,80	1 932,73 495,00
330	RpSA33A 1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc	12,00	63,19 55,20	758,31 662,40
331	RpSA33B	Montarea unui cot cu diametrul de 20/90	buc	70,00	44,36 37,80	3 105,20 2 646,00
332	RpSA33B	Montarea unui cot cu diametru de 20/45	buc	20,00	44,36 37,80	887,20 756,00
333	RpSA33B	Montarea unei curbe de ocolire cu diametru de 20 mm	buc	8,00	45,36 37,80	362,88 302,40
334	RpSA33B	Montarea unui dop cu diametru de 20mm	buc	2,00	43,36 37,80	86,72 75,60

1	2	3	4	5	6	7
335	RpSA33B	Montarea unui Mufa cu diametrul de 20 mm	buc	2,00	45,36 37,80	90,72 75,60
336	RpSA33B	Montarea unei reductie 25x20 mm	buc	12,00	46,36 37,80	556,32 453,60
337	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2f	buc	8,00	146,17 90,00	1 169,37 720,00
338	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt VC	buc	3,00	146,17 90,00	438,51 270,00
339	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt T	buc	8,00	146,17 90,00	1 169,37 720,00
340	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-25*3/4 M	buc	4,00	144,13 69,00	576,52 276,00
341	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20	buc	10,00	119,40 17,40	1 194,00 174,00
342	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	82,11 15,00	1 231,71 225,00
343	RpSD20A	Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" FF	buc	8,00	123,10 21,60	984,80 172,80
344	RpSD20A	Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" MF	buc	8,00	123,10 21,60	984,80 172,80
345	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,00	48,57 13,20	971,48 264,00
346	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	107,31 19,20	965,75 172,80
347	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	15,00	48,05	720,83

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			16,80	252,00
Total Lucrari sanitare						54 279,41
Incluziv salariu						18 336,00
		4.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 2				
		4.7.1. Pereti interiori				
348	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	160,00	16,45 16,20	2 632,00 2 592,00
349	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	15,00	216,00 114,60	3 240,02 1 719,00
350	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,00	370,53 183,00	1 852,65 915,00
351	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	138,95 102,00	2 779,08 2 040,00
352	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti cu grosimea de 10mm	m2	160,00	144,14 89,16	23 061,76 14 265,60
353	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclud cimentul, nisipul si suruburi	m	50,00	23,48 15,60	1 173,75 780,00
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	160,00	41,22 33,00	6 595,54 5 280,00
355	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	29,30 12,00	586,00 240,00
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	160,00	4,45	712,00

1	2	3	4	5	6	7
					1,80	288,00
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,00	46,59 33,00	7 454,40 5 280,00
358	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	6,00	94,27 60,00	565,63 360,00
359	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	10,00	42,06 25,80	420,60 258,00
360	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	96,25 30,00	770,00 240,00
Total Pereti interiori						51 843,43
Incluziv salariu						34 257,60
		4.7.2. Tane suspendate si finisate				
361	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	95,00	15,00 15,00	1 425,00 1 425,00
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,00	16,45 16,20	329,00 324,00
363	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la tavane cu grosimea de 10mm	m2	20,00	157,43 89,16	3 148,52 1 783,20
364	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisip si suruburile)	m	30,00	23,48 15,60	704,25 468,00
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	41,22 33,00	824,44 660,00
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	4,45 1,80	89,00 36,00
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	46,59 33,00	931,80 660,00

1	2	3	4	5	6	7
368	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	95,00	292,73 132,00	27 808,88 12 540,00
Total Tane suspendate si finisate						35 260,89
Incluziv salariu						17 896,20
		4.7.3. Pardosele coridor post 2				
369	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	95,00	48,05 46,80	4 564,75 4 446,00
370	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	95,00	83,77 14,04	7 958,58 1 333,80
371	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	95,00	336,18 150,00	31 937,10 14 250,00
372	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	62,00	69,65 24,00	4 318,07 1 488,00
Total Pardosele coridor post 2						48 778,50
Incluziv salariu						21 517,80
Total Lucrari de reparatie Coridor - post 2						135 882,81
Incluziv salariu						73 671,60
Total		lei		1 156 750,42		
Asigurarea sociala si medicala		24,00 %		124 874,20		
Cheltuieli de transport		5,00 %		31 159,53		
Total		100,00 +		1 312 784,16		
Cheltuieli de regie		10,00 %		131 278,42		
Total		100,00 +		1 444 062,57		
Beneficiu		4,00 %		57 762,50		
Total		100,00 +		1 501 825,08		
Total Capitolul 4 Etapa 2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr2,						1 501 825,08

1	2	3	4	5	6	7
Sectia 5)						
Incluziv salariu						520 309,17
		5. Caitolul 5 Etapa 2 - Lucrari de montare (Postul medical nr2 Sectia 5)				
		5.1. Lucrari de elicitricitate				
373	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,00	40,80 40,80	1 836,00 1 836,00
374	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	20,00	55,20 55,20	1 104,00 1 104,00
375	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	12,00	55,20 55,20	662,40 662,40
376	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	1 639,68 1 002,00	491,90 300,60
377	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,00	4 812,24 918,00	4 812,24 918,00
378	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2.5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	12,00	612,21 267,00	7 346,49 3 204,00
379	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	82,23 18,60	493,38 111,60
380	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	82,23 18,60	493,38 111,60
381	RpEC04A	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc	18,00	485,38	8 736,84

1	2	3	4	5	6	7
		conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri			223,80	4 028,40
382	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	10,00	73,22 18,00	732,20 180,00
383	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	8,00	137,31 85,20	1 098,48 681,60
384	RpEG02A -1	Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, completat cu capac decorativ, (100x60xx5000mm - priza 2p-3buc, buton alarma - 3buc, intrerupator 1p-4buc, conectat la cunducator de cupru 3x2.5mm, l=6m)	buc	10,00	158,62 145,80	1 586,22 1 458,00
385	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	58,00	443,04 227,40	25 696,39 13 189,20
386	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)	buc	30,00	96,36 16,80	2 890,80 504,00
387	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)	buc	12,00	422,40 65,40	5 068,80 784,80
388	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)	buc	4,00	422,40 65,40	1 689,60 261,60
389	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,12	26 623,20 17 460,00	3 194,78 2 095,20
390	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi	buc	2,00	218,70 91,20	437,40 182,40
391	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w	buc	10,00	150,10	1 501,00

1	2	3	4	5	6	7
					73,20	732,00
392	RpEC01B	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	3,00	443,04 227,40	1 329,12 682,20
393	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat (Indicator Iesire)	buc	3,00	200,10 73,20	600,30 219,60
394	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x310x120 ИММІ-2-3	buc	1,00	160,75 142,20	160,75 142,20
Total Lucrari de electricitate						71 962,49
Incluziv salariu						33 389,40
		5.2. Lucrari de montare Sectie 1 post 1 (RSC) 5.2.1. Retea structurata de cabluri				
395	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,00	221,75 202,80	221,75 202,80
396	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date de retea Legrand RJ45	buc	24,00	288,04 60,00	6 912,84 1 440,00
397	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45	buc	4,00	288,04 60,00	1 152,14 240,00
398	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc	0,28	25 501,75 18 000,00	7 140,49 5 040,00
399	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CAT6 UTP	100 m	6,50	3 800,00 2 550,00	24 700,00 16 575,00
400	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 165,30 1 428,00	3 247,95 2 142,00
401	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,005	29 633,50 3 732,00	148,17 18,66

1	2	3	4	5	6	7
402	5566	Set pentru inpamintare	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
Total Retea structurata de cabluri						44 773,34
Incluziv salariu						25 658,46
Total Lucrari de montare Sectie 1 post 1 (RSC)						44 773,34
Incluziv salariu						25 658,46
		5.3. Lucrari sanitare				
403	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu recuperare)	buc	2,00	66,00 66,00	132,00 132,00
404	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril (recuperata)	buc	2,00	171,05 135,00	342,10 270,00
405	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril	buc	2,00	171,05 135,00	342,10 270,00
Total Lucrari sanitare						816,20
Incluziv salariu						672,00
Total			lei		117 552,03	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		14 332,77	
Cheltuieli de transport			5,00 %		2 660,49	
Total			100,00 +		134 545,28	
Cheltuieli de regie			50,00 %		29 859,93	
Total			100,00 +		164 405,21	
Beneficiu			4,00 %		6 576,21	
Total			100,00 +		170 981,42	
Total Caitolul 5 Etapa 2 - Lucrari de montare (Postul medical nr2 Sectiea 5)						170 981,42
Incluziv salariu						59 719,86
		6. Capitolul 6 Etapa 2 - Utilaj (Post medical nr2 Sectiea 5)				
406	A	Bloc de prize, intrerupatoare, buton sunarie, modulat in canal de mase	buc	10,00	2 500,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		plastice (H-120mm x B-60mm x L-5200mm) instalat pe perete la inaltimea de 1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ. Complet-(Priza 2p-3buc, buton alarma-3buc, intrerupator 1P-4buc)			0,00	0,00
407	pret piata	Cabina de dus 900x900x2000	set	2,00	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00
408	pretul firmei	Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W	buc	12,00	450,00 0,00	5 400,00 0,00
409	pret firmei	Dulap de distributie 540x310x120 III MPI-2-3 ip54 (complectat)	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
410	pret firmei	Cablu VVGng-5*16	m	30,00	196,67 0,00	5 900,10 0,00
411	pret firmei	Cablu VVGng-5*4	m	300,00	51,58 0,00	15 474,00 0,00
412		Comutator Switch 24 porturi	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
413	pret firmei	Sonerie	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
Total			lei		63 174,10	
Cheltuieli de achizitionare			1,20 %		758,09	
Total			100,00 +		63 932,19	
Total Capitolul 6 Etapa 2 - Utilaj (Post medical nr2 Sectia 5)					63 932,19	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		4 055 194,57	
TVA			20,00 %		811 038,91	

Total deviz:
Incluziv salariu

4 866 233,4
9
1 332 428,35

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P. INSTITUTUL DE
CARDIOLOGIE)

(funcția, semnătura)