

**Lucrari de reparatie drum cu
imbracaminte din beton asfaltic din
s.Bocani, r-nul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta


Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Lucrari reparatie drum L=617 m, l=5 m

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2		31,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	7,775
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	2,488
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe loc	m2		3 110,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	108,539
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	99,520
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	56,602
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	56,602
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	56,602
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		350,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	37,100
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,066
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C50)	t	1,0300	0,068
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,020
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t		16,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	3,444
	14221022055071 3	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	16,564
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	0,654
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	2,181
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	0,535
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t		0,933
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C50)	t	1,0300	0,961
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,280
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		3 110,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	155,500
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	301,670
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	16,483
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	16,483
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	16,483
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		355,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	113,728

1	2	3	4	5	6
9	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,160
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,762
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		32,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	3,392
11	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3		49,360
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	66,636
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	14,314
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,494
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	4,354
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	5,129
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		49,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,866
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	56,764
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,936
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,366
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,731
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm	m		1 234,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	185,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	641,680
	266310210000170	Beton C30/37	m3	0,0450	55,530
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3 911,780
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	11,106
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	7,404
	26661228002868	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	1 240,170
		Total			
		Asigurarea sociala			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat



(numele, prenumele, funcția, semnătura.)