

**IP Liceul Teoretic "P. Movila",**  
**str. Botanca Vechei, 11 A**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 498 053,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Hidroizolarea acoperisului</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190.0000	4,18 4,06	795,15 771,40
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=3,0000	m2	800.0000	60,54 58,29	48 432,00 46 632,00
3	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru matrial si utilaj) Material marunt (repere) 1%=0,0100 K=2,5000	m2	800.0000	158,33 13,40	126 661,80 10 718,40
4	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente) -1,0070	m2	800.0000	177,46 94,25	141 967,53 75 400,00
5	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0.5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	6.0000	114,09 40,60	684,53 243,60